

## 2.9 彰化縣

### 2.9.1 二林污水處理廠



圖2.9.1-1 二林廠廠區圖

- 營運操作權：委外代操作（環中實業股份有限公司－98年9月～101年9月）
- 運轉日期：98年9月
- 設計處理量：6,200（全期）
- 建造工程費：2億793萬元
- 承受水體：魚寮溪
- 污泥最終處置方式：污泥由暫存槽經濃縮脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為0.68（65.37%）；COD為1.16（65.65%）；SS為0.65（39.75%）
- 回收水使用情形：日前內政部營建署與本府，向工研院多次討論合作，建議將本廠每日放流水中，截取約50CMD，輸送至BioNET模廠處理，並將處理完之放流水輸送至鄰近二林高中以供該校「馬桶沖洗、澆灌等不與人體接觸之用水」，另可作為學生水資源回收教材，充分作為本縣示範





圖2.9.1-2 二林廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.9.1-1 二林污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量 | 總污水量   | 水費(元)  | 電費(元)   | 人事費(元)  | 藥品費 | 操作維護費  | 其他     |
|----|------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|--------|
| 9  | 307  | 9,201  | 3,534  | 179,803 | 187,695 | 0   | 31,024 | 60,859 |
| 10 | 490  | 15,182 | 1,369  | 167,979 | 187,695 | 0   | 31,024 | 60,859 |
| 11 | 339  | 10,175 | 1,414  | 137,103 | 187,695 | 0   | 31,024 | 60,859 |
| 12 | 186  | 5,757  | 10,815 | 169,662 | 187,695 | 0   | 31,024 | 60,859 |
| 合計 | 307  | 9,201  | 3,534  | 179,803 | 187,695 | 0   | 31,024 | 60,859 |



| 單位   |       |       |     |       |
|------|-------|-------|-----|-------|
| 水費   | 電費    | 人事費   | 藥品費 | 成本    |
| 0.42 | 16.24 | 18.62 | 0   | 44.40 |

| 編制職稱  | 人數 | 編制職稱  | 人數 |
|-------|----|-------|----|
| 廠長    | 1  | 操作維護組 | 2  |
| 副廠長   | 1  | 行政組   | 1  |
| 安衛環保組 | 2  | 合計    | 7人 |

年度總費用（仟元）：1,790



表2.9.1-2 二林污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                       |      |                     |            |             |               |             |               |               |            |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                   |      |                     |            |             |               |             |               |               |            |         |
| 2.處理方式        | 活性污泥法(氧化渠法)                                                                                           |      |                     |            |             |               |             |               |               |            |         |
| 3.廠址面積(ha)    | 1.99                                                                                                  |      |                     |            |             |               |             |               |               |            |         |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                    |      | 408.01              |            | 現況          |               |             | 50            |               |            |         |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                    |      | 22,000              |            | 現況          |               |             | 1,200         |               |            |         |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                    |      | 6,200(全期)/6,200(全期) |            | 現有生活污水量     |               |             | 平均約150        |               |            |         |
|               | 截流量                                                                                                   |      | 0                   |            | 餘裕量         |               |             | 6,050         |               |            |         |
| 7.承受水體        | 魚寮溪                                                                                                   |      |                     |            | BOD(mg/L)   |               | 13.6        | SS(mg/L)      |               | 33.5       |         |
| 8.水質          | 進流                                                                                                    | 計畫   | BOD(mg/L)           |            | 180         |               | 現況          | BOD(mg/L)     |               | 40         |         |
|               |                                                                                                       |      | SS(mg/L)            |            | 180         |               |             | SS(mg/L)      |               | 15         |         |
|               |                                                                                                       |      | T-N(mg/L)           |            | -           |               |             | T-N(mg/L)     |               | -          |         |
|               |                                                                                                       |      | T-P(mg/L)           |            | -           |               |             | T-P(mg/L)     |               | -          |         |
|               | 放流                                                                                                    | 計畫   | BOD(mg/L)           |            | ≤30         |               | 現況          | BOD(mg/L)     |               | 14         |         |
|               |                                                                                                       |      | SS(mg/L)            |            | ≤30         |               |             | SS(mg/L)      |               | 7          |         |
|               |                                                                                                       |      | T-N(mg/L)           |            | -           |               |             | T-N(mg/L)     |               | -          |         |
|               |                                                                                                       |      | T-P(mg/L)           |            | -           |               |             | T-P(mg/L)     |               | -          |         |
| 9.運轉開始年月      | 98年9月                                                                                                 |      |                     |            |             |               |             |               |               |            |         |
| 10.建設費(NT\$)  | 2億793萬元                                                                                               |      |                     |            |             |               |             |               |               |            |         |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                       |      |                     |            |             |               |             |               |               |            |         |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                    | 1(2) | ✓                   | 水平流式       |             | 水面積負荷(CMD/m²) |             | 28.37(351.77) |               |            |         |
|               |                                                                                                       |      |                     | 曝氣         |             |               |             | 停留時間          |               |            |         |
|               |                                                                                                       |      |                     | 渦流         |             |               |             | 停留時間          |               |            |         |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                    | 0(0) |                     | 有效容量(m³/池) |             | 0(0)          |             | 水面積負荷(CMD/m²) |               | 0(0)       |         |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                    | 1(2) |                     | HRT(hr)    |             | 1,327.2(25.2) |             | 曝氣方法          |               | 輪曝機        |         |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                               |      |                     |            | 0.13(0.05 ) |               | MLSS(mg/L)  |               | 11(3,500)     |            |         |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                    | 2(2) |                     | 有效容量(m³/池) |             | 1520          |             | 水面積負荷(CMD/m²) |               | 0.41(10.7) |         |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                               |      |                     | 1(3)臺      |             |               | 容量(kg/臺/hr) |               | 21.6          |            |         |
|               | 紫外線消毒機                                                                                                |      |                     | 0(0)臺      |             |               | 照射量(J/m²)   |               | 無             |            |         |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                    | -    | 負荷(kg/m² · 日)       |            | 0(0)        | 臺數            | 0(2)        |               | 負荷(kg/m² · 日) | 0(35.32)   |         |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                    | -    |                     |            | 池數          | 0(0)          |             | 容量(CMD)       |               | 0(0)       |         |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                              |      |                     | -          |             |               | 消化日數        |               | -             |            |         |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                    | 帶壓式  |                     |            | 濾帶寬(m)      |               | 1.5         |               | 容量(M³/DAY)    |            | 0(5.18) |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                    | -    |                     |            | 臺數          |               | 0(0)        |               | 容量(T/d)       |            | 0(0)    |
| 原設計單位         | 自辦設計                                                                                                  |      |                     |            |             |               |             |               |               |            |         |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)” 表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                     |            |             |               |             |               |               |            |         |

## 2.10 南投縣


### 2.10.1 溪頭污水處理廠



▲ 圖2.10.1-1 溪頭廠廠區圖

廠區景觀池圖

- 營運操作權：委外代操作（德鎮盛工程股份有限公司－95年12月～97年12月）
- 運轉日期：88年9月
- 設計處理量：1,100（全期）
- 建造工程費：1億7,747萬元
- 承受水體：濁水溪
- 污泥最終處置方式：污泥由儲存槽經脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為17.53（95.35%）；COD為63.41（95.51%）；SS為27.32（96.94%）
- 回收水使用情形：廠區透過UF膜(UltraFiltration，UF)提昇二級處理之放流水品質，用於供應廠內設備用水、植栽澆灌及生態池補注水源，使生態池水質達到清澈如泉水




▲ 圖2.10.1-2 溪頭廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖



表2.10.1-1 溪頭污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量  | 總污水量    | 水費(元) | 電費(元)   | 人事費(元)  | 藥品費    | 操作維護費  | 其他      |
|----|-------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 1  | 1,007 | 31,217  | 0     | 36,407  | 74,100  | 3,000  | 3,000  | 55,900  |
| 2  | 980   | 27,440  | 0     | 28,511  | 74,100  | 2,700  | 3,000  | 56,200  |
| 3  | 1,047 | 32,457  | 0     | 28,714  | 74,100  | 3,300  | 3,000  | 55,600  |
| 4  | 1,204 | 36,120  | 0     | 25,295  | 80,769  | 3,000  | 9,231  | 51,917  |
| 5  | 1,341 | 41,571  | 0     | 32,148  | 80,769  | 3,300  | 9,231  | 61,174  |
| 6  | 1,352 | 40,560  | 0     | 26,169  | 80,769  | 3,000  | 9,231  | 65,446  |
| 7  | 1,731 | 53,661  | 0     | 35,156  | 80,769  | 3,000  | 9,231  | 56,459  |
| 8  | 1,867 | 57,877  | 0     | 33,121  | 80,769  | 3,000  | 9,231  | 58,494  |
| 9  | 1,581 | 47,430  | 0     | 37,616  | 80,769  | 3,000  | 9,231  | 53,999  |
| 10 | 1,216 | 37,696  | 0     | 27,590  | 80,769  | 3,300  | 9,231  | 63,725  |
| 11 | 1,239 | 37,170  | 0     | 31,737  | 80,769  | 3,000  | 9,231  | 59,878  |
| 12 | 865   | 26,815  | 0     | 26,213  | 80,771  | 42,013 | 9,231  | 95,559  |
| 合計 | 1,286 | 470,014 | 0     | 368,677 | 949,223 | 75,613 | 92,079 | 734,351 |



| 單位 |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
| 水費 | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本   |
| 0  | 0.78 | 2.02 | 0.16 | 4.72 |

| 編制職稱 | 人數 |
|------|----|
| 廠長   | 1  |
| 操作員  | 1  |
| 合計   | 2人 |

年度總費用（仟元）：2,220

表2.10.1-2 溪頭污水處理廠基本概況


|               |  |                                                                                                      |      |                     |              |               |              |                            |               |                                  |
|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1.收集方式        |  | 分流式                                                                                                  |      |                     |              |               |              |                            |               |                                  |
| 2.處理方式        |  | 活性污泥法(分批式活性污泥法)                                                                                      |      |                     |              |               |              |                            |               |                                  |
| 3.廠址面積(ha)    |  | 0.4242                                                                                               |      |                     |              |               |              |                            |               |                                  |
| 4.收集區域面積(ha)  |  | 計畫                                                                                                   |      | 181.5               |              | 現況            |              | 181.5                      |               |                                  |
| 5.收集區域人口(人)   |  | 計畫                                                                                                   |      | 12,000              |              | 現況            |              | 住宅區人口數+遊客人數                |               |                                  |
| 6.平均日污水量(CMD) |  | 計畫                                                                                                   |      | 1,100(全期)(最大日2,400) |              | 現有生活污水量       |              | 1,288(98年)                 |               |                                  |
|               |  | 截流量                                                                                                  |      | 0                   |              | 餘裕量           |              | 0                          |               |                                  |
| 7.承受水體        |  | 濁水溪(測站:初鄉橋)                                                                                          |      |                     | BOD(mg/L)    |               | 1.93(98年12月) |                            | SS(mg/L)      | 29(98年12月)                       |
| 8.水質          |  | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)           | 150          | 現況            | BOD(mg/L)    |                            |               | 41(98年)                          |
|               |  |                                                                                                      |      | SS(mg/L)            | 100          |               | SS(mg/L)     |                            |               | 60.4(98年)                        |
|               |  |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)           | 15(氨氮)       |               | T-N(mg/L)    |                            |               | 10.58(98年)                       |
|               |  |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)           | 2.5          |               | T-P(mg/L)    |                            |               |                                  |
|               |  | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)           | 10           | 現況            | BOD(mg/L)    |                            |               | 1.9(98年)                         |
|               |  |                                                                                                      |      | SS(mg/L)            | 15           |               | SS(mg/L)     |                            |               | 1.9(98年)                         |
|               |  |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)           | 5(氨氮)        |               | T-N(mg/L)    |                            |               | 0.48(98年)                        |
|               |  |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)           | 2            |               | T-P(mg/L)    |                            |               |                                  |
| 9.運轉開始年月      |  | 88年9月                                                                                                |      |                     |              |               |              |                            |               |                                  |
| 10.建設費(NT\$)  |  | 1億7,747萬元(含二年代操作費用及截至98年修繕費用)，(民國84年興建，民國87年完成)                                                      |      |                     |              |               |              |                            |               |                                  |
| 11.處理單元設施     |  |                                                                                                      |      |                     |              |               |              |                            |               |                                  |
| (1)沈砂池        |  | 池數                                                                                                   | 1    |                     | 水平流式         | 水面積負荷(CMD/m²) |              |                            |               |                                  |
|               |  |                                                                                                      |      |                     | 曝氣           |               |              |                            | 停留時間          |                                  |
|               |  |                                                                                                      |      | ✓                   | 渦流           |               |              | 410-以平均日計算(1,911-以最大時流量計算) | 停留時間          | 8.83min-以平均日計算(1.9 min-以最大時流量計算) |
| (2)最初沈澱池      |  | 池數                                                                                                   | -    |                     | 有效容量(m³/池)   |               | -            | 水面積負荷(CMD/m²)              |               | -                                |
| (3)生物反應池      |  | 池數                                                                                                   | 2    |                     | HRT(hr)      |               | 28           | 曝氣方法                       |               | 細氣泡                              |
|               |  | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |                     | 0.04 (0.051) |               |              | MLSS(mg/L)                 |               | 3,200(2,500)                     |
| (4)最終沈澱池      |  | 池數                                                                                                   | -    |                     | 有效容量(m³/池)   |               | -            | 水面積負荷(CMD/m²)              |               | -                                |
| (5)消毒設備       |  | 次氯酸鈉加藥機                                                                                              |      |                     | 2臺           |               | 容量(kg/臺/hr)  |                            | 6.6           |                                  |
|               |  | 紫外線消毒機                                                                                               |      |                     | -            |               | 照射量(J/m²)    |                            | 無             |                                  |
| (6)濃縮設備       |  | 池數                                                                                                   | -    | 負荷(kg/m² · 日)       | -            |               | 臺數           | -                          | 負荷(kg/m² · 日) | -                                |
| (7)消化槽        |  | 方式                                                                                                   | 好氧消化 |                     | 池數           |               | 1            | 容量(CMD)                    |               | 200                              |
|               |  | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | 18-22               |              |               | 消化日數         |                            | 60-100        |                                  |
| (8)脫水設備       |  | 方法                                                                                                   | 帶壓式  |                     | 濾帶寬(m)       |               | 0.8          | 容量(M³/DAY)                 |               | 40-80                            |
| (9)熱處理設備      |  | 種類                                                                                                   | -    |                     | 臺數           |               | -            | 容量(T/d)                    |               | -                                |
| 原設計單位         |  | 永泰環境工程技師事務所                                                                                          |      |                     |              |               |              |                            |               |                                  |
| 12.備註         |  | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                     |              |               |              |                            |               |                                  |

## 2.10.2 中正污水處理廠



▲ 圖2.10.2-1 中正廠廠區圖


- 營運操作權：政府自辦
- 運轉日期：46年11月
- 設計處理量：3,500（一期）/ 3,500（全期）
- 建造工程費：年代久遠，故無法計算
- 承受水體：貓羅溪
- 污泥最終處置方式：污泥由暫存槽經脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為22.40（98.69%）；COD為28.20（91.88%）；SS為23.24（91.87%）



▲ 圖2.10.2-2 中正廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.10.2-1 中正污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量  | 總污水量    | 水費(元)  | 電費(元)     | 人事費(元)    | 藥品費    | 操作維護費     | 其他      |
|----|-------|---------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 1  | 920   | 28,520  | 1,300  | 82,000    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 33,987  |
| 2  | 1,090 | 30,520  | 1,270  | 82,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 36,007  |
| 3  | 1,040 | 32,240  | 1,320  | 83,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 37,727  |
| 4  | 1,240 | 37,200  | 1,360  | 84,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 42,687  |
| 5  | 1,340 | 41,540  | 1,560  | 85,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 47,027  |
| 6  | 1,240 | 37,200  | 1,760  | 84,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 42,687  |
| 7  | 1,340 | 41,540  | 1,960  | 86,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 47,027  |
| 8  | 1,240 | 38,440  | 2,200  | 87,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 43,927  |
| 9  | 1,140 | 34,200  | 2,400  | 86,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 39,687  |
| 10 | 1,190 | 36,890  | 2,100  | 88,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 42,377  |
| 11 | 1,240 | 37,200  | 1,560  | 83,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 42,687  |
| 12 | 1,040 | 32,240  | 1,860  | 84,500    | 101,700   | 1,500  | 101,606   | 37,727  |
| 合計 | 1,172 | 427,730 | 20,650 | 1,019,500 | 1,220,400 | 18,000 | 1,219,272 | 493,554 |



| 單位   |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 水費   | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本   |
| 0.05 | 2.38 | 2.85 | 0.04 | 9.33 |

| 編制職稱 | 人數 |
|------|----|
| 廠長   | 1  |
| 操作員  | 3  |
| 合計   | 4人 |

年度總費用（仟元）：3,991

表2.10.2-2 中正污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                      |      |                     |                           |                            |                            |       |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |      |                     |                           |                            |                            |       |   |
| 2.處理方式        | 活性污泥法(分批式活性污泥法)                                                                                      |      |                     |                           |                            |                            |       |   |
| 3.廠址面積(ha)    | 1.4                                                                                                  |      |                     |                           |                            |                            |       |   |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |      | 157                 |                           | 現況                         |                            | 157   |   |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |      | 13,500              |                           | 現況                         |                            | 4,044 |   |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |      | 3,500(一期)/3,500(全期) |                           | 現有生活污水量                    |                            | 1,185 |   |
|               | 截流量                                                                                                  |      | 0                   |                           | 餘裕量                        |                            | 2,315 |   |
| 7.承受水體        | 營北排水支線(貓羅溪)                                                                                          |      |                     | BOD(mg/L)                 | 3.4                        | SS(mg/L)                   | 42    |   |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)           | 180                       | 現況                         | BOD(mg/L)                  | 50.93 |   |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)            | 180                       |                            | SS(mg/L)                   | 63.5  |   |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)           | -                         |                            | T-N(mg/L)                  | -     |   |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)           | -                         |                            | T-P(mg/L)                  | -     |   |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)           | 30                        | 現況                         | BOD(mg/L)                  | 3.48  |   |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)            | 30                        |                            | SS(mg/L)                   | 4.19  |   |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)           | -                         |                            | T-N(mg/L)                  | -     |   |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)           | -                         |                            | T-P(mg/L)                  | -     |   |
| 9.運轉開始年月      | 46年11月                                                                                               |      |                     |                           |                            |                            |       |   |
| 10.建設費(NT\$)  | 民國46年興建，85年改建，改建費用5,500萬元                                                                            |      |                     |                           |                            |                            |       |   |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |      |                     |                           |                            |                            |       |   |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 1    |                     | 水平流式                      | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | -                          |       |   |
|               |                                                                                                      |      |                     | 曝氣                        |                            |                            | 停留時間  | - |
|               |                                                                                                      |      | ✓                   | 渦流                        |                            |                            | 停留時間  |   |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                   | -    |                     | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   | -                          | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | -     |   |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                   | 2(2) |                     | HRT(hr)                   | -(20)                      | 曝氣方法                       | 散氣盤   |   |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |                     | - (0.2)                   |                            | MLSS(mg/L)                 | -     |   |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | -    |                     | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   | -                          | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | -     |   |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                              |      | 臺                   |                           | 容量(kg/臺/hr)                |                            |       |   |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |      | 臺                   |                           | 照射量(J/m <sup>2</sup> )     |                            |       |   |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | -    |                     | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) | -                          | 臺數                         | -     |   |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | -    |                     | 池數                        | -                          | 容量(CMD)                    | -     |   |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | -                   |                           | 消化日數                       | -                          |       |   |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | 帶壓式  |                     | 濾帶寬(m)                    | 0.8                        | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    | -     |   |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -    |                     | 臺數                        | -                          | 容量(T/d)                    | -     |   |
| 原設計單位         | 臺灣省政府住宅及都市發展局                                                                                        |      |                     |                           |                            |                            |       |   |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                     |                           |                            |                            |       |   |



### 2.10.3 內轆污水處理廠




廠區側面圖



廠區側面圖

▲ 圖2.10.3-1 內轆廠廠區圖


- 營運操作權：政府自辦
- 運轉日期：54年
- 設計處理量：1,500（一期）/ 3,000（全期）
- 承受水體：貓羅溪
- 污泥最終處置方式：經污泥曬乾床後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為6.22（95.30%）；COD為13.56（86.44%）；SS為19.72（92.82%）



▲ 圖2.10.3-2 內轆廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.10.3-1 內轆污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量 | 總污水量    | 水費(元) | 電費(元)   | 人事費(元)    | 藥品費   | 操作維護費   | 其他      |
|----|------|---------|-------|---------|-----------|-------|---------|---------|
| 1  | 480  | 14,880  | 270   | 37,000  | 101,700   | 800   | 33,869  | 20,367  |
| 2  | 530  | 14,840  | 360   | 38,000  | 101,700   | 800   | 33,869  | 20,327  |
| 3  | 490  | 15,190  | 320   | 39,000  | 101,700   | 800   | 33,869  | 20,677  |
| 4  | 520  | 15,600  | 360   | 38,000  | 101,700   | 800   | 33,869  | 21,087  |
| 5  | 620  | 19,220  | 400   | 38,600  | 101,700   | 800   | 33,869  | 24,707  |
| 6  | 520  | 15,600  | 470   | 35,600  | 101,700   | 800   | 33,869  | 21,087  |
| 7  | 490  | 15,190  | 420   | 34,600  | 101,700   | 800   | 33,869  | 20,677  |
| 8  | 540  | 16,740  | 580   | 35,600  | 101,700   | 800   | 33,869  | 22,227  |
| 9  | 640  | 19,200  | 680   | 37,600  | 101,700   | 800   | 33,869  | 24,687  |
| 10 | 540  | 16,740  | 1,080 | 39,600  | 101,700   | 800   | 33,869  | 22,227  |
| 11 | 470  | 14,100  | 530   | 35,600  | 101,700   | 800   | 33,869  | 19,587  |
| 12 | 580  | 17,980  | 730   | 35,800  | 101,700   | 800   | 33,869  | 23,467  |
| 合計 | 535  | 195,280 | 6,200 | 445,000 | 1,220,400 | 9,600 | 406,428 | 261,124 |



年度總費用（仟元）：2,349

| 單位   |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 水費   | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本    |
| 0.03 | 2.28 | 6.25 | 0.05 | 12.03 |

| 編制職稱 | 人數 |
|------|----|
| 廠長   | 1  |
| 操作員  | 3  |
| 合計   | 4人 |

表2.10.3-2 內轆污水處理廠基本概況

|               |  |                                                                                                      |  |                     |           |               |      |             |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|----|---------------|--|---------------|--|---|--|
| 1.收集方式        |  | 分流式                                                                                                  |  |                     |           |               |      |             |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| 2.處理方式        |  | 活性污泥法(氧化渠法)                                                                                          |  |                     |           |               |      |             |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| 3.廠址面積(ha)    |  | 0.9                                                                                                  |  |                     |           |               |      |             |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| 4.收集區域面積(ha)  |  | 計畫                                                                                                   |  | 114                 |           | 現況            |      | 114         |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| 5.收集區域人口(人)   |  | 計畫                                                                                                   |  | 10,500              |           | 現況            |      | 1,645       |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| 6.平均日污水量(CMD) |  | 計畫                                                                                                   |  | 1,500(一期)/3,000(全期) |           | 現有生活污水量       |      | 511         |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
|               |  | 截流量                                                                                                  |  | 0                   |           | 餘裕量           |      | 989         |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| 7.承受水體        |  | 內轆溪(貓羅溪)                                                                                             |  |                     | BOD(mg/L) |               | 3.4  |             | SS(mg/L) |               | 42 |               |  |               |  |   |  |
| 8.水質          |  | 進流                                                                                                   |  | 計畫                  |           | BOD(mg/L)     |      | 200         |          | 現況            |    | BOD(mg/L)     |  | 27.04         |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                     |           | SS(mg/L)      |      | 200         |          |               |    | SS(mg/L)      |  | 65.44         |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                     |           | T-N(mg/L)     |      | -           |          |               |    | T-N(mg/L)     |  | -             |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                     |           | T-P(mg/L)     |      | 5           |          |               |    | T-P(mg/L)     |  | -             |  |   |  |
|               |  | 放流                                                                                                   |  | 計畫                  |           | BOD(mg/L)     |      | 20          |          | 現況            |    | BOD(mg/L)     |  | 4.7           |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                     |           | SS(mg/L)      |      | 20          |          |               |    | SS(mg/L)      |  | 7.0           |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                     |           | T-N(mg/L)     |      | -           |          |               |    | T-N(mg/L)     |  | -             |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                     |           | T-P(mg/L)     |      | -           |          |               |    | T-P(mg/L)     |  | -             |  |   |  |
| 9.運轉開始年月      |  | 54年                                                                                                  |  |                     |           |               |      |             |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| 10.建設費(NT\$)  |  | 民國54年興建，71年改建，86年整建，整建經費以1,500萬元計                                                                    |  |                     |           |               |      |             |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| 11.處理單元設施     |  |                                                                                                      |  |                     |           |               |      |             |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| (1)沈砂池        |  | 池數                                                                                                   |  | 2(2)                |           | ✓             |      | 水平流式        |          | 水面積負荷(CMD/m²) |    | -             |  |               |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                     |           |               |      | 曝氣          |          |               |    | 停留時間          |  | -             |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                     |           |               |      | 渦流          |          |               |    | 停留時間          |  |               |  |   |  |
| (2)最初沈澱池      |  | 池數                                                                                                   |  | -                   |           | 有效容量(m³/池)    |      | -           |          | 水面積負荷(CMD/m²) |    | -             |  |               |  |   |  |
| (3)生物反應池      |  | 池數                                                                                                   |  | 1(1)                |           | HRT(hr)       |      | -(21.6)     |          | 曝氣方法          |    | 滾輪曝氣機         |  |               |  |   |  |
|               |  | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |  |                     |           | -(0.05)       |      |             |          | MLSS(mg/L)    |    | -(4,000)      |  |               |  |   |  |
| (4)最終沈澱池      |  | 池數                                                                                                   |  | 1(1)                |           | 有效容量(m³/池)    |      | -(354)      |          | 水面積負荷(CMD/m²) |    | -(11)         |  |               |  |   |  |
| (5)消毒設備       |  | 次氯酸鈉加藥機                                                                                              |  |                     | 1(1)臺     |               |      | 容量(kg/臺/hr) |          |               | -  |               |  |               |  |   |  |
|               |  | 紫外線消毒機                                                                                               |  |                     | 0(0)臺     |               |      | 照射量(J/m²)   |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| (6)濃縮設備       |  | 池數                                                                                                   |  | -                   |           | 負荷(kg/m² · 日) |      | -           |          | 臺數            |    | -             |  | 負荷(kg/m² · 日) |  | - |  |
| (7)消化槽        |  | 方式                                                                                                   |  | -                   |           | 池數            |      | -           |          | 容量(CMD)       |    | -             |  |               |  |   |  |
|               |  | 消化溫度(°C)                                                                                             |  |                     | -         |               | 消化日數 |             |          | 無             |    |               |  |               |  |   |  |
| (8)脫水設備       |  | 方法                                                                                                   |  | 曬乾床                 |           | 濾帶寬(m)        |      | -           |          | 容量(M³/DAY)    |    | 既有4池尺寸=11m×6m |  |               |  |   |  |
| (9)熱處理設備      |  | 種類                                                                                                   |  | -                   |           | 臺數            |      | -           |          | 容量(T/d)       |    | -             |  |               |  |   |  |
| 原設計單位         |  | 臺灣省政府住宅及都市發展局                                                                                        |  |                     |           |               |      |             |          |               |    |               |  |               |  |   |  |
| 12.備註         |  | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |  |                     |           |               |      |             |          |               |    |               |  |               |  |   |  |

## 2.11 雲林縣

### 2.11.1 斗六市水資源回收中心



圖2.11.1-1 斗六廠廠區圖

- 營運操作權：委外代操作（水美工程企業股份有限公司－97年9月～100年8月）
- 運轉日期：97年9月
- 設計處理量：20,000（一期）/ 40,000（全期）
- 建造工程費：5億2,123萬元
- 承受水體：雲林溪
- 污泥最終處置方式：污泥由好氧消化，經脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為27.32（51.55%）；COD為86.58（49.16%）；SS為81.80（68.61%）
- 回收水使用情形：目前廠區內再利用於消泡水、設備清洗、澆灌用水、消防用水、廁所沖洗、生態池補注水等方面，回收量約為800CMD；廠區外再利用於污水管線清洗、掃街車、揚塵抑制等，回收量約為80CMD





圖2.11.1-2 斗六廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.11.1-1 斗六市水資源回收中心98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量   | 總污水量      | 水費(元)  | 電費(元)     | 人事費(元)    | 藥品費     | 操作維護費     | 其他         |
|----|--------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
| 1  | 11,728 | 363,568   | 1,416  | 166,954   | 665,416   | 32,078  | 73,646    | 939,510    |
| 2  | 10,826 | 303,128   | 1,371  | 218,455   | 665,416   | 23,310  | 84,600    | 993,152    |
| 3  | 11,680 | 362,080   | 1,937  | 203,330   | 665,416   | 26,460  | 132,163   | 1,029,306  |
| 4  | 10,535 | 316,050   | 1,371  | 197,327   | 665,416   | 26,880  | 182,998   | 1,073,992  |
| 5  | 10,838 | 335,978   | 1,341  | 184,270   | 665,416   | 23,310  | 224,133   | 1,098,470  |
| 6  | 11,292 | 338,760   | 1,595  | 234,050   | 665,416   | 28,875  | 276,141   | 1,206,077  |
| 7  | 10,555 | 327,205   | 1,326  | 239,344   | 665,416   | 19,268  | 289,449   | 1,214,803  |
| 8  | 10,406 | 322,586   | 1,301  | 206,042   | 665,416   | 17,273  | 144,612   | 1,034,644  |
| 9  | 10,284 | 308,520   | 1,476  | 209,975   | 665,416   | 24,308  | 126,700   | 1,027,875  |
| 10 | 10,645 | 329,995   | 1,341  | 183,781   | 665,416   | 24,570  | 92,089    | 967,197    |
| 11 | 10,336 | 310,080   | 1,761  | 182,380   | 665,416   | 22,600  | 138,400   | 1,010,557  |
| 12 | 10,482 | 324,942   | 1,812  | 193,752   | 665,416   | 31,150  | 135,000   | 1,027,130  |
| 合計 | 10,801 | 3,942,892 | 18,048 | 2,419,660 | 7,984,992 | 300,082 | 1,899,931 | 12,622,713 |



| 單位 |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
| 水費 | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本   |
| 0  | 0.61 | 2.03 | 0.08 | 6.40 |

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱 | 人數 |
|------|----|------|----|
| 廠長   | 1  | 實驗組  | 1  |
| 維護組  | 2  | 行政組  | 1  |
| 安衛組  | 1  | 合計   | 9人 |
| 操作組  | 4  |      |    |

年度總費用（仟元）：25,245

表2.11.1-2 斗六市水資源回收中心基本概況

|               |                                                                                         |      |                           |  |                            |                        |              |                               |                            |                 |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                     |      |                           |  |                            |                        |              |                               |                            |                 |                  |
| 2.處理方式        | 標準活性污泥法                                                                                 |      |                           |  |                            |                        |              |                               |                            |                 |                  |
| 3.廠址面積(ha)    | 4.75                                                                                    |      |                           |  |                            |                        |              |                               |                            |                 |                  |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                      |      | 850                       |  |                            | 現況                     |              | 842                           |                            |                 |                  |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                      |      | 90,000                    |  |                            | 現況                     |              | 4,776                         |                            |                 |                  |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                      |      | 20,000(一期)/40,000(全期)     |  |                            | 現有生活污水量                |              | 10,000(1,100是納管污水，其他8,900是截流) |                            |                 |                  |
|               | 截流量                                                                                     |      | 9,100                     |  |                            | 餘裕量                    |              | 10,000                        |                            |                 |                  |
| 7.承受水體        | 雲林溪                                                                                     |      |                           |  | BOD(mg/L)                  |                        | 19.3         |                               | SS(mg/L)                   |                 | 13.5             |
| 8.水質          | 進流                                                                                      | 計畫   | BOD(mg/L)                 |  | 190                        |                        | 現況           | BOD(mg/L)                     |                            | 13              |                  |
|               |                                                                                         |      | SS(mg/L)                  |  | 190                        |                        |              | SS(mg/L)                      |                            | 30              |                  |
|               | 放流                                                                                      | 計畫   | BOD(mg/L)                 |  | 20                         |                        | 現況           | BOD(mg/L)                     |                            | 6               |                  |
|               |                                                                                         |      | SS(mg/L)                  |  | 20                         |                        |              | SS(mg/L)                      |                            | 9               |                  |
| 9.運轉開始年月      | 97年9月                                                                                   |      |                           |  |                            |                        |              |                               |                            |                 |                  |
| 10.建設費(NT\$)  | 5億2,123萬元(民國92年興建，民國97年完成)                                                              |      |                           |  |                            |                        |              |                               |                            |                 |                  |
| 11.處理單元設施     |                                                                                         |      |                           |  |                            |                        |              |                               |                            |                 |                  |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                      |      | 1(1)                      |  | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                        |              | 1,039(4,159)                  |                            |                 |                  |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                      |      | 2(2)                      |  | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)    |                        | 840(840)     |                               | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                 | 20.8(49.6)       |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                      |      | 2(2)                      |  | HRT(hr)                    |                        | 10.8(5.3)    |                               | 曝氣方法                       |                 | 全面曝氣             |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                 |      |                           |  | 0.28(0.2)                  |                        |              | MLSS(mg/L)                    |                            | 100(3,000)      |                  |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                      |      | 2(2)                      |  | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)    |                        | 2,463(2,463) |                               | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                 | 8.35(19.3)       |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                 |      | 2(2)臺                     |  |                            | 容量(kg/臺/hr)            |              |                               | 108(108)                   |                 |                  |
|               | 紫外線消毒機                                                                                  |      | 0臺                        |  |                            | 照射量(J/m <sup>2</sup> ) |              |                               | -                          |                 |                  |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                      | -    | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |  | -                          | 臺數                     | 2(2)         | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日)     |                            | 未操作(128kg/m/hr) |                  |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                      | 好氧消化 |                           |  | 池數                         |                        | 2(2)         |                               | 容量(CMD)                    |                 | 未操作(97.59CMD)    |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                |      | 常溫(25°C)                  |  |                            |                        | 消化日數         |                               | 未操作(18)                    |                 |                  |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                      |      | 帶壓式                       |  | 濾帶寬(m)                     |                        | 1.5          |                               | 容量(kg/m <sup>2</sup> /hr)  |                 | 未操作(225kg/m/ hr) |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                      |      | -                         |  | 臺數                         |                        | -            |                               | 容量(T/d)                    |                 | -                |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 各處理單位照片(含全廠鳥瞰圖及側立面照片等)<br>· 其他 |      |                           |  |                            |                        |              |                               |                            |                 |                  |



## 2.12 嘉義縣

### 2.12.1 嘉義擴大縣治污水處理廠



廠區生態池圖




廠外鳥瞰圖



廠區鳥瞰圖

▲ 圖2.12.1-1 嘉義擴大縣治廠廠區圖


- 營運操作權：政府自辦
- 運轉日期：97年12月
- 設計處理量：20,000（全期）
- 建造工程費：4億3,000萬元
- 承受水體：樸子溪
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮至儲存槽，脫水後委外處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為29.09（76.75%）；COD為66.61（80.77%）；SS為16.33（88.34%）



▲ 圖2.12.1-2 嘉義擴大縣治廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.12.1-1 嘉義擴大縣治污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量  | 總污水量    | 水費(元)  | 電費(元)     | 人事費(元)    | 藥品費    | 操作維護費     | 其他      |
|----|-------|---------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 1  | 1,728 | 53,568  | 693    | 291,078   | 373,265   | 0      | 17,760    | 53,567  |
| 2  | 1,827 | 51,156  | 379    | 162,278   | 373,265   | 0      | 127,935   | 57,132  |
| 3  | 1,935 | 59,985  | 541    | 201,126   | 373,265   | 0      | 89,724    | 72,847  |
| 4  | 1,957 | 58,710  | 598    | 193,423   | 373,265   | 0      | 108,675   | 61,833  |
| 5  | 1,864 | 57,784  | 568    | 196,275   | 373,265   | 0      | 100,970   | 59,194  |
| 6  | 2,422 | 72,660  | 1,111  | 175,963   | 373,265   | 3,450  | 148,059   | 82,984  |
| 7  | 2,063 | 63,953  | 1,635  | 217,257   | 373,265   | 3,450  | 87,219    | 67,767  |
| 8  | 4,085 | 126,635 | 1,863  | 223,040   | 373,265   | 2,400  | 229,428   | 127,160 |
| 9  | 2,433 | 72,990  | 2,322  | 228,746   | 373,265   | 2,400  | 96,335    | 82,882  |
| 10 | 2,242 | 69,502  | 2,812  | 213,276   | 373,265   | 0      | 110,022   | 69,514  |
| 11 | 2,100 | 63,000  | 2,631  | 205,331   | 373,265   | 4,800  | 73,839    | 63,993  |
| 12 | 2,098 | 65,038  | 2,795  | 196,228   | 373,265   | 7,200  | 1,292,220 | 100,848 |
| 合計 | 2,230 | 814,981 | 17,948 | 2,504,021 | 4,479,180 | 23,700 | 2,482,186 | 899,721 |



年度總費用（仟元）：10,407

| 單位   |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 水費   | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本    |
| 0.02 | 3.07 | 5.50 | 0.03 | 12.77 |

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱 | 人數 |
|------|----|------|----|
| 廠長   | 1  | 化驗組  | 1  |
| 操作組  | 3  | 合計   | 6人 |
| 機電組  | 1  |      |    |

表2.12.1-2 嘉義擴大縣治污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                                           |    |               |            |               |            |               |               |             |            |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                                       |    |               |            |               |            |               |               |             |            |           |
| 2.處理方式        | 活性污泥法(遞減曝氣法)                                                                                                              |    |               |            |               |            |               |               |             |            |           |
| 3.廠址面積(ha)    | 1.1                                                                                                                       |    |               |            |               |            |               |               |             |            |           |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                                        |    | 302           |            | 現況            |            | 200           |               |             |            |           |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                                        |    | 100,000       |            | 現況            |            | 10,000        |               |             |            |           |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                                        |    | 20,000(全)     |            | 現有生活污水量       |            | 1,850         |               |             |            |           |
|               | 截流量                                                                                                                       |    | 1,150         |            | 餘裕量           |            | 17,000        |               |             |            |           |
| 7.承受水體        | 槓子溪                                                                                                                       |    |               | BOD(mg/L)  |               | 6.6        | SS(mg/L)      |               | 78          |            |           |
| 8.水質          | 進流                                                                                                                        | 計畫 | BOD(mg/L)     |            | 200           |            | 現況            | BOD(mg/L)     |             | 40.4       |           |
|               |                                                                                                                           |    | SS(mg/L)      |            | 200           |            |               | SS(mg/L)      |             | 23         |           |
|               |                                                                                                                           |    | T-N(mg/L)     |            | -             |            |               | T-N(mg/L)     |             | 28.06      |           |
|               |                                                                                                                           |    | T-P(mg/L)     |            | -             |            |               | T-P(mg/L)     |             | 3.26       |           |
|               | 放流                                                                                                                        | 計畫 | BOD(mg/L)     |            | 20            |            | 現況            | BOD(mg/L)     |             | 10         |           |
|               |                                                                                                                           |    | SS(mg/L)      |            | 20            |            |               | SS(mg/L)      |             | 2.2        |           |
|               |                                                                                                                           |    | T-N(mg/L)     |            | -             |            |               | T-N(mg/L)     |             | 17.36      |           |
|               |                                                                                                                           |    | T-P(mg/L)     |            | -             |            |               | T-P(mg/L)     |             | 2.00       |           |
| 9.運轉開始年月      | 97年12月                                                                                                                    |    |               |            |               |            |               |               |             |            |           |
| 10.建設費(NT\$)  | 4億3,000萬元(民國94年興建，民國96年完成)                                                                                                |    |               |            |               |            |               |               |             |            |           |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                                           |    |               |            |               |            |               |               |             |            |           |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                                        | 2  | 水平流式          |            | 水面積負荷(CMD/m²) |            | 60.5(1,323.5) |               |             |            |           |
|               |                                                                                                                           |    | ✓             | 曝氣         |               |            |               |               | 停留時間min     |            | 39.3(4.6) |
|               |                                                                                                                           |    | 渦流            |            |               |            |               |               | 停留時間        |            |           |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                                        | -  |               |            | 有效容量(m³/池)    |            | -             | 水面積負荷(CMD/m²) |             | -          |           |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                                        | 4  |               |            | HRT(hr)       |            | 18.2(5)       | 曝氣方法          |             | 鼓風機        |           |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                                                   |    |               | 0.15(0.36) |               |            | MLSS(mg/L)    |               |             | 400(2,500) |           |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                                        | 2  |               |            | 有效容量(m³/池)    |            | 1,718(1,718)  | 水面積負荷(CMD/m²) |             | 3.8(28.2)  |           |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                                                   |    | 2臺            |            |               | 容量(l/臺/hr) |               |               | 1.0(0~0.08) |            |           |
|               | 紫外線消毒機                                                                                                                    |    | 0臺            |            |               | 照射量(J/m²)  |               |               | -           |            |           |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                                        | 1  | 負荷(kg/m² · 日) |            | 15.8(48)      | 臺數         | -             | 負荷(kg/m² · 日) |             | -          |           |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                                        | -  |               |            |               | 池數         | -             | 容量(CMD)       |             | -          |           |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                                                  |    | -             |            |               | 消化日數       |               | -             |             |            |           |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                                        |    | 帶壓式           |            | 濾帶寬(m)        |            | 1.5(2)        | 容量(kg/m/hr)   |             | 50(300)    |           |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                                        |    | -             |            | 臺數            |            | -             | 容量(T/d)       |             | -          |           |
| 原設計單位         | 中泱工程顧問股份有限公司                                                                                                              |    |               |            |               |            |               |               |             |            |           |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 各處理單位照片(含全廠鳥瞰圖及側立面照片等)<br>· 初沉池原來有設計，後於招標時業主決定暫時先不要作，故初沉池相關數據未填寫 |    |               |            |               |            |               |               |             |            |           |


## 2.13 臺南縣

### 2.13.1 柳營鄉水資源回收中心



▲ 圖2.13.1-1 柳營廠廠區圖


- 營運操作權：委外代操作（水美工程企業股份有限公司－94年9月～99年8月）
- 運轉日期：94年9月
- 設計處理量：6,000（全期）
- 建造工程費：2億3,836萬8,000元
- 承受水體：新店溪
- 污泥最終處置方式：污泥經帶濾濃縮接好氧消化，脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為23.89（88.06%）；COD為62.73（83.24%）；SS為67.61（97.71%）



▲ 圖2.13.1-2 柳營廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.13.1-1 柳營鄉水資源回收中心98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量  | 總污水量    | 水費(元) | 電費(元)     | 人事費(元)    | 藥品費     | 操作維護費     | 其他      |
|----|-------|---------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1  | 967   | 29,977  | 617   | 79,356    | 656,000   | 34,644  | 300,000   | 62,800  |
| 2  | 1,019 | 28,532  | 655   | 110,095   | 958,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 3  | 1,139 | 35,309  | 488   | 108,539   | 658,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 4  | 1,142 | 34,260  | 680   | 107,536   | 658,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 5  | 1,091 | 33,821  | 629   | 100,489   | 658,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 6  | 2,058 | 61,740  | 720   | 138,335   | 658,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 7  | 1,646 | 51,026  | 488   | 146,030   | 658,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 8  | 2,753 | 85,343  | 629   | 137,406   | 658,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 9  | 1,248 | 37,440  | 476   | 125,977   | 658,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 10 | 1,224 | 37,944  | 656   | 110,151   | 658,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 11 | 994   | 29,820  | 510   | 102,566   | 658,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 12 | 995   | 30,845  | 720   | 111,412   | 658,000   | 34,700  | 300,000   | 62,800  |
| 合計 | 1,356 | 496,057 | 7,268 | 1,377,892 | 8,194,000 | 416,344 | 3,600,000 | 753,600 |



| 單位   |      |       |      |       |
|------|------|-------|------|-------|
| 水費   | 電費   | 人事費   | 藥品費  | 成本    |
| 0.01 | 2.78 | 16.52 | 0.84 | 28.93 |

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱 | 人數 |
|------|----|------|----|
| 廠長   | 1  | 行政組  | 1  |
| 維護組  | 1  | 操作組  | 2  |
| 化驗組  | 1  | 合計   | 6人 |

表2.13.1-2 柳營鄉水資源回收中心基本概況

|               |                                                                                                      |      |                           |                         |         |                            |            |                            |       |                             |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|------------|----------------------------|-------|-----------------------------|--|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |      |                           |                         |         |                            |            |                            |       |                             |  |
| 2.處理方式        | 活性污泥法                                                                                                |      |                           |                         |         |                            |            |                            |       |                             |  |
| 3.廠址面積(ha)    | 1.4644                                                                                               |      |                           |                         |         |                            |            |                            |       |                             |  |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |      | 553                       |                         | 現況      |                            | 465        |                            |       |                             |  |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |      | 27,741                    |                         | 現況      |                            | 20,250     |                            |       |                             |  |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |      | 6,000(全期)                 |                         | 現有生活污水量 |                            | 1,000      |                            |       |                             |  |
|               | 截流量                                                                                                  |      | 0                         |                         | 餘裕量     |                            | 5,000      |                            |       |                             |  |
| 7.承受水體        | 急水溪                                                                                                  |      |                           | BOD(mg/L)               |         | 3.8                        | SS(mg/L)   |                            | 13.1  |                             |  |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                 |                         | 200     |                            | 現況         | BOD(mg/L)                  |       | 57                          |  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                  |                         | 200     |                            |            | SS(mg/L)                   |       | 163                         |  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)                 |                         | 無       |                            |            | T-N(mg/L)                  |       | 無                           |  |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)                 |                         | 無       |                            |            | T-P(mg/L)                  |       | 無                           |  |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                 |                         | ≤30     |                            | 現況         | BOD(mg/L)                  |       | 4                           |  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                  |                         | ≤30     |                            |            | SS(mg/L)                   |       | 3                           |  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)                 |                         | 無       |                            |            | T-N(mg/L)                  |       | 無                           |  |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)                 |                         | 無       |                            |            | T-P(mg/L)                  |       | 無                           |  |
| 9.運轉開始年月      | 94年9月                                                                                                |      |                           |                         |         |                            |            |                            |       |                             |  |
| 10.建設費(NT\$)  | 3,836萬8,000元                                                                                         |      |                           |                         |         |                            |            |                            |       |                             |  |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |      |                           |                         |         |                            |            |                            |       |                             |  |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 1(2) | ✓                         | 水平流式                    |         | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |            | 300                        | 停留時間  |                             |  |
|               |                                                                                                      |      |                           | 曝氣                      |         |                            |            |                            | 停留時間  |                             |  |
|               |                                                                                                      |      |                           | 渦流                      |         |                            |            |                            | 停留時間  |                             |  |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                   | 2    |                           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) |         | 297                        |            | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |       | 32                          |  |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                   | 2    |                           | HRT(hr)                 |         | 4.5                        |            | 曝氣方法                       |       | 細氣泡法                        |  |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |                           | 0.38                    |         |                            | MLSS(mg/L) |                            | 1,200 |                             |  |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 2(2) |                           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) |         | 230.4(230.4)               |            | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |       | 7.2(19.2)                   |  |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                              |      | 2臺                        |                         |         | 容量(kg/臺/hr)                |            | 0.75                       |       |                             |  |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |      | 1臺                        |                         |         | 照射量(J/m <sup>2</sup> )     |            | 190                        |       |                             |  |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | -    | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |                         |         | 臺數                         | 1          | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日)  |       | 23.6(m <sup>3</sup> /hr)    |  |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | 好氧消化 |                           |                         | 池數      | 2                          |            | 容量(CMD)                    |       | 26.2                        |  |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | -                         |                         |         | 消化日數                       |            | -                          |       |                             |  |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | 帶壓式  |                           |                         | 濾帶寬(m)  |                            | 1          | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    |       | 3.5~5.5(m <sup>3</sup> /hr) |  |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -    |                           |                         | 臺數      |                            | -          | 容量(T/d)                    |       | 0(0)                        |  |
| 原設計單位         | 中鼎工程股份有限公司                                                                                           |      |                           |                         |         |                            |            |                            |       |                             |  |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                           |                         |         |                            |            |                            |       |                             |  |




## 2.14 高雄縣

### 2.14.1 鳳山溪污水處理廠



▲ 圖2.14.1-1 鳳山溪廠廠區圖


- 營運操作權：委外代操作（榮電股份有限公司－96年1月～99年6月）
- 運轉日期：95年7月
- 設計處理量：109,600（一期）/ 156,000（全期）
- 建造工程費：10億2,000萬元
- 承受水體：鳳山溪
- 污泥最終處置方式：污泥經厭氧消化，脫水後經焚化及掩埋處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為367.52（90.73%）；COD為1,026.79（88.19%）；SS為648.93（95.81%）
- 回收水使用情形：廠內部份設置有高、低壓回收水系統，供應廠區回收水再利用。應用範圍包括：池槽清理、植栽灌溉、處理系統用水、建築物清洗等。每月用於廠內再利用約2,200噸



▲ 圖2.14.1-2 鳳山溪廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.14.1-1 鳳山溪污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量   | 總污水量      | 水費(元)   | 電費(元)      | 人事費(元)    | 藥品費       | 操作維護費     | 其他        |
|----|--------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 15,942 | 494,211   | 12,033  | 900,070    | 474,698   | 248,394   | 284,819   | 540,356   |
| 2  | 13,677 | 382,966   | 10,770  | 915,272    | 474,698   | 200,114   | 284,819   | 533,944   |
| 3  | 10,957 | 339,654   | 12,333  | 992,486    | 474,698   | 181,317   | 284,819   | 531,448   |
| 4  | 14,294 | 428,832   | 10,860  | 1,002,866  | 474,698   | 220,019   | 284,819   | 536,588   |
| 5  | 14,887 | 461,511   | 10,851  | 992,906    | 474,698   | 234,202   | 284,819   | 538,471   |
| 6  | 24,824 | 842,247   | 14,536  | 1,149,964  | 474,698   | 399,444   | 284,819   | 560,415   |
| 7  | 35,188 | 1,090,828 | 21,900  | 1,228,466  | 893,814   | 42,871    | 125,343   | 2,072,711 |
| 8  | 18,374 | 569,592   | 29,474  | 1,028,328  | 893,814   | 42,871    | 125,343   | 293,075   |
| 9  | 17,165 | 532,105   | 18,253  | 1,071,761  | 893,814   | 42,871    | 125,343   | 293,075   |
| 10 | 18,603 | 576,680   | 15,952  | 1,015,338  | 893,814   | 42,871    | 125,343   | 293,075   |
| 11 | 20,957 | 628,712   | 14,726  | 1,021,272  | 893,814   | 42,871    | 125,343   | 293,075   |
| 12 | 22,552 | 699,123   | 11,054  | 1,147,470  | 893,814   | 42,871    | 125,343   | 293,075   |
| 合計 | 18,952 | 7,046,461 | 182,742 | 12,466,199 | 8,211,072 | 1,740,716 | 2,460,972 | 6,779,308 |



| 單位   |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 水費   | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本    |
| 0.03 | 1.77 | 1.17 | 0.25 | 4.519 |

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱 | 人數  |
|------|----|------|-----|
| 廠長   | 1  | 維護組  | 4   |
| 副廠長  | 1  | 實驗組  | 2   |
| 行政組  | 3  | 勞安組  | 2   |
| 操作組  | 9  | 合計   | 22人 |

表2.14.1-2 鳳山溪污水處理廠基本概況


|               |  |                                                                                                      |  |                         |           |               |        |              |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|------------|--------------|----------|---------------|--|---|--|
| 1.收集方式        |  | 分流式                                                                                                  |  |                         |           |               |        |              |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
| 2.處理方式        |  | 活性污泥法(滴濾法)                                                                                           |  |                         |           |               |        |              |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
| 3.廠址面積(ha)    |  | 10                                                                                                   |  |                         |           |               |        |              |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
| 4.收集區域面積(ha)  |  | 計畫                                                                                                   |  | 4,428                   |           | 現況            |        | 1,337        |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
| 5.收集區域人口(人)   |  | 計畫                                                                                                   |  | 406,005                 |           | 現況            |        | 59,190       |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
| 6.平均日污水量(CMD) |  | 計畫                                                                                                   |  | 109,600(一期)/156,000(全期) |           | 現有生活污水量       |        | 31,000       |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
|               |  | 截流量                                                                                                  |  | 9,460                   |           | 餘裕量           |        | 78,600       |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
| 7.承受水體        |  | 鳳山溪                                                                                                  |  |                         | BOD(mg/L) |               | <30    |              | SS(mg/L) |               | <30        |              |          |               |  |   |  |
| 8.水質          |  | 進流                                                                                                   |  | 計畫                      |           | BOD(mg/L)     |        | 200          |          | 現況            |            | BOD(mg/L)    |          | 171.1         |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                         |           | SS(mg/L)      |        | 200          |          |               |            | SS(mg/L)     |          | 282.7         |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                         |           | T-N(mg/L)     |        | -            |          |               |            | T-N(mg/L)    |          |               |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                         |           | T-P(mg/L)     |        | -            |          |               |            | T-P(mg/L)    |          |               |  |   |  |
|               |  | 放流                                                                                                   |  | 計畫                      |           | BOD(mg/L)     |        | ≤30          |          | 現況            |            | BOD(mg/L)    |          | 5.3           |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                         |           | SS(mg/L)      |        | ≤30          |          |               |            | SS(mg/L)     |          | 4.7           |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                         |           | T-N(mg/L)     |        | -            |          |               |            | T-N(mg/L)    |          |               |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                         |           | T-P(mg/L)     |        | -            |          |               |            | T-P(mg/L)    |          |               |  |   |  |
| 9.運轉開始年月      |  | 95年7月                                                                                                |  |                         |           |               |        |              |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
| 10.建設費(NT\$)  |  | 10億2,000萬元                                                                                           |  |                         |           |               |        |              |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
| 11.處理單元設施     |  |                                                                                                      |  |                         |           |               |        |              |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
| (1)沈砂池        |  | 池數                                                                                                   |  | 2( )                    |           |               |        | 水平流式         |          | 水面積負荷(CMD/m²) |            |              |          |               |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                         |           | ✓             |        | 曝氣           |          |               |            | 停留時間         |          | 1.17 hr       |  |   |  |
|               |  |                                                                                                      |  |                         |           |               |        | 渦流           |          |               |            | 停留時間         |          |               |  |   |  |
| (2)最初沈澱池      |  | 池數                                                                                                   |  | 3(6)                    |           | 有效容量(m³/池)    |        | 3,642(1,214) |          | 水面積負荷(CMD/m²) |            | 1.1(1.8)     |          |               |  |   |  |
| (3)生物反應池      |  | 池數                                                                                                   |  | 2(2)                    |           | HRT(hr)       |        | 6.9(0.97)    |          | 曝氣方法          |            | 散氣盤          |          |               |  |   |  |
|               |  | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |  |                         |           | 0.1~0.2( )    |        |              |          | MLSS(mg/L)    |            | 1,577(2,500) |          |               |  |   |  |
| (4)最終沈澱池      |  | 池數                                                                                                   |  | 1(4)                    |           | 有效容量(m³/池)    |        | 6,107(6,107) |          | 水面積負荷(CMD/m²) |            | 1.3(1.2)     |          |               |  |   |  |
| (5)消毒設備       |  | 次氯酸鈉加藥機                                                                                              |  |                         | 1(2)臺     |               |        | 容量(kg/臺/hr)  |          |               | 48         |              |          |               |  |   |  |
|               |  | 紫外線消毒機                                                                                               |  |                         | 一臺        |               |        | 照射量(J/m²)    |          |               | -          |              |          |               |  |   |  |
| (6)濃縮設備       |  | 池數                                                                                                   |  | 2                       |           | 負荷(kg/m² · 日) |        | 81.6( )      |          | 臺數            |            | -            |          | 負荷(kg/m² · 日) |  | - |  |
| (7)消化槽        |  | 方式                                                                                                   |  | 厭氧消化                    |           |               | 池數     |              | 3( )     |               | 容量(CMD)    |              | 4,776( ) |               |  |   |  |
|               |  | 消化溫度(°C)                                                                                             |  |                         | 35±1      |               |        | 消化日數         |          | 28            |            |              |          |               |  |   |  |
| (8)脫水設備       |  | 方法                                                                                                   |  | 帶濾式                     |           |               | 濾帶寬(m) |              | 2( )     |               | 容量(M³/DAY) |              | 276( )   |               |  |   |  |
| (9)熱處理設備      |  | 種類                                                                                                   |  | 無                       |           |               | 臺數     |              | -        |               | 容量(T/d)    |              | 0( )     |               |  |   |  |
| 原設計單位         |  | 臺灣省政府住宅及都市發展局                                                                                        |  |                         |           |               |        |              |          |               |            |              |          |               |  |   |  |
| 12.備註         |  | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |  |                         |           |               |        |              |          |               |            |              |          |               |  |   |  |

## 2.14.2 大樹污水處理廠



▲ 圖2.14.2-1 大樹廠廠區圖


- 營運操作權：委外代操作（水美工程企業股份有限公司－95年1月～98年3月）
- 運轉日期：95年1月
- 設計處理量：12,000（全期）
- 建造工程費：2億4,526萬元
- 承受水體：黑瓦窯溪
- 污泥最終處置方式：污泥經帶濾濃縮經乾燥床及脫水後送至焚化及掩埋處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為253.7（78.13%）；COD為679.7（76.12%）；SS為359.5（87.66%）
- 回收水使用情形：廠內部份為供消泡、澆灌及清洗濾布用，每月224噸/月；廠外於98年6月完成回收水栓施作，免費提供民眾使用，藉以增加水資源回收利用之價值，約40噸/月，目前為止共提供365m<sup>3</sup>之回收水，其中服務包含街道揚塵洗掃工作、行道樹與公園花木澆灌及部分預拌混凝土廠進行揚塵抑制灑水



▲ 圖2.14.2-2 大樹廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.14.2-1 大樹污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量  | 總污水量      | 水費(元)   | 電費(元)     | 人事費(元)    | 藥品費     | 操作維護費     | 其他        |
|----|-------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1  | 3,457 | 107,167   | 10,825  | 252,887   | 336,722   | 107,927 | 111,938   | 385,222   |
| 2  | 3,784 | 105,952   | 12,424  | 324,487   | 336,722   | 107,827 | 111,938   | 293,492   |
| 3  | 3,510 | 108,810   | 10,463  | 305,785   | 336,722   | 108,067 | 111,938   | 261,807   |
| 4  | 2,996 | 89,880    | 12,347  | 298,195   | 645,642   | 12,839  | 92,002    | 914,980   |
| 5  | 2,940 | 91,140    | 14,182  | 267,758   | 645,642   | 12,839  | 92,002    | 131,424   |
| 6  | 3,367 | 101,010   | 12,803  | 358,447   | 645,642   | 12,839  | 92,002    | 131,424   |
| 7  | 3,762 | 116,622   | 13,751  | 337,082   | 645,642   | 12,839  | 92,002    | 131,424   |
| 8  | 3,380 | 104,780   | 11,929  | 309,711   | 645,642   | 12,839  | 92,002    | 131,424   |
| 9  | 2,287 | 68,610    | 9,274   | 273,727   | 645,642   | 12,839  | 92,002    | 131,424   |
| 10 | 2,220 | 68,820    | 10,032  | 305,864   | 645,642   | 12,839  | 92,002    | 131,424   |
| 11 | 2,785 | 83,550    | 10,273  | 246,540   | 645,642   | 12,839  | 92,002    | 131,424   |
| 12 | 2,866 | 88,846    | 9,582   | 264,774   | 645,642   | 12,839  | 92,002    | 230,856   |
| 合計 | 3,113 | 1,135,187 | 137,885 | 3,545,257 | 6,820,944 | 439,372 | 1,163,832 | 3,006,325 |



年度總費用（仟元）：15,114

| 單位   |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 水費   | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本    |
| 0.12 | 3.12 | 6.01 | 0.39 | 13.31 |

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱 | 人數  |
|------|----|------|-----|
| 廠長   | 1  | 操作組  | 11  |
| 行政組  | 1  | 實驗組  | 1   |
| 安衛組  | 1  | 合計   | 15人 |

表2.14.2-2 大樹污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                      |      |                           |                         |                            |                            |                               |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |      |                           |                         |                            |                            |                               |              |
| 2.處理方式        | A <sub>2</sub> O法                                                                                    |      |                           |                         |                            |                            |                               |              |
| 3.廠址面積(ha)    | 2.95                                                                                                 |      |                           |                         |                            |                            |                               |              |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |      | 463                       |                         | 現況                         |                            | 350                           |              |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |      | 27,816                    |                         | 現況                         |                            | 5,576                         |              |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |      | 12,000(全期)                |                         | 現有生活污水量                    |                            | 2,979                         |              |
|               | 截流量                                                                                                  |      | 1,274                     |                         | 餘裕量                        |                            | 9,021                         |              |
| 7.承受水體        | 黑瓦窯溪                                                                                                 |      |                           | BOD(mg/L)               | <30                        | SS(mg/L)                   | <30                           |              |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                 | 220                     | 現況                         | BOD(mg/L)                  | 23.4                          |              |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                  | 220                     |                            | SS(mg/L)                   | 27.9                          |              |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)                 | 40                      |                            | T-N(mg/L)                  | 25.3                          |              |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)                 | 5                       |                            | T-P(mg/L)                  | 2.5                           |              |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                 | ≤30                     | 現況                         | BOD(mg/L)                  | 6.1                           |              |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                  | ≤30                     |                            | SS(mg/L)                   | 4.8                           |              |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)                 | ≤15                     |                            | T-N(mg/L)                  | 9.9                           |              |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)                 | ≤1                      |                            | T-P(mg/L)                  | 1.1                           |              |
| 9.運轉開始年月      | 95年01月                                                                                               |      |                           |                         |                            |                            |                               |              |
| 10.建設費(NT\$)  | 2億4,526萬元(民國91年興建，民國94年完成)                                                                           |      |                           |                         |                            |                            |                               |              |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |      |                           |                         |                            |                            |                               |              |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 1(2) |                           | 水平流式                    | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                            |                               |              |
|               |                                                                                                      |      |                           | 曝氣                      |                            |                            | 停留時間                          | min          |
|               |                                                                                                      |      | ✓                         | 渦流                      |                            | 438(4,800)                 | 停留時間                          | 3.8(0.62)min |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                   | 0(4) |                           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) | (750)                      | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | (45)                          |              |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                   | 2(4) |                           | HRT(hr)                 | 19 (11.7)                  | 曝氣方法                       | 細氣泡散氣盤                        |              |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |                           | 0.017(0.12)             |                            | MLSS(mg/L)                 | 2,200(3,000)                  |              |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 1(2) |                           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) | 1,031(2,063)               | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 7.5(15.9)                     |              |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                              |      | 0(1)臺                     |                         | 容量(kg/臺/hr)                |                            | 0.71(16.8)                    |              |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |      | 1(1)臺                     |                         | 照射量(J/m <sup>2</sup> )     |                            | ≥300                          |              |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | -    | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) | 0(0)                    | 臺數                         | 2(帶濾式)                     | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) 343 |              |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | 好氧消化 |                           | 池數                      | 2                          | 容量(CMD)                    | 500(647)                      |              |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | 常溫                        |                         | 消化日數                       | 11.5(11)                   |                               |              |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | 帶壓式  |                           | 濾帶寬(m)                  | (2.8)                      | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    | (450)                         |              |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -    |                           | 臺數                      | 0(0)                       | 容量(T/d)                    | 0(0)                          |              |
| 原設計單位         | 中興工程顧問股份有限公司                                                                                         |      |                           |                         |                            |                            |                               |              |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                           |                         |                            |                            |                               |              |




## 2.15 屏東縣

### 2.15.1 六塊厝污水處理廠



■ ▲ 圖2.15.1-1 六塊厝廠廠區圖


- 營運操作權：委外代操作（榮電股份有限公司－96年1月～99年6月）
- 運轉日期：96年1月
- 設計處理量：50,000（全期）
- 建造工程費：6億9,033萬1,455元
- 承受水體：牛稠溪
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮至消化混合槽，再至儲槽經脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為294.96（97.33%）；COD為667.64（92.60%）；SS為369.19（96.54%）
- 回收水使用情形：目前廠區目前回收水僅用於沉砂池逆洗水及污泥濃縮、脫水機濾布沖洗用，為有效利用水資源建議增設「砂濾系統」。主要提供鄰近工業區製程冷卻用水、生物處理系統消泡用水、澆灌用水或做為各種設施（備）之清洗水、缺水時的防災用水及提供鄰近居民做為生活雜用水，如洗街用水、洗車用水、廁所沖洗水等



▲ 圖2.15.1-2 六塊厝廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.15.1-1 六塊厝污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量   | 總污水量      | 水費(元)  | 電費(元)     | 人事費(元)    | 藥品費     | 操作維護費     | 其他      |
|----|--------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1  | 10,308 | 319,550   | 2,266  | 430,250   | 692,440   | 0       | 132,994   | 474,284 |
| 2  | 9,464  | 265,000   | 3,012  | 556,427   | 702,880   | 0       | 59,745    | 10,217  |
| 3  | 10,484 | 325,170   | 3,221  | 556,589   | 702,085   | 116,198 | 75,222    | 19,373  |
| 4  | 10,803 | 324,100   | 3,125  | 556,810   | 711,415   | 70,103  | 57,751    | 133,898 |
| 5  | 12,533 | 388,530   | 3,125  | 459,704   | 695,618   | 64,109  | 68,467    | 11,843  |
| 6  | 12,733 | 381,990   | 5,937  | 613,871   | 665,170   | 15,435  | 99,121    | 11,459  |
| 7  | 14,048 | 435,480   | 4,683  | 652,383   | 729,653   | 72,038  | 159,282   | 83,119  |
| 8  | 19,968 | 619,010   | 5,134  | 619,757   | 785,088   | 71,820  | 107,476   | 13,566  |
| 9  | 18,891 | 566,720   | 4,458  | 620,505   | 769,884   | 66,494  | 207,718   | 14,316  |
| 10 | 15,018 | 465,570   | 4,604  | 573,417   | 787,848   | 53,170  | 236,524   | 48,557  |
| 11 | 17,186 | 515,570   | 8,477  | 571,538   | 798,348   | 137,609 | 177,639   | 13,796  |
| 12 | 19,039 | 590,220   | 5,279  | 674,662   | 751,728   | 0       | 243,592   | 132,855 |
| 合計 | 14,206 | 5,196,910 | 53,321 | 6,885,913 | 8,792,157 | 666,976 | 1,625,531 | 967,283 |



單位

| 水費   | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本   |
|------|------|------|------|------|
| 0.01 | 1.33 | 1.69 | 0.13 | 3.65 |

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱 | 人數  |
|------|----|------|-----|
| 廠長   | 1  | 分析組  | 2   |
| 副廠長  | 1  | 安衛組  | 1   |
| 維護組  | 6  | 行政組  | 1   |
| 操作組  | 5  | 合計   | 17人 |

表2.15.1-2 六塊厝污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                                                 |      |           |                           |                         |                        |                            |           |                            |      |                           |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|------|---------------------------|---|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                                             |      |           |                           |                         |                        |                            |           |                            |      |                           |   |
| 2.處理方式        | A <sub>2</sub> O法(厭氧、缺氧、好氧活性污泥法)                                                                                                |      |           |                           |                         |                        |                            |           |                            |      |                           |   |
| 3.廠址面積(ha)    | 9.99                                                                                                                            |      |           |                           |                         |                        |                            |           |                            |      |                           |   |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                                              |      | 1,760.56  |                           |                         | 現況                     |                            | 1,760.56  |                            |      |                           |   |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                                              |      | 190,000   |                           |                         | 現況                     |                            | 27,596    |                            |      |                           |   |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                                              |      | 50,000    |                           |                         | 現有生活污水量                |                            | 20,000    |                            |      |                           |   |
|               | 截流量                                                                                                                             |      | -         |                           |                         | 餘裕量                    |                            | 30,000    |                            |      |                           |   |
| 7.承受水體        | 牛稠溪                                                                                                                             |      |           |                           | BOD(mg/L)               |                        | 13.0                       |           | SS(mg/L)                   |      | 37.6                      |   |
| 8.水質          | 進流                                                                                                                              | 計畫   | BOD(mg/L) |                           | 215                     |                        | 現況                         | BOD(mg/L) |                            | 38.8 |                           |   |
|               |                                                                                                                                 |      | SS(mg/L)  |                           | 375                     |                        |                            | SS(mg/L)  |                            | 20.2 |                           |   |
|               |                                                                                                                                 |      | T-N(mg/L) |                           | -                       |                        |                            | T-N(mg/L) |                            | 14.7 |                           |   |
|               |                                                                                                                                 |      | T-P(mg/L) |                           | -                       |                        |                            | T-P(mg/L) |                            | 1.7  |                           |   |
|               | 放流                                                                                                                              | 計畫   | BOD(mg/L) |                           | ≤30                     |                        | 現況                         | BOD(mg/L) |                            | 1.5  |                           |   |
|               |                                                                                                                                 |      | SS(mg/L)  |                           | ≤30                     |                        |                            | SS(mg/L)  |                            | 1.4  |                           |   |
|               |                                                                                                                                 |      | T-N(mg/L) |                           | -                       |                        |                            | T-N(mg/L) |                            | 8.0  |                           |   |
|               |                                                                                                                                 |      | T-P(mg/L) |                           | -                       |                        |                            | T-P(mg/L) |                            | 1.37 |                           |   |
| 9.運轉開始年月      | 96年1月                                                                                                                           |      |           |                           |                         |                        |                            |           |                            |      |                           |   |
| 10.建設費(NT\$)  | 6億9,033萬1,455元(91年興建，95年完成)                                                                                                     |      |           |                           |                         |                        |                            |           |                            |      |                           |   |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                                                 |      |           |                           |                         |                        |                            |           |                            |      |                           |   |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                                              | 2(3) |           |                           | 水平流式                    |                        | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |           |                            | 停留時間 |                           |   |
|               |                                                                                                                                 |      |           |                           | 曝氣                      |                        |                            |           |                            |      |                           |   |
|               |                                                                                                                                 |      | ✓         | 渦流                        |                         | 4,800                  |                            |           |                            |      |                           |   |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                                              | 1(4) |           |                           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) |                        | 1,632                      |           | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |      | 30(25~50)                 |   |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                                              | 1(2) |           |                           | HRT(hr)                 |                        | 13(6.5)                    |           | 曝氣方法                       |      | 表面曝氣                      |   |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                                                         |      |           |                           | 0.03(0.1)               |                        |                            |           | MLSS(mg/L)                 |      | 2,000~2,500               |   |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                                              | 2(3) |           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |                         | 4,808                  |                            |           | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |      | 64(150)                   |   |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                                                         |      | 1(3)臺     |                           |                         | 容量(kg/臺/hr)            |                            |           | 4                          |      |                           |   |
|               | 紫外線消毒機                                                                                                                          |      | 0臺        |                           |                         | 照射量(J/m <sup>2</sup> ) |                            |           | -                          |      |                           |   |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                                              | 0    |           | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |                         | -                      |                            | 臺數        | 2(2)                       |      | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) | - |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                                              | 厭氧消化 |           |                           | 池數                      |                        | 1                          |           | 容量(CMD)                    |      | 4,700                     |   |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                                                        |      | 35±1      |                           |                         | 消化日數                   |                            | 117.5(20) |                            |      |                           |   |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                                              | 帶濾式  |           |                           | 濾帶寬(m)                  |                        | 2(2)                       |           | 容量                         |      | 375~750(kg/hr · m)        |   |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                                              | 無    |           |                           | 臺數                      |                        | -                          |           | 容量(T/d)                    |      | -                         |   |
| 12.原設計單位      | 內政部營建署下水道工程處污設隊                                                                                                                 |      |           |                           |                         |                        |                            |           |                            |      |                           |   |
| 備註            | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 各處理單位照片(含全廠俯瞰圖及側立面照片等)<br>· 相關數值以”1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |           |                           |                         |                        |                            |           |                            |      |                           |   |


## 2.16 花蓮縣

### 2.16.1 花蓮水資源回收中心



▲ 圖2.16.1-1 花蓮廠廠區圖


- 營運操作權：委外代操作（志友營造有限公司－98年12月～101年12月）
- 運轉日期：98年12月
- 設計處理量：50,000（一期）/ 57,300（全期）
- 建造工程費：12億5,899萬1,000元
- 承受水體：花蓮溪
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮脫水後掩埋處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為0.99（41.18%）；COD為2.40（32.85%）；SS為1.06（31.91%）
- 回收水使用情形：目前本中心回收水供廠區噴灌、設備清洗及廠區清洗使用。由於本中心環保公園北側已有農田水利會之灌溉溝渠，附近亦無農田，若規劃中水道系統，其回收動力費高昂，恐無經濟效益。臺11甲縣道砂石車出入頻仍，環保局定期派出洗街車進行噴洗，考量效益性及便利性，本中心考慮回收水提供洗街車使用。另於附近發生大火時，可提供消防單位取水使用



▲ 圖2.16.1-2 花蓮廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.16.1-1 花蓮水資源回收中心98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量   | 總污水量    | 水費(元) | 電費(元)   | 人事費(元)  | 藥品費    | 操作維護費  | 其他      |
|----|--------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 12 | 11,748 | 352,428 | 1,240 | 150,104 | 701,697 | 35,008 | 69,000 | 101,338 |
| 合計 | 11,748 | 352,428 | 1,240 | 150,104 | 701,697 | 35,008 | 69,000 | 101,338 |



| 單位    |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 水費    | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本   |
| 0.004 | 0.43 | 1.99 | 0.10 | 3.00 |

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱 | 人數  |
|------|----|------|-----|
| 廠長   | 1  | 行政組  | 1   |
| 副廠長  | 1  | 安衛組  | 1   |
| 分析組  | 4  | 維護組  | 5   |
| 操作組  | 3  | 合計   | 16人 |

年度總費用（仟元）：1,058



表2.16.1-2 花蓮水資源回收中心基本概況

|               |                                                                                                       |      |                       |               |               |               |             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                   |      |                       |               |               |               |             |             |
| 2.處理方式        | 標準活性污泥法                                                                                               |      |                       |               |               |               |             |             |
| 3.廠址面積(ha)    | 7.3233                                                                                                |      |                       |               |               |               |             |             |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                    |      | 3,971                 |               | 現況            |               | 100         |             |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                    |      | 253,439人              |               | 現況            |               | 14,952人     |             |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                    |      | 50,000(一期)/57,300(全期) |               | 現有生活污水量       |               | 3,738       |             |
|               | 截流量                                                                                                   |      | 21,363                |               | 餘裕量           |               | 24,899      |             |
| 7.承受水體        | 花蓮溪                                                                                                   |      |                       | BOD(mg/L)     | 1.6           | SS(mg/L)      | 320         |             |
| 8.水質          | 進流                                                                                                    | 計畫   | BOD(mg/L)             | 200           | 現況            | BOD(mg/L)     | 19.5        |             |
|               |                                                                                                       |      | SS(mg/L)              | 200           |               | SS(mg/L)      | 51.0        |             |
|               |                                                                                                       |      | T-N(mg/L)             | -             |               | T-N(mg/L)     | -           |             |
|               |                                                                                                       |      | T-P(mg/L)             | -             |               | T-P(mg/L)     | 5.5         |             |
|               | 放流                                                                                                    | 計畫   | BOD(mg/L)             | ≤ 20          | 現況            | BOD(mg/L)     | 3.7         |             |
|               |                                                                                                       |      | SS(mg/L)              | ≤ 20          |               | SS(mg/L)      | 5.0         |             |
|               |                                                                                                       |      | T-N(mg/L)             | -             |               | T-N(mg/L)     | -           |             |
|               |                                                                                                       |      | T-P(mg/L)             | -             |               | T-P(mg/L)     | -           |             |
| 9.運轉開始年月      | 98年12月                                                                                                |      |                       |               |               |               |             |             |
| 10.建設費(NT\$)  | 12億5,899萬1,000元 (含用地徵收費)                                                                              |      |                       |               |               |               |             |             |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                       |      |                       |               |               |               |             |             |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                    | 2(2) |                       | 水平流式          | 水面積負荷(CMD/m²) | 473.5(947)    |             |             |
|               |                                                                                                       |      |                       | 曝氣            |               |               | 停留時間        |             |
|               |                                                                                                       |      | ✓                     | 渦流            |               |               | 停留時間        | 4.2(2.1)min |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                    | 4(4) |                       | 有效容量(m³/池)    | 1,587(1,587)  | 水面積負荷(CMD/m²) | 11.4(22.8)  |             |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                    | 2(4) |                       | 0.64 HRT(hr)  | 11.4(11.4)    | 曝氣方法          | 細氣泡全面曝氣法    |             |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                               |      |                       | 0.71(0.14)    | MLSS(mg/L)    |               | 62.2(3,000) |             |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                    | 3(3) |                       | 有效容量(m³/池)    | 4,194(4,194)  | 水面積負荷(CMD/m²) | 9.6(19.2)   |             |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                               |      | 1(3)臺                 |               | 容量(kg/臺/hr)   |               | 10.4(540)   |             |
|               | 紫外線消毒機                                                                                                |      | 0(0)臺                 |               | 照射量(J/m²)     |               | 無           |             |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                    | -    |                       | 負荷(kg/m² · 日) | 0(0)          | 臺數            | 1(2)        |             |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                    | -    |                       | 池數            | 0(0)          | 負荷(kg/m² · 日) |             |             |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                              |      | -                     | 消化日數          |               | 無             |             |             |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                    | 帶濾式  |                       | 濾帶寬(m)        | 2(2)          | 容量(M³/DAY)    | 0(21.6)     |             |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                    | -    |                       | 臺數            | 0(0)          | 容量(T/d)       | 0(0)        |             |
| 原設計單位         | 萬鼎工程顧問股份有限公司                                                                                          |      |                       |               |               |               |             |             |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)” 表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                       |               |               |               |             |             |



## 2.17 基隆市

### 2.17.1 六堵污水處理廠



廠區景觀池




廠區側面圖



廠區圖

▲ 圖2.17.1-1 六堵廠廠區圖


- 營運操作權：委外代操作（惠民實業股份有限公司－97年8月～99年8月）
- 運轉日期：92年11月
- 設計處理量：22,000（一期）/ 22,000（全期）（工業5,000，生活17,000）
- 建造工程費：2億6千萬元
- 承受水體：基隆河
- 污泥最終處置方式：污泥經消化及脫水後經合格清運廠商運至中間處理機構經熱處理後最終處置方式為再利用
- 污染削減年當量（ton）：BOD為934.11（97.63%）；COD生活廢水為1,078.05（97.63%）、工業廢水為1,182.37（87.68%）；SS生活廢水為963.25（91.83%）、工業廢水為91.83（91.55%）



▲ 圖2.17.1-2 六堵廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.17.1-1 六堵污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量   | 總污水量      | 水費(元)  | 電費(元)     | 人事費(元)    | 藥品費       | 操作維護費     | 其他        |
|----|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 11,325 | 351,075   | 3,004  | 823,694   | 407,000   | 466,650   | 150,000   | 335,886   |
| 2  | 11,257 | 315,196   | 3,643  | 635,990   | 407,000   | 466,373   | 150,000   | 271,329   |
| 3  | 11,310 | 350,610   | 2,939  | 730,535   | 407,000   | 466,590   | 150,000   | 362,859   |
| 4  | 11,259 | 337,770   | 3,658  | 700,800   | 407,000   | 466,382   | 150,000   | 271,329   |
| 5  | 11,280 | 349,680   | 3,789  | 799,040   | 407,000   | 466,467   | 150,000   | 341,961   |
| 6  | 11,287 | 338,610   | 3,152  | 643,206   | 407,000   | 466,497   | 150,000   | 461,153   |
| 7  | 11,220 | 347,820   | 4,574  | 770,912   | 407,000   | 466,220   | 150,000   | 494,362   |
| 8  | 11,313 | 350,703   | 4,508  | 805,356   | 407,000   | 466,600   | 150,000   | 271,329   |
| 9  | 11,373 | 341,190   | 4,083  | 812,390   | 407,000   | 466,572   | 150,000   | 271,329   |
| 10 | 11,281 | 349,711   | 5,180  | 796,518   | 407,000   | 466,474   | 150,000   | 271,329   |
| 11 | 11,234 | 337,020   | 3,872  | 697,462   | 407,000   | 466,278   | 150,000   | 271,329   |
| 12 | 11,272 | 349,432   | 3,496  | 645,215   | 407,000   | 466,434   | 150,000   | 271,329   |
| 合計 | 11,284 | 4,118,817 | 45,898 | 8,861,118 | 4,884,000 | 5,597,537 | 1,800,000 | 3,895,524 |



年度總費用（仟元）：25,084

| 單位   |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 水費   | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本   |
| 0.01 | 2.15 | 1.19 | 1.36 | 6.09 |

| 編制職稱  | 人數 | 編制職稱     | 人數  |
|-------|----|----------|-----|
| 廠長    | 1  | 行政組      | 1   |
| 操作維護組 | 4  | 水質管制/流程組 | 2   |
| 維修組   | 2  | 合計       | 10人 |

表2.17.1-2 六堵污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                      |      |                                             |                         |                        |                            |                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |      |                                             |                         |                        |                            |                                              |
| 2.處理方式        | A <sub>2</sub> O法+三級砂濾                                                                               |      |                                             |                         |                        |                            |                                              |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.97                                                                                                 |      |                                             |                         |                        |                            |                                              |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |      | 3,580                                       |                         | 現況                     |                            | 109                                          |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |      | 200,000                                     |                         | 現況                     |                            | 25,000                                       |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |      | 22,000(一期)/22,000(全期)<br>(工業5,000，生活17,000) |                         | 現有生活污水量                |                            | 11,278<br>(工業4,125，生活7,153)                  |
|               | 截流量                                                                                                  |      | 0                                           |                         | 餘裕量                    |                            | 10,722                                       |
| 7.承受水體        | 基隆河                                                                                                  |      |                                             | BOD(mg/L)               | 5.2                    | SS(mg/L)                   | 12.5                                         |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                                   | 生活250<br>工業未考慮          | 現況                     | BOD(mg/L)                  | 生活264<br>工業無                                 |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                                    | 生活300<br>工業600          |                        | SS(mg/L)                   | 生活321<br>工業255                               |
|               |                                                                                                      |      | NH3-N(mg/L)                                 | 生活40<br>工業未考慮           |                        | NH3-N(mg/L)                | 生活6.7<br>工業0.2                               |
|               |                                                                                                      |      | PO4(mg/L)                                   | 生活10<br>工業2             |                        | PO4(mg/L)                  | 生活4.55<br>工業0.03                             |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                                   | ≤15                     | 現況                     | BOD(mg/L)                  | 6                                            |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                                    | ≤20                     |                        | SS(mg/L)                   | 24                                           |
|               |                                                                                                      |      | NH3-N(mg/L)                                 | ≤10                     |                        | NH3-N(mg/L)                | 0.2                                          |
|               |                                                                                                      |      | PO4(mg/L)                                   | ≤4                      |                        | PO4(mg/L)                  | 0.06                                         |
| 9.運轉開始年月      | 92年11月                                                                                               |      |                                             |                         |                        |                            |                                              |
| 10.建設費(NT\$)  | 2億6,000元 (民國90年興建，民國92年完成)                                                                           |      |                                             |                         |                        |                            |                                              |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |      |                                             |                         |                        |                            |                                              |
| (1)沈砂池        | 型式                                                                                                   |      | 池數                                          |                         |                        |                            | 備註                                           |
|               | ✓                                                                                                    | 渦流   | 工業1 (1)<br>生活2 (3)                          |                         | 停留時間(min)              | 工業1.8(1.2)<br>生活15.6(9.6)  |                                              |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                   | 2(6) |                                             | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) | 320(320)               | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 36(28)                                       |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                   | 1(2) |                                             | HRT(hr)                 | 2.1(2.7)               | 曝氣方法                       | 全面曝氣法                                        |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |                                             | 0.35(0.41)              |                        | MLSS(mg/L)                 | 2,000-3,500(無)                               |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 1(2) |                                             | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) | 1,583(1,583)           | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 25(24)                                       |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                              |      | 2(2)臺                                       |                         | 容量(kg/臺/hr)            |                            | 78(78)                                       |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |      | -                                           |                         | 照射量(J/m <sup>2</sup> ) |                            | -                                            |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | -    | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日)                   | -                       | 臺數                     | 2(2)                       | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日)<br>94,118 (94,118) |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | 好氧消化 |                                             | 池數                      | 1(1)                   | 容量(CMD)                    | 2,760.8 (2,760.8)                            |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | 常溫                                          |                         | 消化日數                   | 12                         |                                              |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | 帶壓式  |                                             | 濾帶寬(m)                  | 1.5(1.5)               | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    | 25(25)                                       |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -    |                                             | 臺數                      | 0(0)                   | 容量(T/d)                    | 0(0)                                         |
| 原設計單位         | 宇堂工程顧問有限公司                                                                                           |      |                                             |                         |                        |                            |                                              |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                                             |                         |                        |                            |                                              |

## 2.17.2 和平島污水處理廠



廠區鳥瞰圖



半地下化廠區圖



廠區人工濕地圖

▲ 圖2.17.2-1 和平島廠廠區圖

- 營運操作權：委外代操作（臺灣增澤工程股份有限公司－100年1月～103年1月）
- 運轉日期：98年4月（99年10月1日進入代操作階段）
- 設計處理量：63,500（一期）/ 78,500（全期）
- 建造工程費：18億8,754萬989元
- 承受水體：和平島北側海域
- 污泥最終處置方式：污泥脫水採用板框式脫水機，脫水污泥餅送至焚化廠焚燒後掩埋
- 回收水使用情形：目前水利署正評估將和平島水資源回收中心處理水藉由和平島第二聯外橋樑送至海洋大學、基隆海事學校、正濱國小等學校供沖洗澆灌用

表2.17.2-1 和平島污水處理廠人員編制情形

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱 | 人數  |
|------|----|------|-----|
| 廠長   | 1  | 化驗組  | 1   |
| 操作組  | 8  | 庶務組  | 6   |
| 機電組  | 2  | 合計   | 18人 |

表2.17.2-2 和平島污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                                                                          |       |                        |            |                  |               |               |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                                                                      |       |                        |            |                  |               |               |      |
| 2.處理方式        | 標準活性污泥法                                                                                                                                                  |       |                        |            |                  |               |               |      |
| 3.廠址面積(ha)    | 7.4                                                                                                                                                      |       |                        |            |                  |               |               |      |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                                                                       |       | 3,637                  |            | 現況               | 1.1           |               |      |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                                                                       |       | 234,000                |            | 現況               | 216           |               |      |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                                                                       |       | 63,500(一期)/78,500 (全期) |            | 現有生活污水量          | 40            |               |      |
|               | 截流量                                                                                                                                                      |       | 800                    |            | 餘裕量              | 62,660        |               |      |
| 7.承受水體        | 和平島北側海域                                                                                                                                                  |       |                        | BOD(mg/L)  | 0.4              | SS(mg/L)      | -             |      |
| 8.水質          | 進流                                                                                                                                                       | 計畫    | BOD(mg/L)              | 162        | 現況               | BOD(mg/L)     | 6.2           |      |
|               |                                                                                                                                                          |       | SS(mg/L)               | 162        |                  | SS(mg/L)      | 5.5           |      |
|               |                                                                                                                                                          |       | NH3-N(mg/L)            | -          |                  | NH3-N(mg/L)   | -             |      |
|               |                                                                                                                                                          |       | PO4(mg/L)              | -          |                  | PO4(mg/L)     | -             |      |
|               | 放流                                                                                                                                                       | 計畫    | BOD(mg/L)              | ≤30        | 現況               | BOD(mg/L)     | 6.0           |      |
|               |                                                                                                                                                          |       | SS(mg/L)               | ≤30        |                  | SS(mg/L)      | <2.5          |      |
|               |                                                                                                                                                          |       | NH3-N(mg/L)            | -          |                  | NH3-N(mg/L)   | -             |      |
|               |                                                                                                                                                          |       | PO4(mg/L)              | -          |                  | PO4(mg/L)     | -             |      |
| 9.運轉開始年月      | 98年4月(99年10月1日進入代操作階段)                                                                                                                                   |       |                        |            |                  |               |               |      |
| 10.建設費(NT\$)  | 18億8,754萬989元(民國89年興建，民國98年完成)(海堤佔469,304,717元)                                                                                                          |       |                        |            |                  |               |               |      |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                                                                          |       |                        |            |                  |               |               |      |
| (1)沈砂池        | 型式                                                                                                                                                       | 曝氣式   |                        | 池數         | 2(2)             | 停留時間(min)     | 7.5(3.8)      |      |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                                                                       | 1(6)  |                        | 有效容量(m³/池) | 1,902.5(1,902.5) | 水面積負荷(CMD/m²) | 57.3(28.5)    |      |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                                                                       | 2(6)  |                        | HRT(hr)    | 143(6.9)         | 曝氣方法          | 全面式           |      |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                                                                                  |       |                        |            | 0(0.3)           | MLSS(mg/L)    | 0(1,700)      |      |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                                                                       | 2(6)  |                        | 有效容量(m³/池) | 1,656(1,656)     | 水面積負荷(CMD/m²) | 0.72(22.6)    |      |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                                                                                  |       |                        | 0(2)       | 容量(kg/臺/hr)      | 0(210)        |               |      |
|               | 紫外線消毒機                                                                                                                                                   |       |                        | 0(0)       | 照射量(J/m²)        | 0(0)          |               |      |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                                                                       | 0(2)  | 負荷(kg/m² · 日)          | 0(49.4)    | 臺數               | 0(0)          | 負荷(kg/m² · 日) | 0(0) |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                                                                       | 0(0)  |                        | 池數         | 0(0)             | 容量(CMD)       | 0(0)          |      |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                                                                                 |       |                        | -          | 消化日數             | 0(0)          |               |      |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                                                                       | 加壓過濾式 |                        | 板框面積(m²)   | 1.2×1.2          | 容量(M³/DAY)    | 0(6)          |      |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                                                                       | 0(0)  |                        | 臺數         | 0(0)             | 容量(T/d)       | 0(0)          |      |
| 原設計單位         | 國光工程顧問公司                                                                                                                                                 |       |                        |            |                  |               |               |      |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討：處理水再利用採用無閥砂濾池過濾過濾水量70m³/hr，反洗表面負荷36m/hr<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討：本廠現階段無中間處理設施<br>· 相關數值以”1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |       |                        |            |                  |               |               |      |



## 2.18 新竹市

### 2.18.1 客雅水資源回收中心



廠區側面圖



廠區附屬設備圖



廠區鳥瞰圖

▲圖2.18.1-1 客雅廠廠區圖

- 營運操作權：委外代操作（達闢環境工程股份有限公司－98年7月～103年7月）
- 運轉日期：99年6月
- 設計處理量：30,000（一期）/ 130,000（全期）
- 建造工程費：12億2,400萬元
- 承受水體：客雅溪

表2.18.1-1 客雅水資源回收中心人員編制情形

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱 | 人數  |
|------|----|------|-----|
| 廠長   | 1  | 分析組  | 2   |
| 操作組  | 7  | 行政組  | 1   |
| 維護組  | 3  | 合計   | 15人 |
| 安衛組  | 1  |      |     |



表2.18.1-2 客雅水資源回收中心基本概況

|               |  |                                                                                                     |  |                        |           |               |     |              |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|---------------|-----|--------------|----------|---------------|-----|------------|--|-------------|--|-----------|--|
| 1.收集方式        |  | 分流式                                                                                                 |  |                        |           |               |     |              |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| 2.處理方式        |  | 標準活性污泥法                                                                                             |  |                        |           |               |     |              |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| 3.廠址面積(ha)    |  | 17.2                                                                                                |  |                        |           |               |     |              |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| 4.收集區域面積(ha)  |  | 計畫                                                                                                  |  | 10,617                 |           | 現況            |     | 3.4          |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| 5.收集區域人口(人)   |  | 計畫                                                                                                  |  | 500,000                |           | 現況            |     | 1,164(291戶)  |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| 6.平均日污水量(CMD) |  | 計畫                                                                                                  |  | 30,000(一期)/130,000(全期) |           | 現有生活污水量       |     | 291          |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
|               |  | 截流量                                                                                                 |  | 654                    |           | 餘裕量           |     | 29,055       |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| 7.承受水體        |  | 客雅溪                                                                                                 |  |                        | BOD(mg/L) |               | 2.1 |              | SS(mg/L) |               | 3.0 |            |  |             |  |           |  |
| 8.水質          |  | 進流                                                                                                  |  | 計畫                     |           | BOD(mg/L)     |     | 180          |          | 現況            |     | BOD(mg/L)  |  | 5.5         |  |           |  |
|               |  |                                                                                                     |  |                        |           | SS(mg/L)      |     | 180          |          |               |     | SS(mg/L)   |  | 6.6         |  |           |  |
|               |  |                                                                                                     |  |                        |           | T-N(mg/L)     |     | -            |          |               |     | T-N(mg/L)  |  | 1.0         |  |           |  |
|               |  |                                                                                                     |  |                        |           | T-P(mg/L)     |     | -            |          |               |     | T-P(mg/L)  |  | 0.2         |  |           |  |
|               |  | 放流                                                                                                  |  | 計畫                     |           | BOD(mg/L)     |     | ≤ 20         |          | 現況            |     | BOD(mg/L)  |  | 2.1         |  |           |  |
|               |  |                                                                                                     |  |                        |           | SS(mg/L)      |     | ≤ 20         |          |               |     | SS(mg/L)   |  | 3.0         |  |           |  |
|               |  |                                                                                                     |  |                        |           | T-N(mg/L)     |     | -            |          |               |     | T-N(mg/L)  |  | 0.8         |  |           |  |
|               |  |                                                                                                     |  |                        |           | T-P(mg/L)     |     | -            |          |               |     | T-P(mg/L)  |  | 0.3         |  |           |  |
| 9.運轉開始年月      |  | 99年6月                                                                                               |  |                        |           |               |     |              |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| 10.建設費(NT\$)  |  | 12億2,400萬元                                                                                          |  |                        |           |               |     |              |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| 11.處理單元設施     |  |                                                                                                     |  |                        |           |               |     |              |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| (1)沈砂池        |  | 池數                                                                                                  |  | 1(2)                   |           | 型式            |     | 水平流式         |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
|               |  |                                                                                                     |  |                        |           |               |     | 曝氣           |          |               |     |            |  | 停留時間        |  |           |  |
|               |  |                                                                                                     |  |                        |           |               |     | ✓ 渦流         |          | 水面積負荷(CMD/m²) |     | 181(3,164) |  | 停留時間(sec)   |  | 477(27.3) |  |
| (2)最初沈澱池      |  | 池數                                                                                                  |  | 1(3)                   |           | 有效容量(m³/池)    |     | 980(980)     |          | 水面積負荷(CMD/m²) |     | 3.375(49)  |  |             |  |           |  |
| (3)生物反應池      |  | 池數                                                                                                  |  | 1(3)                   |           | HRT(hr)       |     | 205(6.14)    |          | 曝氣方法          |     | 散氣管        |  |             |  |           |  |
|               |  | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                             |  |                        |           | 0.21(0.37)    |     | MLSS(mg/L)   |          | 14.1(1,500)   |     |            |  |             |  |           |  |
| (4)最終沈澱池      |  | 池數                                                                                                  |  | 1(3)                   |           | 有效容量(m³/池)    |     | 2,080(2,080) |          | 水面積負荷(CMD/m²) |     | 1.82(26.5) |  |             |  |           |  |
| (5)消毒設備       |  | 次氯酸鈉加藥機                                                                                             |  | -                      |           | 容量(kg/臺/hr)   |     | -            |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
|               |  | 紫外線消毒機                                                                                              |  | 4(4)臺                  |           | 照射量(J/m²)     |     | 545          |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| (6)濃縮設備       |  | 池數                                                                                                  |  | -                      |           | 負荷(kg/m² · 日) |     | -            |          | 臺數            |     | 2(2)       |  | 負荷(kg/m/hr) |  | 0(350)    |  |
| (7)消化槽        |  | 方式                                                                                                  |  | -                      |           | 池數            |     | -            |          | 容量(CMD)       |     | -          |  |             |  |           |  |
|               |  | 消化溫度(°C)                                                                                            |  | -                      |           | 消化日數          |     | -            |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| (8)脫水設備       |  | 方法                                                                                                  |  | 帶濾式                    |           | 濾帶寬(m)        |     | 2(2)         |          | 容量(kg/hr)     |     | 0(352.4)   |  |             |  |           |  |
| (9)熱處理設備      |  | 種類                                                                                                  |  | -                      |           | 臺數            |     | 0(0)         |          | 容量(T/d)       |     | 0(0)       |  |             |  |           |  |
| 原設計單位         |  | 林同棧工程顧問(股)公司                                                                                        |  |                        |           |               |     |              |          |               |     |            |  |             |  |           |  |
| 12.備註         |  | · 處理水再利用所需三級處理設施採砂濾處理<br>· 濃縮與脫水系統因無污泥，故每月整體運轉測試一次<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |  |                        |           |               |     |              |          |               |     |            |  |             |  |           |  |

## 2.19 臺中市

### 2.19.1 福田水資源回收中心



廠區大門圖




廠區設備圖



廠區側面圖

▲ 圖2.19.1-1 福田廠廠區圖


- 營運操作權：委外代操作（上化環境工程有限公司－94年12月～99年2月）
- 運轉日期：91年8月
- 設計處理量：76,000（一期）/ 304,000（全期）
- 建造工程費：14億5,000萬元
- 承受水體：綠川
- 污泥最終處置方式：經重力濃縮再經消化槽消化後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為680.23（95.22%）；COD為1,819.42（94.29%）；SS為1,796.63（93.88%）



▲ 圖2.19.1-2 福田廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.19.1-1 福田水資源回收中心98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量   | 總污水量       | 水費(元)  | 電費(元)     | 人事費(元)    | 藥品費       | 操作維護費     | 其他        |
|----|--------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 53,115 | 1,646,555  | 5,510  | 775,875   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 326,299   |
| 2  | 53,159 | 1,488,442  | 4,965  | 692,973   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 326,299   |
| 3  | 52,811 | 1,637,142  | 8,125  | 781,094   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 336,299   |
| 4  | 52,036 | 1,561,087  | 14,564 | 744,237   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 421,299   |
| 5  | 52,473 | 1,626,670  | 14,885 | 756,265   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 340,899   |
| 6  | 52,161 | 1,564,817  | 11,017 | 697,759   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 367,299   |
| 7  | 52,587 | 1,630,195  | 7,182  | 869,925   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 326,299   |
| 8  | 52,770 | 1,635,871  | 5,426  | 886,754   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 326,299   |
| 9  | 52,129 | 1,563,884  | 6,448  | 835,550   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 336,299   |
| 10 | 52,453 | 1,626,050  | 11,937 | 829,505   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 421,299   |
| 11 | 51,734 | 1,552,025  | 7,249  | 767,836   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 326,299   |
| 12 | 50,441 | 1,563,671  | 8,035  | 703,681   | 1,059,760 | 146,700   | 145,000   | 326,299   |
| 合計 | 52,319 | 19,096,409 | 86,743 | 7,091,512 | 9,537,840 | 1,320,300 | 1,305,000 | 3,192,291 |



| 單位   |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 水費   | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本   |
| 0.01 | 2.15 | 1.19 | 1.36 | 6.09 |

| 編制職稱  | 人數 | 編制職稱     | 人數  |
|-------|----|----------|-----|
| 廠長    | 1  | 行政組      | 1   |
| 操作維護組 | 4  | 水質管制/流程組 | 2   |
| 維修組   | 2  | 合計       | 10人 |

年度總費用（仟元）：22,534

表2.19.1-2 福田水資源回收中心基本概況

|               |                                                                                         |      |                |           |               |               |                  |         |    |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|---------------|------------------|---------|----|--|
| 1.收集方式        | 輻射狀重力流                                                                                  |      |                |           |               |               |                  |         |    |  |
| 2.處理方式        | 標準活性污泥法                                                                                 |      |                |           |               |               |                  |         |    |  |
| 3.廠址面積(ha)    | 13.6                                                                                    |      |                |           |               |               |                  |         |    |  |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                      |      | 463            |           | 現況            |               | 2041             |         |    |  |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                      |      | 767,000        |           | 現況            |               | 244,000(61,000戶) |         |    |  |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                      |      | 76,000/297,000 |           | 現況            |               | 50,000~51,000    |         |    |  |
|               | 截流量                                                                                     |      | 無計量器           |           | 餘裕量           |               | 20,000~25,000    |         |    |  |
| 7.承受水體        | 綠川                                                                                      |      |                | BOD(mg/L) |               | 30            | SS(mg/L)         |         | 30 |  |
| 8.水質          | 進流                                                                                      | 計畫   | BOD(mg/L)      | 180       | 現況            | BOD(mg/L)     |                  | 45~55   |    |  |
|               |                                                                                         |      | SS(mg/L)       | 250       |               | SS(mg/L)      |                  | 100~120 |    |  |
|               |                                                                                         |      | T-N(mg/L)      |           |               | T-N(mg/L)     |                  | 30-50   |    |  |
|               |                                                                                         |      | T-P(mg/L)      |           |               | T-P(mg/L)     |                  | 1.5-3   |    |  |
|               | 放流                                                                                      | 計畫   | BOD(mg/L)      | 30        | 現況            | BOD(mg/L)     |                  | 3~5     |    |  |
|               |                                                                                         |      | SS(mg/L)       | 30        |               | SS(mg/L)      |                  | 8~11    |    |  |
|               |                                                                                         |      | T-N(mg/L)      |           |               | T-N(mg/L)     |                  | 15-25   |    |  |
|               |                                                                                         |      | T-P(mg/L)      |           |               | T-P(mg/L)     |                  | 1-3     |    |  |
| 9.運轉開始年月      | 91年08月                                                                                  |      |                |           |               |               |                  |         |    |  |
| 10.建設費(NT\$)  | 14億5,000萬元(民國84年興建，民國90年完成)                                                             |      |                |           |               |               |                  |         |    |  |
| 11.處理單元設施     |                                                                                         |      |                |           |               |               |                  |         |    |  |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                      | 2    |                | 水平流式      |               |               |                  |         |    |  |
|               |                                                                                         |      |                | 曝氣        |               |               |                  |         |    |  |
|               |                                                                                         |      | ✓              | 渦流        | 水面積負荷(CMD/m²) | 2,500         | 停留時間             | 45~1min |    |  |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                      | 6    | 有效容量(m³/池)     |           | 880           | 水面積負荷(CMD/m²) |                  | 36      |    |  |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                      | 8    | HRT(hr)        |           | 6             | 曝氣方法          |                  | 細氣泡     |    |  |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                 |      |                | 0.2       |               |               |                  |         |    |  |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                      | 3    | 有效容量(m³/池)     |           | 1,100         | 水面積負荷(CMD/m²) |                  | 23      |    |  |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                 |      | 4臺             |           | 容量(kg/臺/hr)   |               | 100              |         |    |  |
|               | 紫外線消毒機                                                                                  |      | 0臺             |           | 照射量(J/m²)     |               |                  |         |    |  |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                      | 2    | 負荷(kg/m² · 日)  | 90.       | 臺數            | 2             | 負荷(kg/m² · 日)    |         | 90 |  |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                      | 厭氧消化 |                | 池數        | 2             | 容量(CMD)       |                  | 10,000  |    |  |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                |      | 35             |           | 消化日數          |               | 30               |         |    |  |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                      | 壓濾式  |                | 濾帶寬(m)    | 2             | 容量(kg/m²/hr)  |                  | 670     |    |  |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                      | 無    |                | 臺數        | 0             | 容量(T/d)       |                  |         |    |  |
| 原設計單位         | 臺灣省政府住宅及都市發展局                                                                           |      |                |           |               |               |                  |         |    |  |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 各處理單位照片(含全廠鳥瞰圖及側立面照片等)<br>· 其他 |      |                |           |               |               |                  |         |    |  |


## 2.20 臺南市

### 2.20.1 安平污水處理廠



▲ 圖2.20.1-1 安平廠廠區圖


- 營運操作權：委外代操作（惠民實業股份有限公司－97年5月～100年5月）
- 運轉日期：90年9月
- 設計處理量：132,000（全期）
- 建造工程費：13億1,500萬元
- 承受水體：安平港內海
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮至厭氧消化槽，脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為2,640.21（95.21%）；COD為6,431.67（89.19%）；SS為3,908.28（94.61%）
- 回收水使用情形：每天約500噸放流水回收用於洗街/工程用水、港區用水、廠區用水（機械、景觀、澆灌等用水）



▲ 圖2.20.1-2 安平廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.20.1-1 安平污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量    | 總污水量       | 水費(元)   | 電費(元)      | 人事費(元)     | 藥品費       | 操作維護費     | 其他        |
|----|---------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 98,925  | 3,066,675  | 32,069  | 1,265,131  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 501,015   |
| 2  | 93,995  | 2,631,860  | 29,311  | 1,048,714  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 656,795   |
| 3  | 89,163  | 2,764,053  | 37,660  | 1,440,557  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 693,665   |
| 4  | 100,488 | 3,014,640  | 25,074  | 1,362,155  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 563,685   |
| 5  | 95,559  | 2,962,329  | 31,525  | 1,453,633  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 556,225   |
| 6  | 108,558 | 3,256,740  | 31,652  | 1,306,932  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 497,735   |
| 7  | 111,029 | 3,441,899  | 42,543  | 1,306,932  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 703,105   |
| 8  | 124,273 | 3,852,463  | 48,704  | 1,704,505  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 543,285   |
| 9  | 111,698 | 3,350,940  | 35,295  | 1,418,899  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 627,705   |
| 10 | 105,374 | 3,266,594  | 14,889  | 1,418,899  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 739,315   |
| 11 | 100,851 | 3,025,530  | 28,388  | 1,361,292  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 609,225   |
| 12 | 107,953 | 3,346,543  | 30,994  | 1,395,069  | 2,262,240  | 350,000   | 815,575   | 731,035   |
| 合計 | 104,056 | 37,980,266 | 388,104 | 16,482,718 | 27,146,880 | 4,200,000 | 9,786,900 | 7,422,790 |



年度總費用（仟元）：65,427

| 單位   |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 水費   | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本   |
| 0.01 | 0.43 | 0.71 | 0.11 | 1.72 |

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱  | 人數  |
|------|----|-------|-----|
| 廠長   | 1  | 勞安衛小組 | 4   |
| 副廠長  | 1  | 行政組   | 4   |
| 操作組  | 20 | 合計    | 37人 |
| 維護組  | 7  |       |     |



表2.20.1-2 安平污水處理廠基本概況


|               |                                                                                                       |        |                         |                         |     |                            |                            |                         |                         |       |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                   |        |                         |                         |     |                            |                            |                         |                         |       |  |
| 2.處理方式        | 標準活性污泥(二級處理)                                                                                          |        |                         |                         |     |                            |                            |                         |                         |       |  |
| 3.廠址面積(ha)    | 10.31                                                                                                 |        |                         |                         |     |                            |                            |                         |                         |       |  |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                    |        |                         | 3,288                   |     |                            | 現況                         |                         | 3,288                   |       |  |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                    |        |                         | 333,051                 |     |                            | 現況                         |                         | 303,588                 |       |  |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                    |        |                         | 132,000(全期)             |     |                            | 現有生活污水量                    |                         | 34,000                  |       |  |
|               | 截流量                                                                                                   |        |                         | 70,000                  |     |                            | 餘裕量                        |                         | 28,000                  |       |  |
| 7.承受水體        | 安平港內海                                                                                                 |        | BOD(mg/L)               |                         | -   |                            | SS(mg/L)                   |                         | -                       |       |  |
| 8.水質          | 進流                                                                                                    | 計畫     | BOD(mg/L)               |                         | 180 |                            | 現況                         | BOD(mg/L)               |                         | 74.7  |  |
|               |                                                                                                       |        | SS(mg/L)                |                         | 200 |                            |                            | SS(mg/L)                |                         | 109.9 |  |
|               |                                                                                                       |        | T-N(mg/L)               |                         | -   |                            |                            | T-N(mg/L)               |                         | -     |  |
|               |                                                                                                       |        | T-P(mg/L)               |                         | -   |                            |                            | T-P(mg/L)               |                         | -     |  |
|               | 放流                                                                                                    | 計畫     | BOD(mg/L)               |                         | 20  |                            | 現況                         | BOD(mg/L)               |                         | 3.5   |  |
|               |                                                                                                       |        | SS(mg/L)                |                         | 20  |                            |                            | SS(mg/L)                |                         | 5.9   |  |
|               |                                                                                                       |        | T-N(mg/L)               |                         | -   |                            |                            | T-N(mg/L)               |                         | -     |  |
|               |                                                                                                       |        | T-P(mg/L)               |                         | -   |                            |                            | T-P(mg/L)               |                         | -     |  |
| 9.運轉開始年月      | 民國90年9月(正式運轉)                                                                                         |        |                         |                         |     |                            |                            |                         |                         |       |  |
| 10.建設費(NT\$)  | 約13億1,500萬元(民國84年興建，民國88年完成)                                                                          |        |                         |                         |     |                            |                            |                         |                         |       |  |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                       |        |                         |                         |     |                            |                            |                         |                         |       |  |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                    | 2(2)   | 型式                      | 水平流式                    |     | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                            |                         |                         |       |  |
|               |                                                                                                       |        |                         | 曝氣                      |     | 停留時間                       |                            |                         |                         |       |  |
|               |                                                                                                       |        |                         | ✓                       | 渦流  |                            | 停留時間                       |                         | 2.2M <sup>3</sup> /sec  |       |  |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                    | 14(14) |                         | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) |     | 1,043                      | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                         | 21.3(27)                |       |  |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                    | 12(12) |                         | HRT(hr)                 |     | 7(4~8)                     | 曝氣方法                       |                         | 細氣泡曝氣系統                 |       |  |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                               |        |                         | 0.052(0.36)             |     |                            | MLSS(mg/L)                 |                         | 2,200(2,000)            |       |  |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                    | 3(3)   |                         | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) |     | 10,401                     | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                         | 17.6(22.4)              |       |  |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                               |        | 2臺(未使用，另有替代設備)          |                         |     | 容量(kg/臺/hr)                |                            | 12.5                    |                         |       |  |
|               | 紫外線消毒機                                                                                                |        | 0臺                      |                         |     | 照射量(J/m <sup>2</sup> )     |                            | 未使用                     |                         |       |  |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                    | 2      | 負荷(kg/m <sup>2</sup> 日) | 172(kg/ · 日)            |     | 臺數                         | 2                          | 負荷(kg/m <sup>2</sup> 日) | 172                     |       |  |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                    | 厭氧消化   |                         | 池數                      |     | 2(2)                       | 容量(CMD)                    |                         | 4,072 m <sup>3</sup> /池 |       |  |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                              |        | 未操作(設計：35°C)            |                         |     | 消化日數                       |                            | 未操作(設計：14天)             |                         |       |  |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                    | 帶壓式    |                         | 濾帶寬(m)                  |     | 2.2                        | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    |                         | 591                     |       |  |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                    | -      |                         | 臺數                      |     | -                          | 容量(T/d)                    |                         | -                       |       |  |
| 原設計單位         | 臺灣省政府住宅及都市發展局                                                                                         |        |                         |                         |     |                            |                            |                         |                         |       |  |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)” 表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |        |                         |                         |     |                            |                            |                         |                         |       |  |

## 2.20.2 虎尾寮污水處理廠



▲ 圖2.20.2-1 虎尾寮廠廠區圖


- 營運操作權：委外代操作（普春環保工程股份有限公司－95年10月～98年10月）
- 運轉日期：92年5月
- 設計處理量：12,000（全期）
- 建造工程費：4億976萬元
- 承受水體：三爺溪
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮至混合池、儲存池、調理池，脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為73.11（85.00%）；COD為155.89（75.22%）；SS為75.49（84.23%）



▲ 圖2.20.2-2 虎尾寮廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.20.2-1 虎尾寮污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量   | 總污水量      | 水費(元)  | 電費(元)     | 人事費(元)    | 藥品費     | 操作維護費  | 其他      |
|----|--------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| 1  | 10,699 | 331,665   | 3,809  | 190,599   | 332,000   | 15,864  | 10,000 | 37,800  |
| 2  | 10,780 | 301,833   | 14,126 | 185,837   | 332,000   | 15,864  | 10,000 | 37,800  |
| 3  | 10,800 | 334,800   | 21,616 | 151,500   | 332,000   | 15,864  | 10,000 | 37,800  |
| 4  | 10,758 | 322,752   | 11,395 | 176,230   | 332,000   | 15,864  | 10,000 | 37,800  |
| 5  | 10,725 | 332,461   | 7,096  | 174,876   | 332,000   | 15,864  | 10,000 | 37,800  |
| 6  | 10,710 | 321,309   | 7,979  | 204,634   | 332,000   | 15,864  | 10,000 | 37,800  |
| 7  | 1,070  | 33,173    | 6,345  | 143,036   | 332,000   | 15,864  | 10,000 | 37,800  |
| 8  | 9,894  | 306,714   | 4,741  | 154,198   | 332,000   | 15,864  | 10,000 | 37,800  |
| 合計 | 75,436 | 2,284,707 | 77,107 | 1,380,910 | 2,656,000 | 126,912 | 80,000 | 302,400 |



| 單位   |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 水費   | 電費   | 人事費  | 藥品費  | 成本   |
| 0.03 | 0.60 | 1.16 | 0.06 | 2.02 |

| 編制職稱  | 人數 | 編制職稱 | 人數  |
|-------|----|------|-----|
| 廠長    | 1  | 分析員  | 1   |
| 操作組組長 | 1  | 行政員  | 1   |
| 操作員   | 6  | 合計   | 10人 |

年度總費用（仟元）：4,623

表2.20.2-2 虎尾寮污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                                    |                  |                            |              |                                                              |            |                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                                |                  |                            |              |                                                              |            |                               |
| 2.處理方式        | MBR(生物濾床法)                                                                                                         |                  |                            |              |                                                              |            |                               |
| 3.廠址面積(ha)    | 1.1公頃                                                                                                              |                  |                            |              |                                                              |            |                               |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                                 | 164              |                            |              | 現況                                                           | 164        |                               |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                                 | 34,000人          |                            |              | 現況                                                           | 12,557     |                               |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                                 | 12,000           |                            |              | 生活污水量                                                        | 1,500      |                               |
|               | 截流量                                                                                                                | 9,000            |                            |              | 餘裕量                                                          | 1,500      |                               |
| 7.承受水體        | 三爺溪                                                                                                                |                  |                            | BOD          | 39 mg/L                                                      | SS         | 24 mg/L                       |
| 8.水質          | 進流                                                                                                                 | 計畫               | BOD(mg/L)                  | ≤ 200        | 現況                                                           | BOD(mg/L)  | 60                            |
|               |                                                                                                                    |                  | SS(mg/L)                   | ≤ 200        |                                                              | SS(mg/L)   | 46                            |
|               |                                                                                                                    |                  | T-N(mg/L)                  | 無檢測          |                                                              | T-N(mg/L)  | 無檢測                           |
|               |                                                                                                                    |                  | T-P(mg/L)                  | 無檢測          |                                                              | T-P(mg/L)  | 無檢測                           |
|               | 放流                                                                                                                 | 計畫               | BOD(mg/L)                  | ≤ 25mg/L     | 現況                                                           | BOD(mg/L)  | 5.1                           |
|               |                                                                                                                    |                  | SS(mg/L)                   | ≤ 20         |                                                              | SS(mg/L)   | 5.2                           |
|               |                                                                                                                    |                  | T-N(mg/L)                  | 無檢測          |                                                              | T-N(mg/L)  | 無檢測                           |
|               |                                                                                                                    |                  | T-P(mg/L)                  | 無檢測          |                                                              | T-P(mg/L)  | 無檢測                           |
| 9.運轉開始年月      | 92年5月(第二期驗收合格)                                                                                                     |                  |                            |              |                                                              |            |                               |
| 10.建設費        | 第一期：民國86年興建，民國89年完成<br>第二期：民國88年興建，民國89年完成<br>整建(截流)工程：民國94年興建，民國95年完成<br>合計                                       |                  |                            |              | 34,091萬元<br>3,160萬元<br>3,726萬元<br>4億976萬元                    |            |                               |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                                    |                  |                            |              |                                                              |            |                               |
| (1)沈砂池        | 型式                                                                                                                 | 池數               | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |              | 停留時間(min)                                                    |            | 備註                            |
|               | ✓ 渦流式                                                                                                              | 1(1)             | 852(3,000)                 |              | 3.46(0.5)                                                    |            |                               |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                                 | 3(3)             | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)    | 904.5(904.5) | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> )                                   | 17(20)     |                               |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                                 | 4(4)             | HRT(hr)                    | 3.21(2.7)    | 曝氣方法                                                         | 雙邊曝氣       |                               |
|               | BOD <sub>5</sub> 容積負荷(kg-BOD <sub>5</sub> /m <sup>3</sup> -day)                                                    | 0.45 (1.4)       | 濾速(m/hr)                   | 1.4 (1.76)   | BOD <sub>5</sub> 面積負荷g-BOD <sub>5</sub> /m <sup>2</sup> -day | 0.6(1.35)  |                               |
|               | 標準需氧量(18℃)(kg/day)                                                                                                 | 1,074.77 (3,204) | 空氣量m <sup>3</sup> /min     | 25.2(75)     | 逆洗流速(m/hr)                                                   | 無測值(<30)   |                               |
|               | 逆洗頻率                                                                                                               | 1 cycle/2~6日     |                            |              |                                                              |            |                               |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                                 | -                | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)    | -            | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> )                                   | -          |                               |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                                            |                  | 2臺                         | 容量(kg/臺/hr)  |                                                              | 726        |                               |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                                 | 2(2)             | 負荷(kg/m <sup>2</sup> ·日)   | 75(59)       | 臺數                                                           | -          | 負荷(kg/m <sup>2</sup> ·日)<br>- |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                                 | 厭氧消化(設計)         |                            | 池數           | 2                                                            | 容量(CMD)    | 54.89                         |
|               | 消化溫度                                                                                                               | 未操作(35℃)         |                            |              | 消化日數                                                         | 未操作(30day) |                               |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                                 | 離心式              | 濾帶寬(m)                     |              | -                                                            | 容量         | 3 m <sup>3</sup> /hr          |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                                 | -                | 臺數                         |              | -                                                            | 容量(T/d)    | -                             |
| 原設計單位         | 第一、二期：新技工程顧問股份有限公司；整建(截流)工程：京華工程顧問股份有限公司                                                                           |                  |                            |              |                                                              |            |                               |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>相關數值以”1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值，跨號底線者為設計最大日處理量數值 |                  |                            |              |                                                              |            |                               |

## 2.21 金門縣

### 2.21.1 金門縣水資源回收中心



#### 金城水資源回收中心

- 營運操作權：政府自辦
- 運轉日期：91年12月
- 設計處理量：3,000（一）/ 4,700（全）
- 建造工程費：1億2,135萬558元
- 承受水體：海洋
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮至儲槽，脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為137.91（97.30%）；COD為244.28（89.35%）；SS為125.27（98.80%）



#### 太湖水資源回收中心

- 營運操作權：政府自辦
- 運轉日期：82年5月
- 設計處理量：2,500（一）/ 3,700（全）
- 建造工程費：1億8,129萬1,652元
- 承受水體：黃龍潭
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮至儲槽，脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為58.55（94.32%）；COD為98.63（84.10%）；SS為37.77（90.88%）



#### 榮湖水資源回收中心

- 營運操作權：政府自辦
- 運轉日期：88年8月
- 設計處理量：3,000（一）/ 4,500（全）
- 建造工程費：2億569萬2,905元
- 承受水體：臺灣海峽
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮至儲槽，脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為13.29（88.45%）；COD為27.82（80.54%）；SS為6.01（62.45%）

▲ 圖 2.21.1-1 金城、太湖與榮湖廠廠區圖



### 擎天水資源回收中心

- 營運操作權：政府自辦
- 運轉日期：89年4月
- 設計處理量：500（全期）
- 建造工程費：5,475萬8,540元
- 承受水體：中蘭溪
- 污泥最終處置方式：污泥經消化濃縮，未濃縮部分載運至榮湖廠合併處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為5.70（91.30%）；COD為14.62（87.48%）；SS為10.63（92.36%）



廠區側拍圖


### 東林水資源回收中心

- 營運操作權：政府自辦
- 運轉日期：93年4月
- 設計處理量：290（全期）
- 建造工程費：1,637萬7,792元
- 承受水體：海洋
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮至儲bvg槽，脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為5.75（92.07%）；COD為12.47（79.11%）；SS為4.36（81.46%）




廠區側拍圖

▲ 圖2.21.1-2 擎天與東林廠廠區圖




▲ 圖2.21.1-3 金城廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖







▲ 圖2.21.1-4 太湖廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖



▲ 圖2.21.1-5 榮湖廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖



▲ 圖2.21.1-6 擎天廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖



▲ 圖2.21.1-7 東林廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.21.1-1 金城水資源回收中心98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量  | 總污水量    | 水費(元)   | 電費(元) | 人事費(元)  | 藥品費    | 操作維護費 | 其他      |
|----|-------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|---------|
| 1  | 789   | 125,069 | 210,051 | 3,888 | 5,150   | 8,782  | 789   | 125,069 |
| 2  | 977   | 110,222 | 210,051 | 3,775 | 4,400   | 8,677  | 977   | 110,222 |
| 3  | 1,307 | 120,067 | 210,051 | 4,175 | 32,280  | 9,082  | 1,307 | 120,067 |
| 4  | 1,327 | 127,080 | 210,051 | 4,175 | 9,600   | 8,812  | 1,327 | 127,080 |
| 5  | 1,276 | 128,558 | 210,051 | 4,725 | 35,630  | 15,913 | 1,276 | 128,558 |
| 6  | 760   | 112,777 | 210,051 | 6,875 | 52,850  | 11,712 | 760   | 112,777 |
| 7  | 828   | 154,098 | 210,051 | 3,513 | 55,000  | 6,499  | 828   | 154,098 |
| 8  | 490   | 153,103 | 210,051 | 9,725 | 13,070  | 14,567 | 490   | 153,103 |
| 9  | 560   | 150,744 | 210,051 | 4,375 | 3,510   | 15,598 | 560   | 150,744 |
| 10 | 1,213 | 129,813 | 210,051 | 4,263 | 44,310  | 8,770  | 1,213 | 129,813 |
| 11 | 1,371 | 133,733 | 210,051 | 4,213 | 11,400  | 8,826  | 1,371 | 133,733 |
| 12 | 582   | 132,316 | 210,051 | 4,013 | 137,740 | 8,730  | 582   | 132,316 |
| 合計 | 789   | 125,069 | 210,051 | 3,888 | 5,150   | 8,782  | 789   | 125,069 |

表2.21.1-2 太湖水資源回收中心98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量   | 總污水量      | 水費(元)     | 電費(元)  | 人事費(元)  | 藥品費       | 操作維護費  | 其他        |
|----|--------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1  | 1,050  | 136,083   | 256,726   | 3,100  | 2,960   | 7,299     | 1,050  | 136,083   |
| 2  | 1,523  | 118,937   | 256,726   | 3,375  | 8,600   | 6,415     | 1,523  | 118,937   |
| 3  | 2,498  | 120,475   | 256,726   | 3,375  | 24,180  | 7,093     | 2,498  | 120,475   |
| 4  | 1,046  | 126,179   | 256,726   | 4,725  | 22,191  | 7,079     | 1,046  | 126,179   |
| 5  | 931    | 137,593   | 256,726   | 4,450  | 1,850   | 13,132    | 931    | 137,593   |
| 6  | 1,252  | 140,089   | 256,726   | 3,913  | 8,230   | 7,291     | 1,252  | 140,089   |
| 7  | 1,146  | 162,630   | 256,726   | 4,050  | 35,380  | 4,762     | 1,146  | 162,630   |
| 8  | 729    | 179,267   | 256,726   | 4,050  | 2,650   | 6,571     | 729    | 179,267   |
| 9  | 682    | 168,227   | 256,726   | 4,238  | 5,400   | 12,861    | 682    | 168,227   |
| 10 | 462    | 133,443   | 256,726   | 4,325  | 22,180  | 6,497     | 462    | 133,443   |
| 11 | 772    | 137,856   | 256,726   | 4,800  | 37,767  | 6,619     | 772    | 137,856   |
| 12 | 841    | 134,940   | 256,726   | 4,188  | 164,867 | 5,499     | 841    | 134,940   |
| 合計 | 12,932 | 1,695,719 | 3,080,712 | 48,589 | 336,255 | 5,174,207 | 12,932 | 1,695,719 |

表2.21.1-3 榮湖水資源回收中心98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量  | 總污水量      | 水費(元)     | 電費(元)  | 人事費(元)  | 藥品費    | 操作維護費 | 其他        |
|----|-------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-------|-----------|
| 1  | 289   | 104,690   | 180,283   | 1,275  | 2,900   | 4,407  | 289   | 104,690   |
| 2  | 195   | 95,243    | 180,283   | 1,425  | 38,000  | 5,425  | 195   | 95,243    |
| 3  | 211   | 100,771   | 180,283   | 1,363  | 24,340  | 9,272  | 211   | 100,771   |
| 4  | 219   | 109,741   | 180,283   | 1,850  | 13,580  | 6,592  | 219   | 109,741   |
| 5  | 435   | 110,072   | 180,283   | 1,975  | 8,990   | 8,683  | 435   | 110,072   |
| 6  | 230   | 107,220   | 180,283   | 2,263  | 0       | 8,951  | 230   | 107,220   |
| 7  | 236   | 130,483   | 180,283   | 2,100  | 0       | 3,880  | 236   | 130,483   |
| 8  | 255   | 147,662   | 180,283   | 2,375  | 20,750  | 4,992  | 255   | 147,662   |
| 9  | 396   | 125,036   | 180,283   | 1,988  | 31,570  | 11,193 | 396   | 125,036   |
| 10 | 242   | 113,107   | 180,283   | 1,950  | 9,180   | 5,907  | 242   | 113,107   |
| 11 | 200   | 100,611   | 180,283   | 1,725  | 70,642  | 4,617  | 200   | 100,611   |
| 12 | 218   | 100,333   | 180,283   | 2,075  | 51,432  | 4,812  | 218   | 100,333   |
| 合計 | 3,126 | 1,344,969 | 2,163,396 | 22,364 | 271,384 | 78,731 | 3,126 | 1,344,969 |

表2.21.1-4 擎天水資源回收中心98年度營運狀況


| 月份 | 日平均量  | 總污水量    | 水費(元)     | 電費(元) | 人事費(元) | 藥品費    | 操作維護費 | 其他      |
|----|-------|---------|-----------|-------|--------|--------|-------|---------|
| 1  | 403   | 60,249  | 112,796   | 513   | 0      | 4,462  | 403   | 60,249  |
| 2  | 461   | 53,994  | 112,796   | 450   | 1,130  | 4,473  | 461   | 53,994  |
| 3  | 843   | 59,205  | 112,796   | 500   | 7,000  | 4,472  | 843   | 59,205  |
| 4  | 364   | 58,464  | 112,796   | 488   | 500    | 4,502  | 364   | 58,464  |
| 5  | 429   | 60,363  | 112,796   | 513   | 4,900  | 6,773  | 429   | 60,363  |
| 6  | 354   | 60,162  | 112,796   | 488   | 825    | 4,331  | 354   | 60,162  |
| 7  | 430   | 75,895  | 112,796   | 488   | 0      | 2,584  | 430   | 75,895  |
| 8  | 291   | 76,125  | 112,796   | 500   | 7,200  | 4,527  | 291   | 76,125  |
| 9  | 292   | 70,457  | 112,796   | 538   | 27,740 | 4,532  | 292   | 70,457  |
| 10 | 301   | 62,771  | 112,796   | 538   | 3,080  | 4,660  | 301   | 62,771  |
| 11 | 314   | 58,672  | 112,796   | 538   | 6,590  | 4,602  | 314   | 58,672  |
| 12 | 1,327 | 61,127  | 112,796   | 563   | 19,250 | 4,545  | 1,327 | 61,127  |
| 合計 | 5,809 | 757,484 | 1,353,552 | 6,117 | 78,215 | 54,463 | 5,809 | 757,484 |

表2.21.1-5 東林水資源回收中心98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量  | 總污水量    | 水費(元)   | 電費(元)  | 人事費(元) | 藥品費    | 操作維護費 | 其他      |
|----|-------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 1  | 154   | 32,320  | 56,398  | 1,038  | 0      | 5,387  | 154   | 32,320  |
| 2  | 118   | 36,770  | 56,398  | 988    | 2,370  | 5,077  | 118   | 36,770  |
| 3  | 221   | 25,921  | 56,398  | 938    | 2,070  | 4,496  | 221   | 25,921  |
| 4  | 108   | 32,710  | 56,398  | 888    | 0      | 5,292  | 108   | 32,710  |
| 5  | 66    | 36,536  | 56,398  | 913    | 0      | 7,293  | 66    | 36,536  |
| 6  | 87    | 34,579  | 56,398  | 813    | 0      | 9,808  | 87    | 34,579  |
| 7  | 121   | 42,278  | 56,398  | 888    | 0      | 3,692  | 121   | 42,278  |
| 8  | 97    | 47,640  | 56,398  | 900    | 0      | 5,013  | 97    | 47,640  |
| 9  | 89    | 33,080  | 56,398  | 813    | 1,380  | 12,038 | 89    | 33,080  |
| 10 | 128   | 38,793  | 56,398  | 788    | 0      | 5,743  | 128   | 38,793  |
| 11 | 192   | 32,197  | 56,398  | 763    | 7,000  | 6,257  | 192   | 32,197  |
| 12 | 108   | 37,846  | 56,398  | 738    | 7,000  | 6,984  | 108   | 37,846  |
| 合計 | 1,489 | 430,670 | 676,776 | 10,468 | 19,820 | 77,080 | 1,489 | 430,670 |

表2.21.1-6 金門各廠98年度營運狀況（單位計價）

| 廠名 | 日平均量(噸) | 總污水量(年) | 單位水費 | 單位電費  | 單位人事費 | 單位藥品費 | 單位成本  | 年度總經費(仟元) |
|----|---------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 金城 | 2,420   | 883,131 | 0.01 | 1.79  | 2.85  | 0.11  | 5.33  | 4,698     |
| 太湖 | 1,388   | 506,566 | 0.03 | 3.35  | 6.08  | 0.12  | 1,029 | 10,348    |
| 榮湖 | 604     | 220,328 | 0.01 | 6.10  | 9.82  | 0.14  | 17.68 | 3,884     |
| 擎天 | 161     | 58,645  | 0.10 | 12.92 | 23.08 | 0.10  | 38.29 | 2,256     |
| 東林 | 243     | 88,594  | 0.02 | 4.86  | 7.64  | 0.13  | 13.58 | 1,216     |



▲ 圖2.21.1-8 金城及太湖水資源回收中心經費比例圖





圖2.21.1-9 榮湖及擎天水資源回收中心經費比例圖



▲ 圖2.21.1-10 東林水資源回收中心經費比例圖

表2.21.1-7 金門各廠人員編制情形（由金門縣自來水廠污水課辦理）

| 編制職稱  | 人數 | 編制職稱  | 人數  |
|-------|----|-------|-----|
| 廠長    | 1  | 榮湖作業員 | 4   |
| 課長    | 1  | 擎天作業員 | 2   |
| 金城作業員 | 4  | 東林作業員 | 1   |
| 太湖作業員 | 4  | 合計    | 17人 |



表2.21.1-8 金城水資源回收中心基本概況

|               |                                                                                                      |      |                           |                         |                            |            |                            |             |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |      |                           |                         |                            |            |                            |             |                  |
| 2.處理方式        | 活性污泥法(氧化渠法)                                                                                          |      |                           |                         |                            |            |                            |             |                  |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.84                                                                                                 |      |                           |                         |                            |            |                            |             |                  |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |      | 177.22                    |                         | 現況                         |            | 857                        |             |                  |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |      | -                         |                         | 現況                         |            | 8,368                      |             |                  |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |      | 3,000 (一期)/4,700 (全期)     |                         | 現有生活污水量                    |            | 2,818                      |             |                  |
|               | 截流量                                                                                                  |      | 有截流但無監測數據                 |                         | 餘裕量                        |            | 182(一期)                    |             |                  |
| 7.承受水體        | 海洋                                                                                                   |      |                           | BOD(mg/L)               | -                          | SS(mg/L)   | -                          |             |                  |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                 | 200                     | 現況                         | BOD(mg/L)  | 165                        |             |                  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                  | 200                     |                            | SS(mg/L)   | 140                        |             |                  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)                 | -                       |                            | T-N(mg/L)  | -                          |             |                  |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)                 | -                       |                            | T-P(mg/L)  | -                          |             |                  |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                 | <30                     | 現況                         | BOD(mg/L)  | 4                          |             |                  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                  | <30                     |                            | SS(mg/L)   | 2                          |             |                  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)                 | -                       |                            | T-N(mg/L)  | -                          |             |                  |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)                 | -                       |                            | T-P(mg/L)  | -                          |             |                  |
| 9.運轉開始年月      | 91年12月                                                                                               |      |                           |                         |                            |            |                            |             |                  |
| 10.建設費(NT\$)  | 1億2,135萬558元(民國86年興建，民國90年完成)                                                                        |      |                           |                         |                            |            |                            |             |                  |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |      |                           |                         |                            |            |                            |             |                  |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 2(2) |                           | 水平流式                    | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |            |                            |             |                  |
|               |                                                                                                      |      | ✓                         | 曝氣                      | 225(400)                   |            |                            | 停留時間        | 11.55 (10.85)min |
|               |                                                                                                      |      |                           | 渦流                      |                            |            |                            | 停留時間        |                  |
| (2)調勻池        | 池數                                                                                                   | 1(1) |                           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) | 61.2(61.2)                 |            | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 207(221)    |                  |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                   | 2(2) |                           | HRT(hr)                 | 25.6(24.1)                 |            | 曝氣方法                       | 豎軸式         |                  |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |                           | 0.05~0.15(-)            |                            | MLSS(mg/L) |                            | 1,305-1,740 |                  |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 2(2) |                           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) | 519(519)                   |            | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 13.6(14.5)  |                  |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                              |      | 氯錠消毒                      |                         | 容量(kg/臺/hr)                |            | -                          |             |                  |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |      | 0臺                        |                         | 照射量(J/m <sup>2</sup> )     |            | -                          |             |                  |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | 1    | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) | 40.3(42.9)              | 臺數                         | 0(0)       | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日)  | 0(0)        |                  |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | -    |                           | 池數                      | 0(0)                       |            | 容量(CMD)                    | 0(0)        |                  |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | -                         |                         | 消化日數                       |            | -                          |             |                  |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | 離心式  |                           | 濾帶寬(m)                  | -                          |            | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    | 0           |                  |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -    |                           | 臺數                      | 0(0)                       |            | 容量(T/d)                    | 0(0)        |                  |
| 原設計單位         | 億美工程顧問有限公司                                                                                           |      |                           |                         |                            |            |                            |             |                  |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                           |                         |                            |            |                            |             |                  |



表2.21.1-9 太湖水資源回收中心基本概況

|               |                                                                                                      |        |                        |                           |           |                            |            |                            |             |                                |                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |        |                        |                           |           |                            |            |                            |             |                                |                      |
| 2.處理方式        | 活性污泥法(氧化渠法)                                                                                          |        |                        |                           |           |                            |            |                            |             |                                |                      |
| 3.廠址面積(ha)    | 1.2                                                                                                  |        |                        |                           |           |                            |            |                            |             |                                |                      |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |        | 857                    |                           | 現況        |                            | 1,451      |                            |             |                                |                      |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |        | -                      |                           | 現況        |                            | 8,838      |                            |             |                                |                      |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |        | 2,500 (一期)/ 3,700 (全期) |                           | 現有生活污水量   |                            | 1,408      |                            |             |                                |                      |
|               | 截流量                                                                                                  |        | -                      |                           | 餘裕量       |                            | 1,175(一期)  |                            |             |                                |                      |
| 7.承受水體        | 黃龍潭                                                                                                  |        |                        |                           | BOD(mg/L) |                            | -          |                            | SS(mg/L)    |                                | -                    |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫     | BOD(mg/L)              |                           | 200       |                            | 現況         | BOD(mg/L)                  |             | 270                            |                      |
|               |                                                                                                      |        | SS(mg/L)               |                           | 200       |                            |            | SS(mg/L)                   |             | 126                            |                      |
|               |                                                                                                      |        | T-N(mg/L)              |                           | -         |                            |            | T-N(mg/L)                  |             | -                              |                      |
|               |                                                                                                      |        | T-P(mg/L)              |                           | -         |                            |            | T-P(mg/L)                  |             | -                              |                      |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫     | BOD(mg/L)              |                           | <30       |                            | 現況         | BOD(mg/L)                  |             | 4.7                            |                      |
|               |                                                                                                      |        | SS(mg/L)               |                           | <30       |                            |            | SS(mg/L)                   |             | 7.5                            |                      |
|               |                                                                                                      |        | T-N(mg/L)              |                           | -         |                            |            | T-N(mg/L)                  |             | -                              |                      |
|               |                                                                                                      |        | T-P(mg/L)              |                           | -         |                            |            | T-P(mg/L)                  |             | -                              |                      |
| 9.運轉開始年月      | 82年5月                                                                                                |        |                        |                           |           |                            |            |                            |             |                                |                      |
| 10.建設費(NT\$)  | 1億8,129萬1,652元(民國80年興建，民國81年完成)                                                                      |        |                        |                           |           |                            |            |                            |             |                                |                      |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |        |                        |                           |           |                            |            |                            |             |                                |                      |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 1(1)   | ✓                      | 水平流式                      |           | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |            |                            |             | 停留時間                           | 112.14<br>(63.16)min |
|               |                                                                                                      |        |                        | 曝氣                        |           | 20.71(36.76)               |            |                            |             |                                |                      |
|               |                                                                                                      |        |                        | 渦流                        |           |                            |            | 停留時間                       |             |                                |                      |
| (2)混合池        | 池數                                                                                                   | 1(1)   |                        | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |           | 65(65)                     |            | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |             | 56(100)                        |                      |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                   | 2(2)   |                        | HRT(hr)                   |           | 75.6(42.62)                |            | 曝氣方法                       |             | 表曝機                            |                      |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |        |                        | 0.05~0.15 (-)             |           |                            | MLSS(mg/L) |                            | 1,200~1,600 |                                |                      |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 2(2)   |                        | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |           | 339(339)                   |            | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |             | 4.57(8.12)                     |                      |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                              |        | 氯錠消毒                   |                           |           | 容量(kg/臺/hr)                |            |                            | -           |                                |                      |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |        | 0(0)臺                  |                           |           | 照射量(J/m <sup>2</sup> )     |            |                            | -           |                                |                      |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | 1      |                        | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |           | 2.96(4.43)                 |            | 臺數                         | 0(0)        | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) 0(0) |                      |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | -      |                        | 池數                        |           | 0(0)                       |            | 容量(CMD)                    |             | 0(0)                           |                      |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |        |                        | -                         |           |                            | 消化日數       |                            | -           |                                |                      |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | 帶壓式脫水機 |                        | 濾帶寬(m)                    |           | 1.2                        |            | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    |             | 226                            |                      |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -      |                        | 臺數                        |           | 0(0)                       |            | 容量(T/d)                    |             | 0(0)                           |                      |
| 原設計單位         | 新環工程顧問有限公司                                                                                           |        |                        |                           |           |                            |            |                            |             |                                |                      |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |        |                        |                           |           |                            |            |                            |             |                                |                      |

表2.21.1-10 榮湖水資源回收中心基本概況

|               |                                                                                                     |        |                       |                           |                            |                        |            |                            |            |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                 |        |                       |                           |                            |                        |            |                            |            |               |
| 2.處理方式        | 活性污泥法(氧化渠法)                                                                                         |        |                       |                           |                            |                        |            |                            |            |               |
| 3.廠址面積(ha)    | 1.94 ha                                                                                             |        |                       |                           |                            |                        |            |                            |            |               |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                  |        | 882                   |                           | 現況                         |                        | 890        |                            |            |               |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                  |        | -                     |                           | 現況                         |                        | 3,472      |                            |            |               |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                  |        | 3,000 (一期)/4,500 (全期) |                           | 現有生活污水量                    |                        | 642        |                            |            |               |
|               | 截流量                                                                                                 |        | -                     |                           | 餘裕量                        |                        | 2,358 (一期) |                            |            |               |
| 7.承受水體        | 臺灣海峽                                                                                                |        |                       |                           | BOD(mg/L)                  |                        | -          | SS(mg/L)                   |            | -             |
| 8.水質          | 進流                                                                                                  | 計畫     | BOD(mg/L)             |                           | 200                        |                        | 現況         | BOD(mg/L)                  |            | 110           |
|               |                                                                                                     |        | SS(mg/L)              |                           | 200                        |                        |            | SS(mg/L)                   |            | 56.5          |
|               |                                                                                                     |        | T-N(mg/L)             |                           | -                          |                        |            | T-N(mg/L)                  |            | -             |
|               |                                                                                                     |        | T-P(mg/L)             |                           | -                          |                        |            | T-P(mg/L)                  |            | -             |
|               | 放流                                                                                                  | 計畫     | BOD(mg/L)             |                           | <30                        |                        | 現況         | BOD(mg/L)                  |            | 21.5          |
|               |                                                                                                     |        | SS(mg/L)              |                           | <30                        |                        |            | SS(mg/L)                   |            | 29.2          |
|               |                                                                                                     |        | T-N(mg/L)             |                           | -                          |                        |            | T-N(mg/L)                  |            | -             |
|               |                                                                                                     |        | T-P(mg/L)             |                           | -                          |                        |            | T-P(mg/L)                  |            | -             |
| 9.運轉開始年月      | 88年8月                                                                                               |        |                       |                           |                            |                        |            |                            |            |               |
| 10.建設費(NT\$)  | 2億569萬2,905元(民國84年興建，民國88年完成)                                                                       |        |                       |                           |                            |                        |            |                            |            |               |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                     |        |                       |                           |                            |                        |            |                            |            |               |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                  | 1(1)   | ✓                     | 水平流式                      | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                        |            | 停留時間                       |            | 144.79(31)min |
|               |                                                                                                     |        |                       | 曝氣                        | 14.93(69.77)               |                        |            |                            |            |               |
|               |                                                                                                     |        |                       | 渦流                        | -                          |                        |            |                            |            |               |
| (2)混合池        | 池數                                                                                                  | 1(1)   |                       | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   | 10.4 (10.4)                |                        |            | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 68(317)    |               |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                  | 1(2)   |                       | HRT(hr)                   | 78.3(33.5)                 |                        |            | 曝氣方法                       | 表曝機        |               |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                             |        |                       | 0.05~0.15 (-)             |                            |                        |            | MLSS(mg/L)                 | 782~1,200  |               |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                  | 1(2)   |                       | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   | 770(770)                   |                        |            | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 4.17(9.74) |               |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                             |        | 氯錠消毒                  |                           |                            | 容量(kg/臺/hr)            |            | -                          |            |               |
|               | 紫外線消毒機                                                                                              |        | 0(0)臺                 |                           |                            | 照射量(J/m <sup>2</sup> ) |            | -                          |            |               |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                  | 1      |                       | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) | 1.12 (5.24)                | 臺數                     | -          | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日)  | -          |               |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                  | -      |                       | 池數                        | 0(0)                       |                        |            | 容量(CMD)                    | 0(0)       |               |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                            |        |                       | -                         | 消化日數                       |                        | -          |                            |            |               |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                  | 帶壓式脫水機 |                       | 濾帶寬(m)                    |                            | 1.2 (1.2)              |            | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    | 266(226)   |               |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                  | -      |                       | 臺數                        |                            | 0(0)                   |            | 容量(T/d)                    | 0(0)       |               |
| 原設計單位         | 億美工程顧問有限公司                                                                                          |        |                       |                           |                            |                        |            |                            |            |               |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以”1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |        |                       |                           |                            |                        |            |                            |            |               |

表2.21.1-11 擎天水資源回收中心基本概況

|               |                                                                                                     |         |           |                           |            |                            |                            |                           |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                 |         |           |                           |            |                            |                            |                           |                      |
| 2.處理方式        | 旋轉生物盤法                                                                                              |         |           |                           |            |                            |                            |                           |                      |
| 3.廠址面積(ha)    | 1.017                                                                                               |         |           |                           |            |                            |                            |                           |                      |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                  |         | 150       |                           | 現況         |                            | 150                        |                           |                      |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                  |         | -         |                           | 現況         |                            | 404                        |                           |                      |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                  |         | 500(全期)   |                           | 現有生活污水量    |                            | 133                        |                           |                      |
|               | 截流量                                                                                                 |         | -         |                           | 餘裕量        |                            | 367(全期)                    |                           |                      |
| 7.承受水體        | 中蘭溪                                                                                                 |         |           | BOD(mg/L)                 |            | -                          | SS(mg/L)                   | -                         |                      |
| 8.水質          | 進流                                                                                                  | 計畫      | BOD(mg/L) |                           | 200        | 現況                         | BOD(mg/L)                  |                           | 154                  |
|               |                                                                                                     |         | SS(mg/L)  |                           | 200        |                            | SS(mg/L)                   |                           | 90                   |
|               |                                                                                                     |         | T-N(mg/L) |                           | -          |                            | T-N(mg/L)                  |                           | -                    |
|               |                                                                                                     |         | T-P(mg/L) |                           | -          |                            | T-P(mg/L)                  |                           | -                    |
|               | 放流                                                                                                  | 計畫      | BOD(mg/L) |                           | <30        | 現況                         | BOD(mg/L)                  |                           | 29.3                 |
|               |                                                                                                     |         | SS(mg/L)  |                           | <30        |                            | SS(mg/L)                   |                           | 16.5                 |
|               |                                                                                                     |         | T-N(mg/L) |                           | -          |                            | T-N(mg/L)                  |                           | -                    |
|               |                                                                                                     |         | T-P(mg/L) |                           | -          |                            | T-P(mg/L)                  |                           | -                    |
| 9.運轉開始年月      | 89年4月                                                                                               |         |           |                           |            |                            |                            |                           |                      |
| 10.建設費(NT\$)  | 5,475萬8,540元(民國83年興建，民國89年完成)                                                                       |         |           |                           |            |                            |                            |                           |                      |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                     |         |           |                           |            |                            |                            |                           |                      |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                  | 1(1)    | ✓         | 水平流式                      |            | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                            | 停留時間                      | 160.8<br>(42.768)min |
|               |                                                                                                     |         |           | 曝氣                        |            | 14.78(55.56)               |                            |                           |                      |
|               |                                                                                                     |         |           | 渦流                        |            |                            |                            |                           |                      |
| (2)調勻池        | 池數                                                                                                  | 1(1)    |           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |            | 676(676)                   | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                           | 0.79(2.96)           |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                  | 1(2)    |           | HRT(hr)                   |            | 6.77(3.6)                  | 曝氣方法                       |                           | 散氣式                  |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                             |         |           | 0.05~0.15 ( )             |            | MLSS(mg/L)                 |                            | 60-120                    |                      |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                  | 1(1)    |           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |            | 110(110)                   | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                           | 3.01(11.32)          |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                             |         |           | 氯錠消毒                      |            | 容量(kg/臺/hr)                |                            | -                         |                      |
|               | 紫外線消毒機                                                                                              |         |           | 0(0)臺                     |            | 照射量(J/m <sup>2</sup> )     |                            | -                         |                      |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                  | 1       |           | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) | 2.05(7.69) | 臺數                         | -                          | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) | -                    |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                  | -       |           | 池數                        |            | 0(0)                       | 容量(CMD)                    |                           | 0(0)                 |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                            |         |           | -                         |            | 消化日數                       |                            | 無                         |                      |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                  | 送至榮湖廠處理 |           |                           | 濾帶寬(m)     |                            | -                          | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)   | -                    |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                  | -       |           |                           | 臺數         |                            | -                          | 容量(T/d)                   | -                    |
| 原設計單位         | 新環工程顧問股份有限公司                                                                                        |         |           |                           |            |                            |                            |                           |                      |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以”1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |         |           |                           |            |                            |                            |                           |                      |

表2.21.1-12 東林水資源回收中心基本概況

|               |                                                                                                      |        |           |                           |                         |                            |                        |           |                            |                           |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |        |           |                           |                         |                            |                        |           |                            |                           |                     |
| 2.處理方式        | 活性污泥法(接觸曝氣法)                                                                                         |        |           |                           |                         |                            |                        |           |                            |                           |                     |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.4                                                                                                  |        |           |                           |                         |                            |                        |           |                            |                           |                     |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |        |           | 190.23                    |                         |                            | 現況                     |           | 190.23                     |                           |                     |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |        |           | -                         |                         |                            | 現況                     |           | 2,164                      |                           |                     |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |        |           | 290(全期)                   |                         |                            | 現有生活污水量                |           | 252                        |                           |                     |
|               | 截流量                                                                                                  |        |           | 有截流但無監測數據                 |                         |                            | 餘裕量                    |           | 38(全期)                     |                           |                     |
| 7.承受水體        | 海洋                                                                                                   |        |           |                           | BOD(mg/L)               |                            | -                      |           | SS(mg/L)                   |                           | -                   |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫     | BOD(mg/L) |                           | 250                     |                            | 現況                     | BOD(mg/L) |                            | 63.9                      |                     |
|               |                                                                                                      |        | SS(mg/L)  |                           | 250                     |                            |                        | SS(mg/L)  |                            | 75                        |                     |
|               |                                                                                                      |        | T-N(mg/L) |                           | -                       |                            |                        | T-N(mg/L) |                            | -                         |                     |
|               |                                                                                                      |        | T-P(mg/L) |                           | -                       |                            |                        | T-P(mg/L) |                            | -                         |                     |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫     | BOD(mg/L) |                           | <30                     |                            | 現況                     | BOD(mg/L) |                            | 10.2                      |                     |
|               |                                                                                                      |        | SS(mg/L)  |                           | <30                     |                            |                        | SS(mg/L)  |                            | 13.6                      |                     |
|               |                                                                                                      |        | T-N(mg/L) |                           | -                       |                            |                        | T-N(mg/L) |                            | -                         |                     |
|               |                                                                                                      |        | T-P(mg/L) |                           | -                       |                            |                        | T-P(mg/L) |                            | -                         |                     |
| 9.運轉開始年月      | 93年4月                                                                                                |        |           |                           |                         |                            |                        |           |                            |                           |                     |
| 10.建設費(NT\$)  | 1,637萬7,792元(民國90年興建，民國91年完成)                                                                        |        |           |                           |                         |                            |                        |           |                            |                           |                     |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |        |           |                           |                         |                            |                        |           |                            |                           |                     |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 1(1)   | ✓         | 水平流式                      |                         | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                        |           | 停留時間                       |                           | 51.42<br>(44.69)min |
|               |                                                                                                      |        |           | 曝氣                        |                         | 69.4(80.6)                 |                        |           | 停留時間                       |                           |                     |
|               |                                                                                                      |        |           | 渦流                        |                         |                            |                        |           | 停留時間                       |                           |                     |
| (2)流量調整槽      | 池數                                                                                                   | 2(2)   |           |                           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) |                            | 44.85(44.85)           |           | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                           | 6.5(7.4)            |
| (3)生物反應池      | 池數                                                                                                   | 4(4)   |           |                           | HRT(hr)                 |                            | 24.4(21.2)             |           | 曝氣方法                       |                           | 散氣式                 |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |        |           |                           | 0.05~0.15(-)            |                            |                        |           | MLSS(mg/L)                 |                           | 65~200              |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 2(2)   |           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |                         | 32.8(32.8)                 |                        |           | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                           | 12.3(14.2)          |
| (5)消毒設備       | 次氯酸鈉加藥機                                                                                              |        |           | 氯錠消毒                      |                         |                            | 容量(kg/臺/hr)            |           | -                          |                           |                     |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |        |           | 0(0)臺                     |                         |                            | 照射量(J/m <sup>2</sup> ) |           | -                          |                           |                     |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | 1      |           | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |                         | 3.5(4.03)                  |                        | 臺數        | -                          | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) | -                   |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | -      |           |                           | 池數                      |                            | 0(0)                   |           | 容量(CMD)                    |                           | 0(0)                |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |        |           | -                         |                         |                            | 消化日數                   |           | 無                          |                           |                     |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | 帶壓式脫水機 |           |                           | 濾帶寬(m)                  |                            | 0.925(0.925)           |           | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    |                           | 60(60)              |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -      |           |                           | 臺數                      |                            | 0(0)                   |           | 容量(T/d)                    |                           | 0(0)                |
| 原設計單位         | 億美工程顧問公司                                                                                             |        |           |                           |                         |                            |                        |           |                            |                           |                     |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |        |           |                           |                         |                            |                        |           |                            |                           |                     |

## 2.22 連江縣

### 2.22.1 連江縣污水處理廠



#### 介壽污水處理廠

- 營運操作權：委外代操作（上水股份有限公司—95年3月～100年2月）
- 運轉日期：97年3月
- 設計處理量：450（全期）
- 建造工程費：4,222萬6,635元
- 承受水體：臺灣海峽
- 污泥最終處置方式：污泥濃縮後送至儲槽，經脫水後運棄
- 污染削減年當量（ton）：BOD為4.62（91.03%）；COD為19.25（88.00%）；SS為5.45（97.46%）



#### 福沃污水處理廠

- 營運操作權：委外代操作（上水股份有限公司—95年3月～100年2月）
- 運轉日期：97年4月
- 設計處理量：150（全期）
- 建造工程費：1,212萬2,570元
- 承受水體：臺灣海峽
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮後載運至介壽廠合併脫水處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為0.61（87.67%）；COD為2.96（86.68%）；SS為0.68（96.47%）



#### 清水污水處理廠

- 營運操作權：委外代操作（上水股份有限公司—95年3月～100年2月）
- 運轉日期：97年6月
- 設計處理量：100（全期）
- 建造工程費：787萬3,649元
- 承受水體：臺灣海峽
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮後載運至介壽廠合併脫水處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為0.97（88.00%）；COD為4.88（87.56%）；SS為0.63（95.37%）

▲ 圖2.22.1-1 介壽、福沃與清水廠廠區圖



廠區側拍圖

### 馬港污水處理廠

- 營運操作權：委外代操作（上水股份有限公司—95年3月～100年2月）
- 運轉日期：97年4月
- 設計處理量：250（全期）
- 建造工程費：2,010萬4,528元
- 承受水體：臺灣海峽
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮後載運至介壽廠合併脫水處理
- 污染削減年當量（ton）BOD為1.30（89.46%）；COD為5.92（88.97%）；SS為1.28（96.70%）



廠區側拍圖

### 津沙污水處理廠

- 營運操作權：委外代操作（上水股份有限公司—95年3月～100年2月）
- 運轉日期：95年3月
- 設計處理量：25（全期）
- 建造工程費：513萬8,433元
- 承受水體：臺灣海峽
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮後載運至介壽廠合併脫水處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為0.05（87.51%）；COD為0.22（81.93%）；SS為0.03（88.50%）



廠區側拍圖

### 后沃污水處理廠

- 營運操作權：委外代操作（上水股份有限公司—95年3月～100年2月）
- 運轉日期：97年11月
- 設計處理量：50（全期）
- 建造工程費：446萬2,630元
- 承受水體：臺灣海峽
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮後載運至介壽廠合併脫水處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為0.22（90.69%）；COD為0.94（86.26%）；SS為0.25（94.64%）

▲ 圖2.22.1-2 馬港、津沙與后沃廠區圖





廠區鳥瞰圖

### 田沃污水處理廠

- 營運操作權：委外代操作（上水股份有限公司—95年3月～100年2月）
- 運轉日期：97年6月
- 設計處理量：50（全期）
- 建造工程費：420萬6,425元
- 承受水體：臺灣海峽
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮後載運至介壽廠合併脫水處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為0.27（85.51%）；COD為1.53（88.90%）；SS為0.20（95.21%）



廠區鳥瞰圖

### 大坪污水處理廠

- 營運操作權：委外代操作（上水股份有限公司—95年3月～100年2月）
- 運轉日期：95年3月
- 設計處理量：125（全期）
- 建造工程費：1,818萬元
- 承受水體：臺灣海峽
- 污泥最終處置方式：污泥經濃縮後載運至介壽廠合併脫水處理
- 污染削減年當量（ton）：BOD為0.99（84.89%）；COD為3.42（86.34%）；SS為0.81（87.94%）


▲ 圖2.22.1-3 田沃與大坪廠廠區圖

回收水：98年度估計使用2,190m<sup>3</sup>，約佔總處理水量1.34%如下表。


表2.22.1-1 回收水使用情形

| 使用別         | 介壽    | 清水  | 合計    |
|-------------|-------|-----|-------|
| 建設局水車       | 174   | 0   | 174   |
| 軍方水車        | 148   | 296 | 444   |
| 花木澆灌        | 416   | 416 | 832   |
| 廠內回收(馬桶+泡藥) | 730   | 10  | 740   |
| 小計(CMD)     | 1,468 | 722 | 2,190 |

介壽污水處理廠-進流




介壽污水處理廠-放流




▲ 圖2.22.1-4 介壽村廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

福沃污水處理廠-進流




福沃污水處理廠-放流




▲ 圖2.22.1-5 福沃村廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

清水污水處理廠-進流




清水污水處理廠-放流




▲ 圖2.22.1-6 清水村廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖


馬港污水處理廠-進流




馬港污水處理廠-放流




▲ 圖2.22.1-7 馬港村廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖




▲ 圖2.22.1-8 津沙村廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖



▲ 圖2.22.1-9 后沃村廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖



▲ 圖2.22.1-10 田沃村廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖



▲ 圖2.22.1-11 大坪村廠98年度進放流BOD、COD與SS關係圖

表2.22.1-2 介壽污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量 | 總污水量   | 水費(元) | 電費(元)   | 人事費(元)  | 藥品費     | 操作維護費   | 其他      |
|----|------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | -    | 0      | 350   | 30,506  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 2  | 113  | 3,164  | 350   | 34,008  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 3  | 157  | 4,867  | 350   | 33,837  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 4  | 159  | 4,770  | 350   | 29,095  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 5  | 166  | 5,146  | 350   | 28,592  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 6  | 230  | 6,900  | 350   | 33,280  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 7  | 211  | 6,541  | 350   | 30,950  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 8  | 200  | 6,200  | 350   | 45,241  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 9  | 206  | 6,189  | 350   | 47,517  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 10 | 182  | 5,642  | 350   | 41,667  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 11 | 203  | 6,090  | 350   | 40,918  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 12 | 160  | 4,960  | 350   | 41,105  | 49,233  | 15,833  | 18,333  | 44,583  |
| 合計 | 166  | 60,469 | 4,200 | 436,716 | 590,796 | 189,996 | 219,996 | 534,996 |

表2.22.1-3 福沃污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量 | 總污水量  | 水費(元) | 電費(元)  | 人事費(元)  | 藥品費 | 操作維護費  | 其他     |
|----|------|-------|-------|--------|---------|-----|--------|--------|
| 1  | -    | 0     | 0     | 7,559  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 2  | 30   | 840   | 0     | 12,361 | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 3  | 17   | 527   | 0     | 9,113  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 4  | 32   | 960   | 0     | 4,534  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 5  | 37   | 1,147 | 0     | 6,939  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 6  | 5    | 144   | 0     | 7,061  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 7  | 30   | 930   | 0     | 6,092  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 8  | 45   | 1,395 | 0     | 6,618  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 9  | 29   | 870   | 0     | 8,942  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 10 | 29   | 899   | 0     | 6,035  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 11 | 38   | 1,140 | 0     | 6,053  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 12 | 37   | 1,147 | 0     | 7,201  | 28,233  | 18  | 6,667  | 3,733  |
| 合計 | 27   | 9,999 | 0     | 88,508 | 338,796 | 220 | 80,000 | 44,800 |

表2.22.1-4 清水污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量 | 總污水量   | 水費(元) | 電費(元)  | 人事費(元)  | 藥品費 | 操作維護費  | 其他     |
|----|------|--------|-------|--------|---------|-----|--------|--------|
| 1  | -    | 0      | 0     | 5,209  | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 2  | 19   | 529    | 0     | 10,286 | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 3  | 21   | 651    | 0     | 5,638  | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 4  | 21   | 630    | 0     | 6,765  | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 5  | 5    | 155    | 0     | 6,365  | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 6  | 34   | 1,022  | 0     | 4,963  | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 7  | 132  | 4,092  | 0     | 5,332  | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 8  | 97   | 3,007  | 0     | 8,897  | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 9  | 82   | 2,451  | 0     | 11,382 | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 10 | 23   | 721    | 0     | 9,446  | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 11 | 48   | 1,440  | 0     | 8,805  | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 12 | 48   | 1,488  | 0     | 9,971  | 28,233  | 21  | 6,667  | 3,733  |
| 合計 | 44   | 16,185 | 0     | 93,059 | 338,796 | 250 | 80,000 | 44,800 |

表2.22.1-5 馬港污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量 | 總污水量   | 水費(元) | 電費(元)   | 人事費(元)  | 藥品費 | 操作維護費  | 其他     |
|----|------|--------|-------|---------|---------|-----|--------|--------|
| 1  | -    | 0      | 0     | 7,630   | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 2  | 40   | 1,120  | 0     | 11,874  | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 3  | 52   | 1,612  | 0     | 13,047  | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 4  | 50   | 1,500  | 0     | 8,959   | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 5  | 46   | 1,426  | 0     | 8,007   | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 6  | 68   | 2,038  | 0     | 7,522   | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 7  | 77   | 2,387  | 0     | 8,733   | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 8  | 75   | 2,325  | 0     | 12,423  | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 9  | 36   | 1,071  | 0     | 13,189  | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 10 | 48   | 1,488  | 0     | 11,053  | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 11 | 46   | 1,380  | 0     | 11,840  | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 12 | 47   | 1,457  | 0     | 14,082  | 28,233  | 32  | 6,667  | 3,733  |
| 合計 | 49   | 17,804 | 0     | 128,359 | 338,796 | 380 | 80,000 | 44,800 |

表2.22.1-6 津沙污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量 | 總污水量 | 水費(元) | 電費(元)  | 人事費(元)  | 藥品費   | 操作維護費  | 其他     |
|----|------|------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|
| 1  | 1    | 38   | 0     | 5,489  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 2  | 1    | 30   | 0     | 7,020  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 3  | 1    | 45   | 0     | 6,971  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 4  | 1    | 41   | 0     | 5,346  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 5  | 1    | 41   | 0     | 6,402  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 6  | 1    | 20   | 0     | 6,824  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 7  | 1    | 43   | 0     | 6,073  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 8  | 1    | 41   | 0     | 6,904  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 9  | 2    | 72   | 0     | 7,132  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 10 | 4    | 116  | 0     | 6,789  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 11 | 4    | 130  | 0     | 5,243  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 12 | 5    | 155  | 0     | 5,557  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 合計 | 2    | 774  | 0     | 75,750 | 285,600 | 1,900 | 80,000 | 38,500 |

表2.22.1-7 后沃污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量 | 總污水量  | 水費(元) | 電費(元)  | 人事費(元)  | 藥品費   | 操作維護費  | 其他     |
|----|------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|
| 1  | -    | 0     | 0     | 5,489  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 2  | 6    | 168   | 0     | 7,020  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 3  | 7    | 217   | 0     | 6,971  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 4  | 11   | 330   | 0     | 5,346  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 5  | 11   | 341   | 0     | 6,402  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 6  | 15   | 450   | 0     | 6,824  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 7  | 14   | 434   | 0     | 6,073  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 8  | 20   | 620   | 0     | 6,904  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 9  | 4    | 132   | 0     | 7,132  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 10 | 4    | 124   | 0     | 6,789  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 11 | 10   | 300   | 0     | 5,243  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 12 | 11   | 341   | 0     | 5,557  | 23,800  | 158   | 6,667  | 3,208  |
| 合計 | 9    | 3,457 | 0     | 75,750 | 285,600 | 1,900 | 80,000 | 38,500 |



表2.22.1-8 田沃污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量 | 總污水量  | 水費(元) | 電費(元)  | 人事費(元)  | 藥品費 | 操作維護費  | 其他     |
|----|------|-------|-------|--------|---------|-----|--------|--------|
| 1  | -    | 0     | 0     | 0      | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 2  | 6    | 168   | 0     | 1,059  | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 3  | 8    | 248   | 0     | 1,071  | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 4  | 10   | 300   | 0     | 995    | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 5  | 10   | 310   | 0     | 1,039  | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 6  | 25   | 756   | 0     | 1,105  | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 7  | 32   | 992   | 0     | 1,303  | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 8  | 11   | 341   | 0     | 1,844  | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 9  | 3    | 84    | 0     | 1,811  | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 10 | 17   | 527   | 0     | 1,406  | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 11 | 36   | 1,073 | 0     | 1,261  | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 12 | 17   | 527   | 0     | 1,243  | 23,800  | 50  | 6,667  | 3,208  |
| 合計 | 15   | 5,326 | 0     | 14,137 | 285,600 | 600 | 80,000 | 38,500 |


表2.22.1-9 大坪污水處理廠98年度營運狀況

| 月份 | 日平均量 | 總污水量   | 水費(元) | 電費(元)  | 人事費(元)  | 藥品費   | 操作維護費  | 其他     |
|----|------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|
| 1  | 33   | 1,022  | 0     | 4,276  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 2  | 34   | 952    | 0     | 4,643  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 3  | 35   | 1,070  | 0     | 4,184  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 4  | 36   | 1,067  | 0     | 3,909  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 5  | 34   | 1,067  | 0     | 4,276  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 6  | 38   | 1,150  | 0     | 0      | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 7  | 40   | 1,240  | 0     | 4,925  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 8  | 36   | 1,116  | 0     | 5,479  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 9  | 36   | 1,071  | 0     | 6,527  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 10 | 36   | 1,107  | 0     | 4,827  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 11 | 36   | 1,073  | 0     | 4,643  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 12 | 17   | 533    | 0     | 4,919  | 28,233  | 292   | 6,667  | 3,583  |
| 合計 | 34   | 12,468 | 0     | 52,608 | 338,800 | 3,500 | 80,000 | 43,000 |


表2.22.1-10 連江縣各廠98年度營運狀況（單位計價）

| 廠名  | 日平均量(噸) | 總污水量(年) | 單位水費 | 單位電費  | 單位人事費  | 單位藥品費 | 單位成本   | 年度總費用(仟元) |
|-----|---------|---------|------|-------|--------|-------|--------|-----------|
| 介壽村 | 166     | 60,469  | 0.07 | 7.22  | 9.77   | 3.14  | 32.69  | 1,977     |
| 福沃村 | 27      | 9,999   | 0    | 8.85  | 33.88  | 0.02  | 55.24  | 552       |
| 清水村 | 44      | 16,185  | 0    | 5.75  | 20.93  | 0.02  | 34.41  | 557       |
| 馬港村 | 49      | 17,804  | 0    | 7.21  | 19.03  | 0.02  | 33.27  | 592       |
| 津沙村 | 2       | 774     | 0    | 15.97 | 437.98 | 1.16  | 614.13 | 475       |
| 后沃村 | 9       | 3,457   | 0    | 21.91 | 82.61  | 0.55  | 139.35 | 482       |
| 田沃村 | 15      | 5,326   | 0    | 2.65  | 53.63  | 0.11  | 78.65  | 419       |
| 大坪村 | 34      | 12,468  | 0    | 4.22  | 27.17  | 0.28  | 41.54  | 518       |


介壽污水處理廠




福沃污水處理廠







清水污水處理廠



馬港污水處理廠



▲ 圖2.22.1-12 連江縣各廠98年度經費圖



▲ 圖2.22.1-12 連江縣各廠98年度經費圖（續）

表2.22.1-11 連江縣各廠人員編制情形

| 編制職稱 | 人數 | 編制職稱 | 人數 |
|------|----|------|----|
| 廠長   | 1  | 分析組  | 1  |
| 操作組  | 3  | 行政組  | 1  |
| 維護組  | 1  | 合計   | 6人 |

表2.22.1-12 介壽污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                     |      |                           |             |                            |                            |                           |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                 |      |                           |             |                            |                            |                           |         |
| 2.處理方式        | MBR薄膜生物曝氣法                                                                                          |      |                           |             |                            |                            |                           |         |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.899                                                                                               |      |                           |             |                            |                            |                           |         |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                  |      | 40                        |             | 現況                         |                            | 40                        |         |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                  |      | 1,976                     |             | 現況                         |                            | 1,976                     |         |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                  |      | 450                       |             | 現有生活污水量                    |                            | 181                       |         |
|               | 截流量                                                                                                 |      | 0                         |             | 餘裕量                        |                            | 269                       |         |
| 7.承受水體        | 臺灣海峽                                                                                                |      |                           | BOD(mg/L)   |                            |                            | SS(mg/L)                  |         |
| 8.水質          | 進流                                                                                                  | 計畫   | BOD(mg/L)                 |             | 250                        | 現況                         | BOD(mg/L)                 | 53.2    |
|               |                                                                                                     |      | SS(mg/L)                  |             | 250                        |                            | SS(mg/L)                  | 56.5    |
|               |                                                                                                     |      | T-N(mg/L)                 |             | N/A                        |                            | T-N(mg/L)                 | N/A     |
|               |                                                                                                     |      | T-P(mg/L)                 |             | N/A                        |                            | T-P(mg/L)                 | N/A     |
|               | 放流                                                                                                  | 計畫   | BOD(mg/L)                 |             | 50                         | 現況                         | BOD(mg/L)                 | 7.0     |
|               |                                                                                                     |      | SS(mg/L)                  |             | 50                         |                            | SS(mg/L)                  | 4.4     |
|               |                                                                                                     |      | T-N(mg/L)                 |             | N/A                        |                            | T-N(mg/L)                 | N/A     |
|               |                                                                                                     |      | T-P(mg/L)                 |             | N/A                        |                            | T-P(mg/L)                 | N/A     |
| 9.運轉開始年月      | 97年3月                                                                                               |      |                           |             |                            |                            |                           |         |
| 10.建設費(NT\$)  | 4,222萬6,635元(民國94年興建，民國97年完成)                                                                       |      |                           |             |                            |                            |                           |         |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                     |      |                           |             |                            |                            |                           |         |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                  | 1(1) |                           | 水平流式        | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                            |                           |         |
|               |                                                                                                     |      |                           | 曝氣          |                            | 停留時間                       |                           |         |
|               |                                                                                                     |      | ✓                         | 渦流          | 720(1,790.5)               |                            | 停留時間(sec)                 | 175(30) |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                  | 0(0) | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |             | 0(0)                       | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 0(0)                      |         |
| (3)薄膜生物曝氣池    | 池數                                                                                                  | 1(1) | SRT(day)                  |             | 60(30)                     | 曝氣方法                       | 沉水式鼓風機                    |         |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                             |      |                           | 0.010(0.12) |                            | MLSS(mg/L)                 | 9,000(10,000)             |         |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                  | 0(0) | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |             | 0(0)                       | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 0(0)                      |         |
| (5)消毒設備       | 氯錠消毒器                                                                                               |      | 0(1)臺                     |             | 加藥量                        |                            | 0 (0)                     |         |
|               | 紫外線消毒機                                                                                              |      | 0 (0)臺                    |             | 照射量(J/m <sup>2</sup> )     |                            | 無                         |         |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                  | 1(1) | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) | 2.1(28.5)   | 臺數                         | 0(0)                       | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |         |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                  | -    | 池數                        |             | 0(0)                       | 容量(CMD)                    | 0(0)                      |         |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                            |      | -                         |             | 消化日數                       | -                          |                           |         |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                  | 帶濾式  |                           | 濾帶寬(m)      | 1(1)                       | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    | 1.9(3)                    |         |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                  | -    |                           | 臺數          | 0(0)                       | 容量(T/d)                    | 0(0)                      |         |
| 原設計單位         | 昭凌工程顧問股份有限公司                                                                                        |      |                           |             |                            |                            |                           |         |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以”1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                           |             |                            |                            |                           |         |

表2.22.1-13 福沃污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                      |      |                           |                         |                            |                            |                           |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |      |                           |                         |                            |                            |                           |       |
| 2.處理方式        | MBR薄膜生物曝氣法                                                                                           |      |                           |                         |                            |                            |                           |       |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.0104                                                                                               |      |                           |                         |                            |                            |                           |       |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |      | 15.8                      |                         | 現況                         |                            | 15.8                      |       |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |      | 633                       |                         | 現況                         |                            | 633                       |       |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |      | 150                       |                         | 現有生活污水量                    |                            | 37                        |       |
|               | 截流量                                                                                                  |      | 0                         |                         | 餘裕量                        |                            | 113                       |       |
| 7.承受水體        | 臺灣海峽                                                                                                 |      |                           | BOD(mg/L)               |                            | SS(mg/L)                   |                           |       |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                 |                         | 250                        | 現況                         | BOD(mg/L)                 | 53.3  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                  |                         | 250                        |                            | SS(mg/L)                  | 70.3  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)                 |                         | N/A                        |                            | T-N(mg/L)                 | N/A   |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)                 |                         | N/A                        |                            | T-P(mg/L)                 | N/A   |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                 |                         | 50                         | 現況                         | BOD(mg/L)                 | 7.6   |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                  |                         | 50                         |                            | SS(mg/L)                  | 4.2   |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)                 |                         | N/A                        |                            | T-N(mg/L)                 | N/A   |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)                 |                         | N/A                        |                            | T-P(mg/L)                 | N/A   |
| 9.運轉開始年月      | 97年4月                                                                                                |      |                           |                         |                            |                            |                           |       |
| 10.建設費(NT\$)  | 1,212萬2,570元(民國94年興建，民國97年完成)                                                                        |      |                           |                         |                            |                            |                           |       |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |      |                           |                         |                            |                            |                           |       |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 1(1) |                           | 水平流式                    | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                            |                           |       |
|               |                                                                                                      |      |                           | 曝氣                      |                            | 停留時間                       |                           |       |
|               |                                                                                                      |      | ✓                         | 渦流                      | 147.2(596.8)               | 停留時間(sec)                  | 254(30)                   |       |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                   | 0(0) |                           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) | 0(0)                       | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 0(0)                      |       |
| (3)薄膜生物曝氣池    | 池數                                                                                                   | 1(1) |                           | SRT(day)                | 60(30)                     | 曝氣方法                       | 沉水式鼓風機                    |       |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |                           | 0.010(0.1)              |                            | MLSS(mg/L)                 | 9,000(10,000)             |       |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 0(0) |                           | 有效容量(m <sup>3</sup> /池) | 0 (0)                      | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) | 0(0)                      |       |
| (5)消毒設備       | 氯錠消毒器                                                                                                |      | 0(1)臺                     |                         |                            | 加藥量                        |                           | 0 (0) |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |      | 0(0)臺                     |                         |                            | 照射量(J/m <sup>2</sup> )     |                           | 無     |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | 1(1) | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) | 0.8(16.6)               | 臺數                         | 0(0)                       | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |       |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | -    | 池數                        |                         | 0(0)                       | 容量(CMD)                    | 0(0)                      |       |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | -                         |                         |                            | 消化日數                       | 無                         |       |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | -    | 濾帶寬(m)                    |                         | -                          | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    | 0(0)                      |       |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -    | 臺數                        |                         | 0(0)                       | 容量(T/d)                    | 0(0)                      |       |
| 原設計單位         | 昭凌工程顧問股份有限公司                                                                                         |      |                           |                         |                            |                            |                           |       |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                           |                         |                            |                            |                           |       |

表2.22.1-14 清水污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                      |      |               |      |               |           |               |               |               |      |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |      |               |      |               |           |               |               |               |      |  |
| 2.處理方式        | MBR薄膜生物曝氣法                                                                                           |      |               |      |               |           |               |               |               |      |  |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.0069                                                                                               |      |               |      |               |           |               |               |               |      |  |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |      | 36.5          |      |               | 現況        |               | 36.5          |               |      |  |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |      | 401           |      |               | 現況        |               | 401           |               |      |  |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |      | 100           |      |               | 現有生活污水量   |               | 57            |               |      |  |
|               | 截流量                                                                                                  |      | 0             |      |               | 餘裕量       |               | 43            |               |      |  |
| 7.承受水體        | 臺灣海峽                                                                                                 |      |               |      | BOD(mg/L)     |           |               |               | SS(mg/L)      |      |  |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)     |      | 250           |           | 現況            | BOD(mg/L)     |               | 57.0 |  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)      |      | 250           |           |               | SS(mg/L)      |               | 69.4 |  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)     |      |               |           |               | T-N(mg/L)     |               |      |  |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)     |      |               |           |               | T-P(mg/L)     |               |      |  |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)     |      | 50            |           | 現況            | BOD(mg/L)     |               | 6.7  |  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)      |      | 50            |           |               | SS(mg/L)      |               | 5.3  |  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)     |      |               |           |               | T-N(mg/L)     |               |      |  |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)     |      |               |           |               | T-P(mg/L)     |               |      |  |
| 9.運轉開始年月      | 97年6月                                                                                                |      |               |      |               |           |               |               |               |      |  |
| 10.建設費(NT\$)  | 787萬3,649元(民國94年興建，民國97年完成)                                                                          |      |               |      |               |           |               |               |               |      |  |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |      |               |      |               |           |               |               |               |      |  |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 1(1) |               | 水平流式 | 水面積負荷(CMD/m²) |           |               |               |               |      |  |
|               |                                                                                                      |      |               | 曝氣   |               |           |               | 停留時間          |               |      |  |
|               |                                                                                                      |      | ✓             | 渦流   | 226.8(397.9)  |           |               | 停留時間(sec)     | 110(30)       |      |  |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                   | 0(0) |               |      | 有效容量(m³/池)    | 0(0)      | 水面積負荷(CMD/m²) |               | 0(0)          |      |  |
| (3)薄膜生物曝氣池    | 池數                                                                                                   | 1(1) |               |      | SRT(day)      | 60(30)    | 曝氣方法          |               | 沉水式鼓風機        |      |  |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |               |      | 0.014(0.10)   |           | MLSS(mg/L)    |               | 9,000(10,000) |      |  |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 0(0) |               |      | 有效容量(m³/池)    | 0(0)      | 水面積負荷(CMD/m²) |               | 0(0)          |      |  |
| (5)消毒設備       | 氯錠消毒器                                                                                                |      | 0(1)臺         |      |               | 加藥量       |               | 0(0)          |               |      |  |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |      | 0(0)臺         |      |               | 照射量(J/m²) |               | 無             |               |      |  |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | 1(1) | 負荷(kg/m² · 日) |      | 1.4(11.0)     | 臺數        | 0(0)          | 負荷(kg/m² · 日) |               |      |  |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | -    |               |      | 池數            | 0(0)      | 容量(CMD)       |               | 0(0)          |      |  |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | -             |      |               |           | 消化日數          |               | -             |      |  |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | -    |               |      | 濾帶寬(m)        | -         | 容量(M³/DAY)    |               | 0(0)          |      |  |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -    |               |      | 臺數            | 0(0)      | 容量(T/d)       |               | 0(0)          |      |  |
| 原設計單位         | 昭凌工程顧問股份有限公司                                                                                         |      |               |      |               |           |               |               |               |      |  |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |               |      |               |           |               |               |               |      |  |



表2.22.1-15 馬港污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                      |      |               |              |               |           |            |               |               |        |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------|--|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |      |               |              |               |           |            |               |               |        |  |
| 2.處理方式        | MBR薄膜生物曝氣法                                                                                           |      |               |              |               |           |            |               |               |        |  |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.0232                                                                                               |      |               |              |               |           |            |               |               |        |  |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |      | 17.3          |              | 現況            |           | 17.3       |               |               |        |  |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |      | 956           |              | 現況            |           | 521        |               |               |        |  |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |      | 250           |              | 現有生活污水量       |           | 67         |               |               |        |  |
|               | 截流量                                                                                                  |      | 0             |              | 餘裕量           |           | 183        |               |               |        |  |
| 7.承受水體        | 臺灣海峽                                                                                                 |      |               |              | BOD(mg/L)     |           | SS(mg/L)   |               |               |        |  |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)     |              | 250           |           | 現況         | BOD(mg/L)     |               | 54.5   |  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)      |              | 250           |           |            | SS(mg/L)      |               | 58.3   |  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)     |              | -             |           |            | T-N(mg/L)     |               | -      |  |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)     |              | -             |           |            | T-P(mg/L)     |               | -      |  |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)     |              | 50            |           | 現況         | BOD(mg/L)     |               | 6.9    |  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)      |              | 50            |           |            | SS(mg/L)      |               | 4.1    |  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)     |              | -             |           |            | T-N(mg/L)     |               | -      |  |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)     |              | -             |           |            | T-P(mg/L)     |               | -      |  |
| 9.運轉開始年月      | 97年4月                                                                                                |      |               |              |               |           |            |               |               |        |  |
| 10.建設費(NT\$)  | 2,010萬4,528元(民國94年興建，民國97年完成)                                                                        |      |               |              |               |           |            |               |               |        |  |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |      |               |              |               |           |            |               |               |        |  |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 1(1) | 水平流式          |              | 水面積負荷(CMD/m²) |           |            |               |               |        |  |
|               |                                                                                                      |      | 曝氣            |              |               |           | 停留時間       |               |               |        |  |
|               |                                                                                                      |      | ✓             | 渦流           | 266.6(994.7)  |           | 停留時間(sec)  |               | 370(30)       |        |  |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                   | 0(0) |               | 有效容量(m³/池)   |               | 0(0)      |            | 水面積負荷(CMD/m²) |               | 0(0)   |  |
| (3)薄膜生物曝氣池    | 池數                                                                                                   | 1(1) |               | SRT(day)     |               | 60(30)    |            | 曝氣方法          |               | 沉水式鼓風機 |  |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |               | 0.004 (0.11) |               |           | MLSS(mg/L) |               | 9,000(10,000) |        |  |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 0(0) |               | 有效容量(m³/池)   |               | 0(0)      |            | 水面積負荷(CMD/m²) |               | 0(0)   |  |
| (5)消毒設備       | 氯錠消毒器                                                                                                |      | 0(1)臺         |              |               | 加藥量       |            | 0(0)          |               |        |  |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |      | 0(0)臺         |              |               | 照射量(J/m²) |            | -             |               |        |  |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | 1(1) | 負荷(kg/m² · 日) |              | 0.8(21.7)     |           | 臺數         | 0(0)          | 負荷(kg/m² · 日) |        |  |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | -    | 池數            |              | 0(0)          |           | 容量(CMD)    |               | 0(0)          |        |  |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | -             |              |               | 消化日數      |            | -             |               |        |  |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | -    | 濾帶寬(m)        |              | -             |           | 容量(M³/DAY) |               | 0(0)          |        |  |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -    | 臺數            |              | 0(0)          |           | 容量(T/d)    |               | 0(0)          |        |  |
| 原設計單位         | 昭凌工程顧問股份有限公司                                                                                         |      |               |              |               |           |            |               |               |        |  |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |               |              |               |           |            |               |               |        |  |

表2.22.1-16 津沙污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                       |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|------|--|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                   |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 2.處理方式        | 活性污泥法(接觸曝氣法)                                                                                          |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.0039                                                                                                |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                    |      | 40.4                      |  | 現況                         |                        | 40.4                       |           |                           |      |  |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                    |      | 182                       |  | 現況                         |                        | 182                        |           |                           |      |  |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                    |      | 25                        |  | 現有生活污水量                    |                        | 8                          |           |                           |      |  |
|               | 截流量                                                                                                   |      | 0                         |  | 餘裕量                        |                        | 17                         |           |                           |      |  |
| 7.承受水體        | 臺灣海峽                                                                                                  |      |                           |  | BOD(mg/L)                  |                        | SS(mg/L)                   |           |                           |      |  |
| 8.水質          | 進流                                                                                                    | 計畫   | BOD(mg/L)                 |  | 250                        |                        | 現況                         | BOD(mg/L) |                           | 65.3 |  |
|               |                                                                                                       |      | SS(mg/L)                  |  | 250                        |                        |                            | SS(mg/L)  |                           | 59.5 |  |
|               |                                                                                                       |      | T-N(mg/L)                 |  | N/A                        |                        |                            | T-N(mg/L) |                           | N/A  |  |
|               |                                                                                                       |      | T-P(mg/L)                 |  | N/A                        |                        |                            | T-P(mg/L) |                           | N/A  |  |
|               | 放流                                                                                                    | 計畫   | BOD(mg/L)                 |  | 50                         |                        | 現況                         | BOD(mg/L) |                           | 14.8 |  |
|               |                                                                                                       |      | SS(mg/L)                  |  | 50                         |                        |                            | SS(mg/L)  |                           | 14.2 |  |
|               |                                                                                                       |      | T-N(mg/L)                 |  | N/A                        |                        |                            | T-N(mg/L) |                           | N/A  |  |
|               |                                                                                                       |      | T-P(mg/L)                 |  | N/A                        |                        |                            | T-P(mg/L) |                           | N/A  |  |
| 9.運轉開始年月      | 95年3月                                                                                                 |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 10.建設費(NT\$)  | 5,13萬8,433元(民國90年興建，民國91年完成)                                                                          |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                       |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                    | 0(0) | 水平流式                      |  | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                        |                            |           |                           |      |  |
|               |                                                                                                       |      | 曝氣                        |  |                            |                        | 停留時間                       |           |                           |      |  |
|               |                                                                                                       |      | 渦流                        |  |                            |                        | 停留時間                       |           |                           |      |  |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                    | 1(1) |                           |  | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)    | 5.3(5.3)               | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |           | 2.4(8.3)                  |      |  |
| (3)接觸曝氣池      | 池數                                                                                                    | 1(1) |                           |  | HRT(hr)                    | 17.4(5.1)              | 曝氣方法                       |           | 鼓風機                       |      |  |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                               |      |                           |  | 0.06 (0.83 )               |                        | MLSS(mg/L)                 |           | -                         |      |  |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                    | 1(1) |                           |  | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)    | 4.2(4.2)               | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |           | 3.1(10.5)                 |      |  |
| (5)消毒設備       | 氯錠消毒器                                                                                                 |      | 1(1)臺                     |  |                            | 加藥量                    |                            | 5 (5)     |                           |      |  |
|               | 紫外線消毒機                                                                                                |      | 0(0)臺                     |  |                            | 照射量(J/m <sup>2</sup> ) |                            | 無         |                           |      |  |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                    | 0(0) | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |  |                            |                        | 臺數                         | 0(0)      | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |      |  |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                    | -    |                           |  | 池數                         | 0(0)                   | 容量(CMD)                    |           | 0(0)                      |      |  |
|               | 消化溫度(℃)                                                                                               |      | -                         |  |                            |                        | 消化日數                       | -         |                           |      |  |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                    | -    |                           |  | 濾帶寬(m)                     | -                      | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    |           | 0(0)                      |      |  |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                    | -    |                           |  | 臺數                         | 0(0)                   | 容量(T/d)                    |           | 0(0)                      |      |  |
| 原設計單位         | 黃正銅建築師事務所                                                                                             |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)” 表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |

表2.22.1-17 后沃污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                      |      |                           |    |                            |                        |                            |                           |          |               |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|---------------|--|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |      |                           |    |                            |                        |                            |                           |          |               |  |
| 2.處理方式        | MBR薄膜生物曝氣法                                                                                           |      |                           |    |                            |                        |                            |                           |          |               |  |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.0089                                                                                               |      |                           |    |                            |                        |                            |                           |          |               |  |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |      | 11                        |    | 現況                         |                        |                            | 11                        |          |               |  |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |      | 189                       |    | 現況                         |                        |                            | 142                       |          |               |  |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |      | 50                        |    | 現有生活污水量                    |                        |                            | 10                        |          |               |  |
|               | 截流量                                                                                                  |      | 0                         |    | 餘裕量                        |                        |                            | 40                        |          |               |  |
| 7.承受水體        | 臺灣海峽                                                                                                 |      |                           |    | BOD(mg/L)                  |                        |                            |                           | SS(mg/L) |               |  |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                 |    | 250                        |                        | 現況                         | BOD(mg/L)                 |          | 65.5          |  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                  |    | 250                        |                        |                            | SS(mg/L)                  |          | 53.4          |  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)                 |    | -                          |                        |                            | T-N(mg/L)                 |          | -             |  |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)                 |    | -                          |                        |                            | T-P(mg/L)                 |          | -             |  |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L)                 |    | 50                         |                        | 現況                         | BOD(mg/L)                 |          | 6.5           |  |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)                  |    | 50                         |                        |                            | SS(mg/L)                  |          | 3.4           |  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L)                 |    | -                          |                        |                            | T-N(mg/L)                 |          | -             |  |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L)                 |    | -                          |                        |                            | T-P(mg/L)                 |          | -             |  |
| 9.運轉開始年月      | 97年11月                                                                                               |      |                           |    |                            |                        |                            |                           |          |               |  |
| 10.建設費(NT\$)  | 4,462,630元(民國94年興建，民國97年完成)                                                                          |      |                           |    |                            |                        |                            |                           |          |               |  |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |      |                           |    |                            |                        |                            |                           |          |               |  |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 1(1) | 水平流式                      |    | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                        |                            |                           |          |               |  |
|               |                                                                                                      |      | 曝氣                        |    |                            |                        | 停留時間                       |                           |          |               |  |
|               |                                                                                                      |      | ✓                         | 渦流 | 39.8(198.9)                |                        | 停留時間(sec)                  |                           | 300(30)  |               |  |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                   | 0(0) | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |    | 0(0)                       |                        | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                           | 0(0)     |               |  |
| (3)薄膜生物曝氣池    | 池數                                                                                                   | 1(1) | SRT(day)                  |    | 60(30)                     |                        | 曝氣方法                       |                           | 沉水式鼓風機   |               |  |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |                           |    | 0.010 (0.14 )              |                        |                            | MLSS(mg/L)                |          | 9,000(10,000) |  |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 0(0) | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |    | 0(0)                       |                        | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                           | 0(0)     |               |  |
| (5)消毒設備       | 氯錠消毒器                                                                                                |      | 0(1)臺                     |    |                            | 加藥量                    |                            |                           | 0(0)     |               |  |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |      | 0(0)臺                     |    |                            | 照射量(J/m <sup>2</sup> ) |                            |                           | 無        |               |  |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | 1(1) | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |    | 0.3(5.5)                   | 臺數                     | 0(0)                       | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |          |               |  |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | -    | 池數                        |    | 0(0)                       |                        | 容量(CMD)                    |                           | 0(0)     |               |  |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | -                         |    | 消化日數                       |                        | -                          |                           |          |               |  |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | -    | 濾帶寬(m)                    |    | -                          |                        | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    |                           | 0(0)     |               |  |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -    | 臺數                        |    | 0(0)                       |                        | 容量(T/d)                    |                           | 0(0)     |               |  |
| 原設計單位         | 昭凌工程顧問股份有限公司                                                                                         |      |                           |    |                            |                        |                            |                           |          |               |  |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                           |    |                            |                        |                            |                           |          |               |  |

表2.22.1-18 田沃污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                     |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|------|--|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                 |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 2.處理方式        | MBR薄膜生物曝氣法                                                                                          |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.0089                                                                                              |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                  |      | 12.8                      |  | 現況                         |                        | 12.8                       |           |                           |      |  |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                  |      | 199                       |  | 現況                         |                        | 180                        |           |                           |      |  |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                  |      | 50                        |  | 現有生活污水量                    |                        | 37                         |           |                           |      |  |
|               | 截流量                                                                                                 |      | 0                         |  | 餘裕量                        |                        | 13                         |           |                           |      |  |
| 7.承受水體        | 臺灣海峽                                                                                                |      |                           |  | BOD(mg/L)                  |                        | SS(mg/L)                   |           |                           |      |  |
| 8.水質          | 進流                                                                                                  | 計畫   | BOD(mg/L)                 |  | 250                        |                        | 現況                         | BOD(mg/L) |                           | 61.3 |  |
|               |                                                                                                     |      | SS(mg/L)                  |  | 250                        |                        |                            | SS(mg/L)  |                           | 65.6 |  |
|               |                                                                                                     |      | T-N(mg/L)                 |  | -                          |                        |                            | T-N(mg/L) |                           | -    |  |
|               |                                                                                                     |      | T-P(mg/L)                 |  | -                          |                        |                            | T-P(mg/L) |                           | -    |  |
|               | 放流                                                                                                  | 計畫   | BOD(mg/L)                 |  | 50                         |                        | 現況                         | BOD(mg/L) |                           | 7.3  |  |
|               |                                                                                                     |      | SS(mg/L)                  |  | 50                         |                        |                            | SS(mg/L)  |                           | 4.8  |  |
|               |                                                                                                     |      | T-N(mg/L)                 |  | -                          |                        |                            | T-N(mg/L) |                           | -    |  |
|               |                                                                                                     |      | T-P(mg/L)                 |  | -                          |                        |                            | T-P(mg/L) |                           | -    |  |
| 9.運轉開始年月      | 97年6月                                                                                               |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 10.建設費(NT\$)  | 420萬6,425元(民國94年興建，民國97年完成)                                                                         |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                     |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                  | 1(1) | 水平流式                      |  | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |                        |                            |           |                           |      |  |
|               |                                                                                                     |      | 曝氣                        |  |                            |                        | 停留時間                       |           |                           |      |  |
|               |                                                                                                     |      | ✓ 渦流                      |  | 147.2(198.9)               |                        | 停留時間(sec)                  |           | 86(30)                    |      |  |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                  | 0(0) | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |  | 0(0)                       |                        | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |           | 0(0)                      |      |  |
| (3)薄膜生物曝氣池    | 池數                                                                                                  | 1(1) | SRT(day)                  |  | 60(30)                     |                        | 曝氣方法                       |           | 沉水式鼓風機                    |      |  |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                             |      |                           |  | 0.02(0.09)                 |                        | MLSS(mg/L)                 |           | 9,000(10,000)             |      |  |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                  | 0(0) | 有效容量(m <sup>3</sup> /池)   |  | 0(0)                       |                        | 水面積負荷(CMD/m <sup>2</sup> ) |           | 0(0)                      |      |  |
| (5)消毒設備       | 氯錠消毒器                                                                                               |      | 0(1)臺                     |  |                            | 加藥量                    |                            |           | 0(0)                      |      |  |
|               | 紫外線消毒機                                                                                              |      | 0(0)臺                     |  |                            | 照射量(J/m <sup>2</sup> ) |                            |           | -                         |      |  |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                  | 1(1) | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |  | 0.9(5.5)                   |                        | 臺數                         | 0(0)      | 負荷(kg/m <sup>2</sup> · 日) |      |  |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                  | -    | 池數                        |  | 0(0)                       |                        | 容量(CMD)                    |           | 0(0)                      |      |  |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                            |      | -                         |  | 消化日數                       |                        | -                          |           |                           |      |  |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                  | -    | 濾帶寬(m)                    |  | -                          |                        | 容量(M <sup>3</sup> /DAY)    |           | 0(0)                      |      |  |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                  | -    | 臺數                        |  | 0(0)                       |                        | 容量(T/d)                    |           | 0(0)                      |      |  |
| 原設計單位         | 昭凌工程顧問股份有限公司                                                                                        |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以”1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |                           |  |                            |                        |                            |           |                           |      |  |

表2.22.1-19 大坪污水處理廠基本概況

|               |                                                                                                      |      |           |               |               |               |               |               |           |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|
| 1.收集方式        | 分流式                                                                                                  |      |           |               |               |               |               |               |           |      |
| 2.處理方式        | 活性污泥法(接觸曝氣法)                                                                                         |      |           |               |               |               |               |               |           |      |
| 3.廠址面積(ha)    | 0.0126                                                                                               |      |           |               |               |               |               |               |           |      |
| 4.收集區域面積(ha)  | 計畫                                                                                                   |      | 12.2      |               | 現況            |               | 12.2          |               |           |      |
| 5.收集區域人口(人)   | 計畫                                                                                                   |      | 623       |               | 現況            |               | 623           |               |           |      |
| 6.平均日污水量(CMD) | 計畫                                                                                                   |      | 125       |               | 現有生活污水量       |               | 36            |               |           |      |
|               | 截流量                                                                                                  |      | 125       |               | 餘裕量           |               | 54            |               |           |      |
| 7.承受水體        | 臺灣海峽                                                                                                 |      |           |               | BOD(mg/L)     |               |               |               | SS(mg/L)  |      |
| 8.水質          | 進流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L) |               | 250           |               | 現況            | BOD(mg/L)     |           | 58.4 |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)  |               | 250           |               |               | SS(mg/L)      |           | 63.3 |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L) |               | -             |               |               | T-N(mg/L)     |           | -    |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L) |               | -             |               |               | T-P(mg/L)     |           | -    |
|               | 放流                                                                                                   | 計畫   | BOD(mg/L) |               | 50            |               | 現況            | BOD(mg/L)     |           | 10.0 |
|               |                                                                                                      |      | SS(mg/L)  |               | 50            |               |               | SS(mg/L)      |           | 9.8  |
|               |                                                                                                      |      | T-N(mg/L) |               | -             |               |               | T-N(mg/L)     |           | -    |
|               |                                                                                                      |      | T-P(mg/L) |               | -             |               |               | T-P(mg/L)     |           | -    |
| 9.運轉開始年月      | 95年3月                                                                                                |      |           |               |               |               |               |               |           |      |
| 10.建設費(NT\$)  | 1,818萬元(民國90年興建，民國91年完成)                                                                             |      |           |               |               |               |               |               |           |      |
| 11.處理單元設施     |                                                                                                      |      |           |               |               |               |               |               |           |      |
| (1)沈砂池        | 池數                                                                                                   | 0(0) |           | 水平流式          | 水面積負荷(CMD/m²) |               |               |               |           |      |
|               |                                                                                                      |      |           | 曝氣            |               |               |               | 停留時間          |           |      |
|               |                                                                                                      |      |           | 渦流            |               |               |               | 停留時間(sec)     |           |      |
| (2)最初沈澱池      | 池數                                                                                                   | 0(0) |           | 有效容量(m³/池)    | 0(0)          | 水面積負荷(CMD/m²) |               | 0(0)          |           |      |
| (3)接觸曝氣池      | 池數                                                                                                   | 1(1) |           | HRT(hr)       | 46(13)        | 曝氣方法          |               | 沉水式鼓風機        |           |      |
|               | F/M(kg BOD/kg MLSS · 日)                                                                              |      |           | 0.2 (0.5)     |               |               | MLSS(mg/L)    |               | -         |      |
| (4)最終沈澱池      | 池數                                                                                                   | 1(1) |           | 有效容量(m³/池)    | 24.3 (24.3)   |               | 水面積負荷(CMD/m²) |               | 4.0(13.9) |      |
| (5)消毒設備       | 氯錠消毒器                                                                                                |      | 1(1)臺     |               |               | 加藥量           |               |               | 5(5)      |      |
|               | 紫外線消毒機                                                                                               |      | 0(0)臺     |               |               | 照射量(J/m²)     |               |               | -         |      |
| (6)濃縮設備       | 池數                                                                                                   | 1(1) |           | 負荷(kg/m² · 日) | 0.2(2.9)      | 臺數            | 0(0)          | 負荷(kg/m² · 日) |           |      |
| (7)消化槽        | 方式                                                                                                   | -    |           | 池數            | 0(0)          |               | 容量(CMD)       |               | 0(0)      |      |
|               | 消化溫度(°C)                                                                                             |      | -         |               | 消化日數          |               | -             |               |           |      |
| (8)脫水設備       | 方法                                                                                                   | -    |           | 濾帶寬(m)        |               | -             | 容量(M³/DAY)    |               | 0(0)      |      |
| (9)熱處理設備      | 種類                                                                                                   | -    |           | 臺數            |               | 0(0)          | 容量(T/d)       |               | 0(0)      |      |
| 原設計單位         | 友荃工程顧問股份有限公司                                                                                         |      |           |               |               |               |               |               |           |      |
| 12.備註         | · 處理水再利用所需三級處理設施之檢討<br>· 污泥餅之最終處置及再利用所需之污泥中間處理設施之檢討<br>· 相關數值以” 1,000(1,500)”表示，前方代表目前操作數值，後面括號內為設計值 |      |           |               |               |               |               |               |           |      |

## 參考資料

1. 石塚義高，建築のライフサイクルマネジメント，井上書院，東京 (2001)。
2. Makarand Hastak and Earl J. Baim, “Risk Factors Affecting Management and Maintenance Cost of Urban Infrastructure,” Journal of Infrastructure Systems, ASCE, Vol. 7, No. 2, pp. 67–76, 2001。
3. 臺灣營建研究院，生命週期維護管理工程，2004年。
4. 歐陽嶠暉，污水處理廠操作與維護，2004年8月初版。
5. 財團法人臺灣營建研究院，維護管理費用編列準則之研訂，2006年12月。
6. 孫安信，設備維護保養制度建立及電腦資訊化，臺肥季刊第四十九卷第三期，2008年9月出刊。
7. 綠山林開發事業股份有限公司，徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案，2009年10月。



下水道誌 / 於望聖, 黃文彥總編輯.-- 第一版.

-- 臺北市 : 營建署, 2011.04

冊 ; 公分

ISBN 978-986-02-7637-4(全套: 平裝)

1. 下水道 2. 臺灣

445.48

100006446

# 下水道誌



—— 污 水 處 理 廠 營 運 管 理 篇 >

書名: 污水處理廠營運管理篇

出版機關: 內政部營建署

發行人: 葉世文

地址: 10556臺北市松山區八德路2段342號

編輯委員會總召集人: 陳政漢

編輯委員會副總召集人: 陳仰洲

總編輯(按姓名筆劃排序): 於望聖、黃文彥

副總編輯: 陳志偉

執行編輯(按姓名筆劃排序):

王祥如、朱執均、呂光熙、巫宏偉、林南宏、林厚名、林淳一、邱明祺、邱祈富、洪俊生、紀文哲、郭秋諒、郭耀西、許宏聰、陳俊良、陳進河、陳敬翀、游源順、康閔洋、張梓榕、張榮吉、黃文彥、黃雅嫻、楊顯丕、詹孟賚、葉信宏、盧偉銘

網址: <http://www.cpami.gov.tw/>

電話: 02-87712345

出版年月: 中華民國100年7月

版次: 第一版 第一刷

本書另有電子版本, 取得方式為隨書附贈

設計印刷: 加斌有限公司

定價: 2,400元

展售處: 五南文化廣場、國家書店

G P N : 1010001225

I S B N : 978-986-02-7637-4

## 著作權聲明

著作財產權人: 內政部營建署

本書保留所有權利, 欲利用本書部份或全部內容者,

需徵求著作財產人書面同意或授權。