

施工工序說明：屋架組合完成後，桁架放樣並於大梁切鑿榫接口，
底面天花板釘合並填隔熱材後，方釘屋面鋪板。

