

說明：因應偏遠離島模板缺乏，無預拌混凝土車抵達之困境，特別設計漿砌咗咗石夾牆之特殊施工方式，漿砌咗咗石之砌漿與30cm牆心填築混凝土應依施工說明書場拌混凝土配合比施作，並逐次分層疊砌，手工搗築確實，每次高度不得超過90cm。其餘另詳施工說明書。

