工 程 概 算 書

工程名稱：內政部營建署鄉村地區住宅標準建築圖樣(B型)　　97年7月

工程地點：　　第1頁　共3頁

	項　　目	說明	數量	單位	單價	總價	備註
壹	發包部份：						
一	建築工程部份		1			7133994	
二	給排水工程		1			162900	
三	電氣設備工程		1			140100	
四	弱電工程		1			37500	
	一至四項小計：					7474494	
貳	其他管銷費用：						
一	包商利潤(5%)		1			373725	
二	加值營業稅(5%)		1			373725	
三	工程管理費(10%)		1			747449	
	總工程費:					8969393	

注意:本工程預算隨各離島興建地點遠近、物價波動等等因素
而有很大差異，個人應依自身基地條件確實計算，本預算僅供參考。

工 程 概 算 書

工程名稱：內政部營建署鄉村地區住宅標準建築圖樣(B型)　　97年7月

工程地點：　　第2頁　共3頁

	項　　目	說明	數量	單位	單價	總價	備註
一	建築工程部份						
1	放　樣		1.00	式	5000	5000	
2	基礎挖方		234.5	M3	145	34003	
3	鷹架及防護措施		1	式	120000	120000	(依離島特殊條件)
4	嗜咕石		166.8	M3	1200	200160	(依離島特殊條件)
5	級配碎石		364.24	M3	245	89239	(依離島特殊條件)
6	級配用砂		244.23	M3	180	43961	(依離島特殊條件)
7	水　　泥	(袋裝水泥)	384.00	包	240	92160	(依離島特殊條件)
8	鋼　　筋		14.20	噸	16400	232880	(依離島特殊條件)
9	拌合用水		68.24	M3	140	9554	(依離島特殊條件)
10	結構用木材及加工	18x28x600cm方材	116.00	支	8208	952128	(台灣鐵杉一級)
11	結構用木材及加工	18x36x600cm方材	38.00	支	10548	400824	(台灣鐵杉一級)
12	結構用木材及加工	20x20x600cm方材	6.00	支	15930	95580	(台灣鐵杉一級)
13	結構用木材及加工	12x12x600cm方材	54.00	支	2664	143856	(台灣鐵杉一級)
13	結構用木材及加工	6x12x600cm方材	34.00	支	1540	52360	(台灣鐵杉一級)
14	結構用舖板及加工	4x15x600cm板材	276.85	m2	1120	310072	(台灣鐵杉一級)
15	其他木材及加工		1.00	式	120000	120000	(含部份模板)
16	3.2mm鍍鋅鐵板		264.65	m2	245	64839	
17	五皮油毛氈		264.65	m2	475	125709	
18	柏油防水層		264.65	m2	185	48960	
19	隔熱填充材	(瓊麻纖維絲)	226.40	kg	115	26036	(依離島特殊條件)
20	屋頂抗風角鋼拉桿	(含屋面點焊)	206.88	M	556	115025	
21	不鏽鋼結合板製作	(含所有零配件)	1.00	式	125000	125000	
22	屋頂不鏽鋼圍欄		1.00	式	65000	65000	
23	120x120cm推射木窗	(推射窗含玻璃)	17.00	只	7500	127500	
24	320x130cm固定木窗	(6mm膠合玻璃)	2.00	只	42500	85000	
25	45x60cm推射木窗	(6mm膠合玻璃)	4.00	只	3800	15200	
26	170x210cm實心木門	(楠木一級)	1.00	只	38400	38400	
27	80x215cm木門		1.00	只	3500	3500	
28	65x215cm木門		2.00	只	3400	6800	
29	80x110cm推拉木門		2.00	只	2800	5600	
30	85x215cm木門		6.00	只	2240	13440	
31	杉木隔間		17.20	M	3860	66392	
32	各式油漆		1.00	式	85000	85000	
33	通風器定製		1.00	式	325000	325000	
44	不鏽鋼繫桿		1.00	式	18000	18000	
45	浴廁貼磁磚		23.32	m2	1200	27984	
46	地板貼瓷磚		202.40	m2	1800	364320	
47	戶外地坪貼石片		9.23	m2	3500	32312	
48	污水處理設施	(10人份含施工)	1.00	只	65000	65000	
49	船運搬費		1.00	式	320000	320000	
50	技　　工		194.00	工	3500	679000	
51	大　　工		292.00	工	2500	730000	
52	小　　工		224.00	工	1800	403200	
53	零星工程		1.00	式	250000	250000	
	此部份小計：					7133994	

工　程　概　算　書

工程名稱：內政部營建署鄉村地區住宅標準建築圖樣(B型)　　97年7月

工程地點：　　第3頁　共3頁

二	給排水工程						
1	PVC給水管		1.00	式	35000	35000	
2	不鏽鋼熱水管		1.00	式	5000	5000	
3	PVC污廢水管		1.00	式	22000	22000	
4	閘門凡而與接頭		1.00	式	5000	5000	
5	落水頭與各式零配件		1.00	式	4500	4500	
6	洗臉盆及銅件		2.00	只	3500	7000	(一般形式)
7	馬桶及銅件		2.00	只	4500	9000	(一般形式)
8	淋浴蓮蓬頭及銅件		2.00	只	1500	3000	(一般形式)
9	給水馬達	1HP	1.00	只	2400	2400	(一般形式)
10	工　資		1.00	式	40000	40000	(依離島特殊條件)
11	零星工程		1.00	式	30000	30000	
	此部份小計：					162900	
三	電氣設備工程						
1	電氣配管線		1.00	式	12000	12000	
2	大小燈具		1.00	式	22000	22000	
3	各式插座		1.00	式	6000	6000	
4	無融絲開關		1.00	式	6000	6000	
5	分配線箱		1.00	式	4500	4500	
6	電表箱		1.00	式	4800	4800	
7	總開關與接外電		1.00	式	8000	8000	
8	接地工程		1.00	式	4800	4800	
9	零星工程		1.00	式	12000	12000	
10	工　資		1.00	式	60000	60000	
	此部份小計：					140100	
四	弱電工程						
1	電信配管線		1.00	式	6000	6000	
2	弱電配管線		1.00	式	6000	6000	
3	各式出線口		1.00	式	4000	4000	
4	配線收容箱箱		1.00	式	3500	3500	
5	工　資		1.00	式	18000	18000	
	此部份小計：					37500	