



說明：因應偏遠離島模板缺乏，無預拌混凝土車抵達之困境，特別設計漿砌咗咕石夾牆之特殊施工方式，漿砌咗咕石之砌漿與30cm牆心填築混凝土應依施工說明書場拌混凝土配合比施作，並逐次分層疊砌，手工搗築確實，每次高度不得超過90cm。其餘另詳施工說明書。



遮陽板特別說明：  
因應離島特別天候，遮陽板以活動不鏽鋼接頭結合於柱上，颱風時期可放下遮擋客廳之固定大玻璃。

遮陽板檢討：  
 $0.025 \times 2.63 \times 6 = 0.39$   
 $< 2 / 3 \times 2.63 \times 1.02 = 1.79 \text{cm}^2$   
不計入總樓地板面積

