T2~T4
▬
B-12
W xH xD
30x35x10cm
(10A)

T
▬
A-04-2
W xH xD
30x60x14cm
B1(10C)

Ⓣ 插座採用W6-22H

立管配管爲:1"(0.5-10P-PE-PVC)

弱電 圖例

圖例	說 明 及 規 格	型 號	備註
▬	電話總配線箱（2.0m/m 鐵板烤漆）	W x H x D 30x60x14cm	符合電信局規格
▬	電話主配線箱（2.0m/m 鐵板烤漆）	W x H x D 30x35x10cm	符合電信局規格
Ⓣ	電話插座	WNF2262	裝高 30cm
Ⓣ	壁掛式電話插座		配合現場
G	接地接線盒		裝高 30cm
⏚	接地銅片		


RF
2F
1F
T2
3/4"
Ⓣx1
3/4"
Ⓣx1
3/4"
Ⓣx1
0.5-4P-PE-PVC
預留架空引進
1"x1
1"(0.5-10P-PE-PVC)
T
A-04-2
W xH xD
30x60x14cm
B1(10C)
T
G
Ⓣx1
3/4"
Ⓣx3
3/4"
0.5-4P-PE-PVC
CITY TEL
2"x2
3/4"(60)
60
60
60
E
P
C
R<15Ω 責任施工

引進管請埋至建築線外50cm處並做防水處理,
地面下120cm並作記號或接入電信手孔.

附註:接地E.P.C三極分開距離應在5M以上.

電信配管.配線昇位圖


2
詳
防蟲網
配管
固定五金配件
屋頂板
配管

透氣泛水罩剖面示意圖


RF
2F
1F
1"CW
2"VP防蟲網罩
1"GV
1"GV,CV&METER
設於建築線內
自來水錶位
1
詳
3/4"BV
1ST
1"CW
1"GV
1"CW
溢水管,出口加設防蟲銅網
溢水口及清潔閥(喇叭口)
1"WP
排至排水溝

水錶請承包商配合施工,現場位置以不妨害進入爲原則引進管埋至建築線外,越水溝50cm處接自來水公司幹管

2HP陸上恆壓式加壓泵
H=17M,Q=110l/min,D=1"*1台
1"GV.CV.FT(含無水斷路裝置)

給水設備系統昇位圖

附註:1F於送水作業時,若須裝設水塔拍照備查,所需之工料含於本工程.

給水 圖例

圖例	說 明 及 規 格	備註
⋈Ⓜ⋈	自來水錶	
ST	不銹鋼水塔(附不銹鋼角架)	
⊸	自來水龍頭 (1/2") 附鎖	
⊸	自來水龍頭 (1/2")	
CW	冷水管(PVC"W"管)	
CW	揚水管 (PVC"W"管)	
HW	熱水管（不銹鋼管304# 0.8m/m以上）	
///	立管上下	
⋈	閘門凡而（砲金銅螺紋式)10K	
N	逆止凡而（砲金銅螺紋式)10K	
	浮球凡而 3/4"~11/2"	
Ⓜ	陸上式加壓泵 1/2HP	

衛生設備		存水彎管徑（MM）	設備單位（FU）
洗臉盆	LAV	38	2
抽水馬桶	WC	100	8
廚房洗槽	KS	32	2
地板落水	FD	50	1
洗衣機排水口	WD	38	2
浴盆	BT	50	3
蓮蓬頭	SH	50	2


1
詳
地面
地面
接水箱
接自來水幹管

附註:水錶位置,須配合現場施工.

水錶剖面示意圖


RF
2F
1F
2
詳
馬桶
WC
地板落水
FD
洗臉盆
LAV
3"WP
4"SP
馬桶
WC
地板落水
FD
浴盆
BT
地板落水
FD
洗臉盆
LAV
地板落水
FD
洗衣機排水口
WD
地板落水
FD
洗衣機排水口
WD
地板落水
FD
廚房洗槽
KS
3"WP
4"SP
污水處理設施
3"VP
6"WP
排至排水溝
露台落水頭
排至排水溝
3/4"WP
冷氣機排水
3/4"WP
冷氣機排水
排至排水溝

附註:污水處理設施,透氣管,需配合現在及結構施工.

排水系統昇位圖

附註:本圖僅供參考，相關圖說仍需送各業管單位

(電力、自來水、電信)審訖後據以施作。

陳維凱建築師事務所
建築師 陳維凱
地址: 台中市西屯區大墩17街74號5F
電話: 04-23269696 傳真:04-23269797
電子信箱: weikai.arch@msa.hinet.net

印鑑
簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製（ 中 彰 投 地區 編號 01 A型 ）

工程名稱	中 彰 投地區-01-A型
圖號名稱	電信配管,配線昇位圖 給水設備系統昇位圖 排水設備系統昇位圖
業務編號	

比例尺	
單位	m或m²
圖紙	A3
圖號	W0-01
張號	26/A