


4
A7-3

欄杆詳圖


單位: 公分
比例: 略



結構體施工接縫施工說明(責任施工):

- 一. 施工範圍: 寬400mm.
- 二. 施工厚度: 以一底二度塗佈約1.5mm厚以上.
- 三. 施工材料: 複合性彈性防水材.(彈性泥防水材)
- 四. 施工說明:
 - (1) 表面清潔: 施工處表面若有突起不平的水泥塊或鐵線需刮平, 以防後面施工單位因敲擊而破壞防水層.
 - (2) 表面打底濕潤: 以純水泥砂漿塗佈濕潤施工表面(以增強附著力), 再灌漿.
 - (3) 複合性彈性防水材施工: 先塗佈第一層, 待乾燥後再塗佈第二層.

註: RC牆面若有空隙, 須確實填縫補平方可防水施工, 專業廠商責任施工, 附保固書保固三年.



窗框防水及施工接縫施工說明(責任施工):

- 一. 施工範圍: 框緣四週, 寬300mm.
- 二. 施工厚度: 以一底二度塗佈約2.0mm厚以上.
- 三. 施工材料: 複合性彈性防水材.(彈性泥防水材)
- 四. 施工說明:
 - (1) 表面清潔: 施工處表面若有突起不平的水泥塊或鐵線需刮平, 以防後面施工單位因敲擊而破壞防水層.
 - (2) 表面打底濕潤: 以樹脂水濕潤施工表面, 以增強附著力.
 - (3) 複合性彈性防水材施工: 先塗佈第一層, 待乾燥後再塗佈第二層.

註: 鋁窗框架上後, 框緣與RC牆面尚有空隙, 須確實填縫補平方可窗框防水施工, 專業廠商責任施工, 附保固書保固三年.

所有冷縫及蜂巢處須依以下述過程確實處理:

- a. 所有冷縫或蜂巢先以手提鑽石鋸刀鋸開.
- b. 用手工或電動擊錘鑿成”U”型槽.
- c. 確實清除粉塵.
- d. 不收縮水泥砂漿或1:1水泥砂漿填縫.

3
A7-3

冷縫及蜂巢瑕疵處理原則

1
A7-3

外牆施工接縫防水施工圖

單位: 公厘
比例: 略

2
A7-3

窗框門框防水施工立面示意圖

單位: 公厘
比例: 略

蔡宜璋 建築師事務所
建築師: 蔡宜璋
地址: 台南市中西區康樂街179號
電話: 06-2281239 傳真: 06-2284248
電子信箱: tarcht@ms52.hinet.net

鄉村地區住宅興建設計圖樣
內政部營建署頒製(雲嘉南 地區 編號02 - B型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣—B型	比例尺	圖號 A7-3
圖號名稱	細部詳圖(三)	單位	張號 28/60
業務編號		圖紙 A3	