



內政部營建署

花蓮縣新城(北埔地區)
污水下水道系統工程第一標

空白標單

林同棧工程顧問股份有限公司
TY·LIN INTERNATIONAL TAIWAN

中華民國 110 年 9 月

內政部營建署
總表[標單]

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 1 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	設備費		1	-	-	0100
壹.一	施工費		1	-	-	0101
壹.一.A	管線工程		1	-	-	
壹.一.A.1	推進管線工程		1	-	-	
壹.一.A.1.1	短管推進，標稱管徑400mm，複合地質，含管材	M	1,238		-	0253116811,*
壹.一.A.1.2	短管推進，標稱管徑600mm，複合地質，含管材	M	5,007		-	0253119811,*
壹.一.A.1.3	鋼套管推進，直徑800mm鋼管，管徑400mm管線，含內管材	M	1		-	02531H1611,預備單價,*
壹.一.A.1.4	鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，管徑600mm管線，含內管材	M	3		-	02531H2911-1,*
壹.一.A.1.5	監測儀器，管道閉路電視檢視，管徑≤1200mm	M	6,357		-	02495D1001,*
壹.一.A.1.6	地盤灌漿處理(含檢試驗)	M3	840		-	0234100003-M1, 穿越機場滑行道,*
壹.一.A.1.7	穿越機場滑行道安全監測	式	1		-	0234100004,*
	計(推進管線工程)				-	
壹.一.A.2	工作井工程		1	-	-	
壹.一.A.2.1	工作井		1	-	-	
壹.一.A.2.1.1	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，4M<埋設深度≤5M	處	1		-	02531A230A,*
壹.一.A.2.1.2	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，5M<埋設深度≤6M	處	3		-	02531A240A,*
壹.一.A.2.1.3	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，7M<埋設深度≤8M	處	1		-	02531A260A,*
壹.一.A.2.1.4	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，8M<埋設深度≤9M	處	1		-	02531A270A,*
壹.一.A.2.1.5	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，9M<埋	處	3		-	02531A280A,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 2 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	設深度≤10M				-	
壹.一.A.2.1.6	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，10M<埋設深度≤11M	處	3		-	02531A290A,*
壹.一.A.2.1.7	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，11M<埋設深度≤12M	處	3		-	02531A2A0A,*
壹.一.A.2.1.8	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，12M<埋設深度≤13M	處	1		-	02531A2B0A,*
壹.一.A.2.1.9	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，4M<埋設深度≤5M	處	4		-	02531A330A,*
壹.一.A.2.1.10	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，5M<埋設深度≤6M	處	4		-	02531A340A,*
壹.一.A.2.1.11	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，6M<埋設深度≤7M	處	1		-	02531A350A,*
壹.一.A.2.1.12	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，7M<埋設深度≤8M	處	5		-	02531A360A,*
壹.一.A.2.1.13	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，8M<埋設深度≤9M	處	4		-	02531A370A,*
壹.一.A.2.1.14	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，9M<埋設深度≤10M	處	3		-	02531A380A,*
壹.一.A.2.1.15	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，10M<埋設深度≤11M	處	2		-	02531A390A,*
壹.一.A.2.1.16	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，11M<埋設深度≤12M	處	5		-	02531A3A0A,*
壹.一.A.2.1.17	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，12M<埋設深度≤13M	處	12		-	02531A3B0A,*
壹.一.A.2.1.18	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，13M<埋設深度≤14M	處	4		-	02531A3C0A,*
壹.一.A.2.1.19	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，6M<埋設深度≤7M	處	1		-	02531A450A,*
壹.一.A.2.1.20	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，7M<埋	處	2		-	02531A460A,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 3 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	設深度≤8M				-	
壹.一.A.2.1.21	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，8m<埋設深度≤9m	處	4		-	02531A470A,*
壹.一.A.2.1.22	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，10M<埋設深度≤11M	處	5		-	02531A490A,*
壹.一.A.2.1.23	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，11M<埋設深度≤12M	處	3		-	02531A4A0A,*
壹.一.A.2.1.24	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，12M<埋設深度≤13M	處	13		-	02531A4B0A,*
壹.一.A.2.1.25	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，13M<埋設深度≤14M	處	3		-	02531A4C0A,*
壹.一.A.2.1.26	圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m，(含圓形鋼管工作井，標稱直徑2.09m)，13M<埋設深度≤17M	處	13		-	02531B200A-M17,*
壹.一.A.2.1.27	圓形鋼襯板工作井，標稱直徑3.0m，(含圓形鋼管工作井，標稱直徑2.59m)，13M<埋設深度≤17M	處	13		-	02531B300A-M17,*
壹.一.A.2.1.28	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，5M<埋設深度≤9M，中間工作井	處	1		-	02531A000A-2M,*
壹.一.A.2.1.29	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，9M<埋設深度≤13M，中間工作井	處	1		-	02531A000A-3M,*
壹.一.A.2.1.30	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，臨時安全退避設施(含折舊)	處	12		-	02531A30cA
壹.一.A.2.1.31	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，臨時安全退避設施(含折舊)	處	44		-	02531A40cA
	計(工作井)				-	
壹.一.A.2.2	開挖工程		1		-	
壹.一.A.2.2.1	構造物開挖，複合地質，深度<5m，機械挖，含裝車未含運費	M3	2,253		-	02316617J3,*
壹.一.A.2.2.2	構造物開挖，複合地質，5≤深度<10m，	M3	2,015		-	02316627J3,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 4 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	機械挖，含裝車未含運費				-	
壹.一.A.2.2.3	構造物開挖，複合地質，10≤深度<15m， 機械挖，含裝車未含運費	M3	946		-	02316637J3,*
壹.一.A.2.2.4	構造物開挖，複合地質，15≤深度<20m， 機械挖，含裝車未含運費	M3	14		-	02316647J3,*
	計(開挖工程)				-	
壹.一.A.2.3	廢方處理		1	-	-	
壹.一.A.2.3.1	餘方遠運處理(含水土保持)，總重15t傾卸 貨車	M3	3,206		-	0232330043,*
	計(廢方處理)				-	
壹.一.A.2.4	回填材		1	-	-	
壹.一.A.2.4.1	控制性低強度回填材料	M3	2,388		-	0337700003,*
	計(回填材)				-	
壹.一.A.2.5	推進(到達)井設施		1	-	-	
壹.一.A.2.5.1	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤ 600mm，推進口設施	處	115		-	02531ABb0A,*
壹.一.A.2.5.2	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤ 600mm，到達口設施	處	117		-	02531ABa0A,*
	計(推進(到達)井設施)				-	
	計(工作井工程)				-	
壹.一.A.3	人孔工程		1	-	-	
壹.一.A.3.1	圓形預鑄人孔		1	-	-	
壹.一.A.3.1.1	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔， 標稱直徑750mm，50mm頂部環圈，含安裝	個	45		-	02532F2A3007,*
壹.一.A.3.1.2	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔， 標稱直徑750mm，100mm頂部環圈，含安裝	個	265		-	02532F2C3007,*
壹.一.A.3.1.3	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔， 標稱直徑750mm，150mm頂部環圈，含安裝	個	58		-	02532F2D3007,*
壹.一.A.3.1.4	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，頂部斜管，含安裝	個	117		-	02532H013007,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 5 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.A.3.1.5	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，300mm調整直管，含安裝	個	25		-	02532H053007,*
壹.一.A.3.1.6	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，600mm調整直管，含安裝	個	24		-	02532H063007,*
壹.一.A.3.1.7	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，900mm調整直管，含安裝	個	26		-	02532H073007,*
壹.一.A.3.1.8	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，1200mm調整直管，含安裝	個	529		-	02532H083007,*
壹.一.A.3.1.9	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，1200mm底座直管，含導水槽及安裝	個	28		-	02532H0F4007,*
壹.一.A.3.1.10	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，底板，含安裝	個	28		-	02532H043007,*
壹.一.A.3.1.11	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，中間平板，含安裝	個	86		-	02532J033007,*
壹.一.A.3.1.12	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，900mm調整直管，含安裝	個	86		-	02532J073007,*
壹.一.A.3.1.13	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，1200mm底座直管，含導水槽及安裝	個	86		-	02532J0F4007,*
壹.一.A.3.1.14	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，底板，含安裝	個	86		-	02532J043007,*
壹.一.A.3.1.15	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，中間平板，含安裝	個	3		-	02532K033007,*
壹.一.A.3.1.16	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，1200mm調整直管，含安裝	個	3		-	02532K083007,*
壹.一.A.3.1.17	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，1500mm底座直管，含導水槽及安裝	個	3		-	02532K0G4007,*
壹.一.A.3.1.18	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，1500mm底座直管，含導水槽及安裝	個	3		-	02532K043007,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 6 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	P1800型), 底板, 含安裝				-	
壹.一.A.3.1.19	污水管線附屬工作, 人孔蓋及蓋座, 標稱直徑750mm, 球狀石墨鑄鐵, 含防止位移及墜落設施	座	117		-	02532P21000B,*
壹.一.A.3.1.20	既有人孔出坑	處	1		-	0253160C01,*
	計(圓形預鑄人孔)				-	
壹.一.A.3.2	人孔跌落設施		1	-	-	
壹.一.A.3.2.1	污水管線附屬工作, 人孔內跌落, 跌落管寬度400mm, 不銹鋼, 跌落高度≤3m	處	11		-	02532S42100A,*
壹.一.A.3.2.2	污水管線附屬工作, 人孔內跌落, 跌落管寬度400mm, 不銹鋼, 3m<跌落高度≤6m	處	4		-	02532S42200A,*
	計(人孔跌落設施)				-	
	計(人孔工程)				-	
壹.一.A.4	揚水站工程		1	-	-	
壹.一.A.4.1	連接管工程		1	-	-	
壹.一.A.4.1.1	管線工程		1	-	-	
壹.一.A.4.1.1.1	短管推進, 標稱管徑600mm, 複合地質, 含管材(含 \$ 355mm高密度聚乙烯管, SDR11, PN16)	M	109		-	0253119811-C300,*
壹.一.A.4.1.1.2	明挖埋設, 標稱管徑355mm, 高密度聚乙烯管, SDR11, PN16, 含管材	M	117		-	02531740a1,*
壹.一.A.4.1.1.3	明挖埋設, 標稱管徑300mm, 不鏽鋼管, SCH20, 含管材	M	34		-	02531740012B,*
壹.一.A.4.1.1.4	不銹鋼片及鋼板, 管支撐架(含安裝)	處	3		-	055004000E-1
壹.一.A.4.1.1.5	管溝開挖試挖費	處	1		-	02531A006A1
	計(管線工程)				-	
壹.一.A.4.1.2	工作井		1	-	-	
壹.一.A.4.1.2.1	圓形鋼管工作井, 標稱直徑2090mm, 5M<埋設深度≤6M	處	1		-	02531A340A,*
壹.一.A.4.1.2.2	圓形鋼管工作井, 標稱直徑2090mm, 6M<埋	處	1		-	02531A350A,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 7 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	設深度≤7M				-	
壹.一.A.4.1.2.3	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，5M<埋設深度≤6M	處	1		-	02531A440A,*
壹.一.A.4.1.2.4	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤600mm，推進口設施	處	2		-	02531ABb0A,*
壹.一.A.4.1.2.5	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤600mm，到達口設施	處	2		-	02531ABa0A,*
壹.一.A.4.1.2.6	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，臨時安全退避設施(含折舊)	處	1		-	02531A40cA
	計(工作井)				-	
壹.一.A.4.1.3	人孔工程		1	-	-	
壹.一.A.4.1.3.1	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，50mm頂部環圈，含安裝	個	1		-	02532F2A3007,*
壹.一.A.4.1.3.2	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，100mm頂部環圈，含安裝	個	8		-	02532F2C3007,*
壹.一.A.4.1.3.3	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，150mm頂部環圈，含安裝	個	1		-	02532F2D3007,*
壹.一.A.4.1.3.4	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，頂部斜管，含安裝	個	3		-	02532H013007,*
壹.一.A.4.1.3.5	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，300mm調整直管，含安裝	個	1		-	02532H053007,*
壹.一.A.4.1.3.6	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，1200mm調整直管，含安裝	個	1		-	02532H083007,*
壹.一.A.4.1.3.7	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，中間平板，含安裝	個	3		-	02532J033007,*
壹.一.A.4.1.3.8	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，900mm調整直管，含安裝	個	3		-	02532J073007,*
壹.一.A.4.1.3.9	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，1200mm底座直管，含導水槽及安裝	個	3		-	02532J0F4007,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 8 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.A.4.1.3.10	污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，底板，含安裝	個	3		-	02532J043007,*
壹.一.A.4.1.3.11	污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，標稱直徑750mm，球狀石墨鑄鐵，含防止位移及墜落設施	座	3		-	02532P21000B,*
	計(人孔工程)				-	
壹.一.A.4.1.4	開挖及擋土工程		1	-	-	
壹.一.A.4.1.4.1	構造物開挖，複合地質，深度<5m，機械挖，含裝車未含運費	M3	442		-	02316617J3,*
壹.一.A.4.1.4.2	構造物開挖，複合地質，5≤深度<10m，機械挖，含裝車未含運費	M3	163		-	02316627J3,*
壹.一.A.4.1.4.3	構造物開挖，複合地質，10≤深度<15m，機械挖，含裝車未含運費	M3	156		-	02316637J3,*
壹.一.A.4.1.4.4	構造物開挖，複合地質，15≤深度<20m，機械挖，含裝車未含運費	M3	71		-	02316647J3,*
壹.一.A.4.1.4.5	臨時擋土樁設施，擋土板(單邊水平長度)	M	302		-	0225513501,*
	計(開挖及擋土工程)				-	
壹.一.A.4.1.5	廢方處理		1	-	-	
壹.一.A.4.1.5.1	餘方遠運處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車	M3	728		-	0232330043,*
	計(廢方處理)				-	
壹.一.A.4.1.6	回填材		1	-	-	
壹.一.A.4.1.6.1	控制性低強度回填材料	M3	86		-	0337700003,*
壹.一.A.4.1.6.2	選擇性回填材料，透水材料，砂，用於構造物回填	M3	131		-	02319110A3,*
	計(回填材)				-	
壹.一.A.4.2	揚水站站體工程		1	-	-	
壹.一.A.4.2.1	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第2型水泥	M3	4		-	0331023203,*
壹.一.A.4.2.2	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第2型	M3	38		-	0331027203,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 9 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	水泥				-	
壹.一.A.4.2.3	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第2型水泥	M3	52		-	0331045203,*
壹.一.A.4.2.4	清水模板，乙種	M2	89		-	0311021202,*
壹.一.A.4.2.5	鋼筋，SD280W，連工帶料	KG	2,217		-	0321040079,*
壹.一.A.4.2.6	鋼筋，SD420W，連工帶料	KG	5,735		-	0321060079,*
壹.一.A.4.2.7	混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，支撐高度<4.1m	M2	18		-	0310022002,*
壹.一.A.4.2.8	混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，4.1≤支撐高度<6.0m	M2	18		-	0310022102,*
壹.一.A.4.2.9	混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，6≤ 支撐高度<8.0m	M2	18		-	0310022202,*
壹.一.A.4.2.10	沉箱，480×650cm	M	18		-	0247500001-3,*
壹.一.A.4.2.11	不銹鋼爬梯含護籠	M	14		-	05500b0001-1
壹.一.A.4.2.12	不銹鋼欄杆，H=110cm	M	33		-	02532910A3,*
壹.一.A.4.2.13	污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，鋼筋混凝土，預鑄，149×79×TH12cm，含橡膠支承墊及不鏽鋼把手	座	1		-	02532P03000B-6,*
壹.一.A.4.2.14	污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，鋼筋混凝土，預鑄，84×119×TH12cm，含橡膠支承墊及不鏽鋼把手	座	4		-	02532P03000B-7,*
	計(揚水站站體工程)				-	
壹.一.A.4.3	揚水設備工程		1	-	-	
壹.一.A.4.3.1	沉水式污水泵，防爆型，鑄鐵製(FC-200)，揚程19M，附著脫裝置，30HP	組	1		-	1131500008-4,*
壹.一.A.4.3.2	沉水式污水泵，防爆型，鑄鐵製(FC-200)，揚程19M，附著脫裝置，15HP	組	2		-	1131500008-5,*
壹.一.A.4.3.3	揚水管，不鏽鋼管，標稱管徑200mm	M	21		-	11215A1401,*
壹.一.A.4.3.4	揚水管，不鏽鋼管，標稱管徑300mm(含過牆管)	M	21		-	11215A1601-1,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 10 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.A.4.3.5	可撓管，撓性接頭(不銹鋼製)，標稱口徑300mm	只	1		-	152216D006,*
壹.一.A.4.3.6	偏心栓塞閥，不銹鋼，標稱口徑200mm(含安裝)	只	3		-	15110U060N06
壹.一.A.4.3.7	偏心栓塞閥，不銹鋼，標稱口徑300mm(電動偏心栓塞閥，含安裝)	只	2		-	15110U060Q06-E
壹.一.A.4.3.8	逆止閥，不銹鋼，標稱口徑200mm(橡膠閥瓣逆止閥，含安裝)	只	3		-	15110Q060N06-R200
壹.一.A.4.3.9	閥，排氣閥，不銹鋼，標稱口徑50mm(含安裝)	只	3		-	151100000006-3
壹.一.A.4.3.10	閥，球閥，不銹鋼，標稱口徑15mm(含安裝)	只	2		-	151100000006-4
壹.一.A.4.3.11	污水處理設備，電磁流量計	組	1		-	1139207008,*
壹.一.A.4.3.12	監測儀器，壓力式及浮球液位計(含安裝)	式	1		-	0249500004-4,*
壹.一.A.4.3.13	操作人員訓練	式	1		-	018202B01A,*
壹.一.A.4.3.14	安裝操作維護手冊	式	1		-	018203B01A,*
壹.一.A.4.3.15	現場試運轉檢驗及試驗費	式	1		-	01820B002A,*
	計(揚水設備工程)				-	
壹.一.A.4.4	揚水站機電工程		1	-	-	
壹.一.A.4.4.1	低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，P1，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)	組	1		-	1640112308-6,*
壹.一.A.4.4.2	低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，KWH，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)	組	1		-	1640112308-2,*
壹.一.A.4.4.3	低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，MP，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及	組	1		-	1640112308-3,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 11 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	ISO9001合格廠商)				-	
壹.一.A.4.4.4	低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，MP/PLC，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)	組	1		-	1640112308-7,*
壹.一.A.4.4.5	低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，立柱式，ML，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)	組	1		-	1640112308-8,*
壹.一.A.4.4.6	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm，含管配件	M	125		-	161323104211,*
壹.一.A.4.4.7	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚5.1mm，含管配件	M	40		-	161323109611,*
壹.一.A.4.4.8	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱150mm，厚8.5mm，含管配件	M	60		-	16132310C911,*
壹.一.A.4.4.9	導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G22，含管配件， ϕ 3/4"RSG管	M	40		-	161321202011,*
壹.一.A.4.4.10	導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G28，含管配件， ϕ 1"RSG管	M	50		-	161321203011,*
壹.一.A.4.4.11	導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G42，含管配件， ϕ 1-1/2"RSG管	M	25		-	161321205011,*
壹.一.A.4.4.12	電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2.0mm ²	M	60		-	161201250001,*
壹.一.A.4.4.13	電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm ²	M	205		-	161201270001,*
壹.一.A.4.4.14	電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，8.0mm ²	M	305		-	161201280001,*
壹.一.A.4.4.15	電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，14mm ²	M	25		-	161201290001,*
壹.一.A.4.4.16	電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞	M	15		-	1612012A0001,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 12 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	線，22mm2				-	
壹.一.A.4.4.17	電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2	M	150		-	1612061A0001,*
壹.一.A.4.4.18	電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，22mm2	M	75		-	1612061C0001,*
壹.一.A.4.4.19	電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，100mm2	M	60		-	1612061J0001,*
壹.一.A.4.4.20	地下配電管路，管路開挖、回填及餘土處理(含標示帶)	M	30		-	0255200001-1,*
壹.一.A.4.4.21	防爆插座，3P+E-20A-125V，(含五金另料、安裝及運雜費)	組	3		-	16051A0008-3P20A
壹.一.A.4.4.22	照明燈具，投光式，80W，中色溫(5000K)，LED防爆燈(含五金另料、安裝及運雜費)	盞	3		-	165057000A-80
壹.一.A.4.4.23	風管，通風設備工程	式	1		-	1581000004,*
壹.一.A.4.4.24	閉路電視設備，CCTV攝影機設備系統	式	1		-	1370400004-2,*
壹.一.A.4.4.25	基礎台，混凝土，W150LxL600xH15cm，電氣盤體基座	座	1		-	150630000A-2,*
壹.一.A.4.4.26	基礎台，混凝土，W130xL260xH15cm，發電機基座	座	1		-	150630000A-4,*
壹.一.A.4.4.27	接地，臺電配電場所、電氣及儀控盤體接地，責任施工	式	1		-	1606100004-5,*
	計(揚水站機電工程)				-	
壹.一.A.4.5	植栽工程		1	-	-	
壹.一.A.4.5.1	移植，(喬木類，一次移植)，10≤米高直徑<15cm	株	2		-	029051400A
壹.一.A.4.5.2	移植，(喬木類，一次移植)，25≤米高直徑<30cm	株	1		-	029051700A
壹.一.A.4.5.3	移植，(棕欏類，一次移植)，300cm≤木質幹高<400cm	株	6		-	0290530L0A
	計(植栽工程)				-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 13 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	計(揚水站工程)				-	
壹.一.A.5	雜項工程		1	-	-	
壹.一.A.5.1	地下調查,鑽探取樣	式	1		-	0221010004,*
壹.一.A.5.2	施工測量,竣工文件(電腦屬性&GIS資料)建檔製作費	式	1		-	0172500004-4,*
壹.一.A.5.3	鄰近建築物現況調查		1	-	-	
壹.一.A.5.3.1	工程施工前鄰近建築物現況調查(含鑑定費)	戶	633		-	022910005A
壹.一.A.5.4	公共管線系統保護及復舊費	式	1		-	0225200104
壹.一.A.5.5	施工安全監測	式	1		-	0225300004,*
壹.一.A.5.6	施工測量	式	1		-	0172500004,*
壹.一.A.5.7	污水管線施工,現場試驗,檢驗,漏水試驗	式	1		-	02531F0004,*
壹.一.A.5.8	施工照相及攝(錄)影	式	1		-	0132100004,*
壹.一.A.5.9	施工設施及臨時管制	式	1		-	0150000004,*
壹.一.A.5.10	竣工文件,公共工程維護管理制度資料文件	式	1		-	0178100004,*
壹.一.A.5.11	工地拆除及清理(含運費)	式	1		-	0222000104
壹.一.A.5.12	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長500x寬320cm	座	2		-	015831130B,*
壹.一.A.5.13	施工圍籬,全阻隔式固定(第一級營建工程),2.4m ≤ 高度,含(頂部)警告燈	M	82		-	01564W4301,已扣殘值,*
壹.一.A.5.14	環境保護,沖洗設備,移動加壓沖洗設備	組	1		-	01572D0008,*
壹.一.A.5.15	工區出入口大門,鐵扇門,L=8M,折舊	處	1		-	01564F000C,已扣殘值
壹.一.A.5.16	PVC披覆鐵絲網柵欄,固定式,H=250M(含橫拉門、基礎)	M	44		-	0282190011
	計(雜項工程)				-	
	小 計(管線工程)				-	
壹.一.B	道路復舊工程		1	-	-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 14 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.B.1	道路施工及復舊，瀝青混凝土路面，5cm	M2	3,134		-	0295240402,*
壹.一.B.2	道路施工及復舊，瀝青混凝土路面，10cm	M2	1,089		-	0295240902,*
壹.一.B.3	道路施工及復舊，瀝青混凝土路面，20cm	M2	588		-	02742000B2,*
壹.一.B.4	標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm	M2	2,749		-	0289821302,*
壹.一.B.5	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機 1.2m寬，含運費	M2	3,134		-	0296140322,*
壹.一.B.6	瀝青混凝土面層刨除，厚20cm，刨除機 1.2m寬，含運費	M2	412		-	02961C0322,*
壹.一.B.7	道路施工及復舊，(人行道面層，人行道面 磚)，其他鋪面	M2	262		-	0295250032,*
壹.一.B.8	道路中心樁，回復費	式	1		-	0289730704
	小 計(道路復舊工程)				-	
壹.一.C	交通維持		1	-	-	
壹.一.C.1	交通維持管理費	日	814		-	01556B000C,*
壹.一.C.2	交通維持安全措施費	式	1		-	0155600004-1,*
	小 計(交通維持)				-	
壹.一.D	職業安全衛生管理費		1	-	-	
壹.一.D.1	職業安全衛生設施費	式	1		-	0157400004-1,*
壹.一.D.2	職業安全衛生管理費	式	1		-	0157400004,*
壹.一.D.3	職業安全衛生，丁類危險性工作場所審查 相關文件製作費	式	1		-	0157450004
壹.一.D.4	施工人員安全衛生創新成效作業費	式	1		-	
	小 計(職業安全衛生管理費)				-	
壹.一.E	環境保護費		1	-	-	
壹.一.E.1	環境保護費	式	1		-	0157200004,*
	小 計(環境保護費)				-	
壹.一.F	工程品質管理費		1	-	-	
壹.一.F.1	品質管理費	日	814		-	014500000V,*
壹.一.F.2	一級品管材料試驗費	式	1		-	
壹.一.F.3	精進品質管制作業費	式	1		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

第 15 頁 共 15 頁

工程名稱	花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標			會計科目		
施工地點	花蓮縣新城鄉及花蓮市			工程編號	108-4000-0102-1504-1010	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小 計(工程品質管理費)				-	
壹.一.G	施工廠商管理費，壹.一.A~壹.一.F×3%	式	1		-	
壹.一.H	施工廠商利潤，約壹.一.A~壹.一.F×4%	式	1		-	
壹.一.I	營造工程綜合保險費		1	-	-	
壹.一.I.1	營造工程財物損失險	式	1		-	
壹.一.I.2	第三人意外責任險	式	1		-	
壹.一.I.3	雇主意外責任險附加保險(甲式)	式	1		-	
壹.一.I.4	第三人建築物龜裂、倒塌責任險附加保險(含公共設施)	式	1		-	
	小 計(營造工程綜合保險費)				-	
壹.一.J	營業稅，以上項目×5%	式	1		-	
	合 計(施工費)				-	
壹.二	營建有價料回收費		1	-	-	
壹.二.A	瀝青刨除料價款：239M3×100元/M3=23,900元，且不得因決標價所作之比例調整而變動，並於估驗時依已實作數量繳交工程主辦機關當次款價。		-	-	-	
壹.二.B	有價剩餘土方料價款：4,690M3×42元=196,980元。且不得因決標價所作之比例調整而變動，並於估驗時依已實作數量繳交工程主辦機關當次款價。		-	-	-	
	總價(總計)				-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 1 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.1	工作項目：短管推進，標稱管徑400mm，複合地質，含管材		單位：M		計 價 代 碼 ： 0253116811	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	基本產品需求，滑材費	式	1.000		-	0161000004-1
	產品，推進用鋼筋混凝土管，標稱管徑400mm，四級管，含接頭、膠圈及必要之緩衝材	M	1.000		-	M0253324411
	推進機組，D=400mm，複合地質，折舊費（含拆裝）	M	1.000		-	E000004803838
	短管推進，標稱管徑400mm，複合地質，推進費	M	1.000		-	0253116831-A,* 同壹.一 .A.1.1R.4
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
材料：	雜項：					
壹. 一.A.1.1R.4	工作項目：短管推進，標稱管徑400mm，複合地質，推進費		單位：M		計 價 代 碼 ： 0253116831-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	通風設備	式	1.000		-	15833P0004
	機具不分類，起重機	時	1.600		-	E000001000001-7
	機具操作技術工	時	1.600		-	L000005100001,#
	管理人員，缺氧作業主管	時	1.600		-	L000001000001
	其他技術工，推進工	時	1.600		-	L000005000001-1
	其他技術工	時	1.600		-	L000005000001
	大工	時	1.600		-	L000006200001
	小工	時	1.600		-	L000006100001
	臨時設施，水電費	式	1.000		-	0151000004
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
材料：	雜項：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 2 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.2	工作項目：短管推進，標稱管徑600mm，複合地質，含管材		單位：M		計 價 代 碼 ： 0253119811	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	基本產品需求，滑材費	式	1.000		-	0161000004-1
	產品，推進用鋼筋混凝土管，標稱管徑600mm，四級管，含接頭、膠圈及必要之緩衝材	M	1.000		-	M0253327411
	推進機組，D=600mm，複合地質，折舊費（含拆裝）	M	1.000		-	E000004805838
	短管推進，標稱管徑600mm，複合地質，推進費	M	1.000		-	0253119831-A,* 同壹.一 .A.1.2R.4
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
材料：	雜項：					
壹. 一.A.1.2R. 4	工作項目：短管推進，標稱管徑600mm，複合地質，推進費		單位：M		計 價 代 碼 ： 0253119831-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	通風設備	式	1.000		-	15833P0004
	機具不分類，起重機	時	1.670		-	E000001000001- 7
	機具操作技術工	時	1.670		-	L000005100001,#
	管理人員，缺氧作業主管	時	1.670		-	L000001000001
	其他技術工，推進工	時	1.670		-	L000005000001- 1
	其他技術工	時	1.670		-	L000005000001
	大工	時	1.670		-	L000006200001
	小工	時	1.670		-	L000006100001
	臨時設施，水電費	式	1.000		-	0151000004
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 3 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.3	工作項目：鋼套管推進，直徑800mm鋼管，管徑400mm管線，含內管材		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531H1611	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼套管推進，直徑800mm鋼管，含內管材	M	1.000		-	02531H1011-A,* 同壹.一 .A.1.3R.1
	鋼套管推進，直徑800mm鋼管，地盤改良補助費	M	1.000		-	02531H1001
	短管推進，標稱管徑400mm，推進費，(套管)	M	1.000		-	0253116031-A,* 同壹.一 .A.1.3R.3
	鋼套管推進，直徑800mm鋼管，管徑400mm管線， ，背填灌漿	M	1.000		-	02531H1661-A,* 同壹.一 .A.1.3R.4
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.1.3R.1	工作項目：鋼套管推進，直徑800mm鋼管，含內管材		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531H1011-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼套管推進，直徑800mm鋼管，鋼套管材 料費	M	1.000		-	M02531H1031
	鋼套管推進，直徑800mm鋼管，背填灌漿(外周)	M	1.000		-	02531H1061
	產品，污水管線附屬工作，\$ 800mm管外周灌減 磨劑	式	1.000		-	M025320000004
	鋼套管推進，直徑800mm鋼管，推進費(套管)	M	1.000		-	02531H1021
	污水管線附屬工作，井內元押設備及附件	式	1.000		-	025320000004-3
	污水管線附屬工作，井內推墊推環及推進台設 備及附件	式	1.000		-	025320000004-1
	污水管線附屬工作，管內照明通訊及通風等設 備折舊(直徑800mm鋼管，鋼套管)	M	1.000		-	025320000001-1
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 4 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.3R. 3	工作項目：短管推進，標稱管徑400mm，推進費，(套管)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0253116031-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，推進用鋼筋混凝土管，標稱管徑400mm，四級管，含接頭、膠圈及必要之緩衝材，L=100cm	支	1.000		-	M025332441A
	推進機組，D=400mm，複合地質，折舊費（含拆裝）	M	1.000		-	E000004803838
	短管推進，標稱管徑400mm，鋼筋混凝土管，推進費，(套管)	M	1.000		-	02531160A1
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.1.3R. 4	工作項目：鋼套管推進，直徑800mm鋼管，管徑400mm管線，背填灌漿		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531H1661-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥，連工帶料	M3	0.270		-	0406131103-A,* 同壹.一 .A.1.3R.4R.1
	混凝土技術工	時	0.050		-	L000005D00001
	小工	時	0.080		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 5 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.3R. 4R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，第1型水泥，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406131103-A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	9.000		-	M030521140A	
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950		-	M030502200B	
	小工	時	3.200		-	L000006100001	
	合計	M3	1.000		-		
	人工：		機具：	每 M3 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 6 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.4	工作項目：鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，管徑600mm管線，含內管 材		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531H2911-1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，含內管材	M	1.000		-	02531H2011-1A,* 同壹.一 .A.1.4R.1
	鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，地盤改良補助 費	M	1.000		-	02531H2001
	短管推進，標稱管徑600mm，推進費，(套管)	M	1.000		-	0253119031-A,* 同壹.一 .A.1.4R.3
	鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，管徑600mm管線 ，背填灌漿	M	1.000		-	02531H2961-A,* 同壹.一 .A.1.4R.4
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 7 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.4R. 1	工作項目：鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，含內管材		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531H2011-1A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，背填灌漿(外周)	M	1.000		-	02531H2061
	產品，鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，鋼套管材料費，16mm厚	M	1.000		-	M02531H2031-16
	污水管線附屬工作，井內推墊推環及推進台設備及附件	式	1.000		-	025320000004-1
	污水管線附屬工作，抽污水費	式	1.000		-	025320000004-4
	污水管線附屬工作，井內元押設備及附件	式	1.000		-	025320000004-3
	污水管線附屬工作，管內照明通訊及通風等設備折舊(直徑1000mm鋼管，鋼套管)	M	1.000		-	025320000001-2
	產品，污水管線附屬工作，\$ 1000mm管外周灌減磨劑	式	1.000		-	M025320000004-2
	鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，推進費	M	1.000		-	02531H2021
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 8 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.4R. 3	工作項目：短管推進，標稱管徑600mm，推進費，(套管)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0253119031-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，推進用鋼筋混凝土管，標稱管徑600mm，四級管，含接頭、膠圈及必要之緩衝材，L=100cm	支	1.000		-	M025332741A
	推進機組，D=600mm，複合地質，折舊費（含拆裝）	M	1.000		-	E000004805838
	短管推進，標稱管徑600mm，鋼筋混凝土管，推進費，(套管)	M	1.000		-	02531190A1
	合計	M	1.000		-	
		人工： 機具：		每 M 單價計		-
	材料： 雜項：					
壹. 一.A.1.4R. 4	工作項目：鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，管徑600mm管線，背填灌漿		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531H2961-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥，連工帶料	M3	0.200		-	0406131103-A,* 同壹.一 .A.1.3R.4R.1
	混凝土技術工	時	0.750		-	L000005D00001
	小工	時	0.160		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 9 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.5	工作項目：監測儀器，管道閉路電視檢視，管徑≤1200mm		單位：M		計 價 代 碼 ： 02495D1001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，彩色電視檢測儀器	時	4.000		-	E000001000001-4
	彩色檢測錄影	式	1.000		-	0249500004
	基本產品需求，動力及油料費	式	1.000		-	0161000004
	其他技術工	工	0.500		-	L000005000002
	大工	工	0.500		-	L000006200002
	小工	工	0.500		-	L000006100002
	報告列印及裝訂	式	1.000		-	0229000044
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	100.000		-	
	計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.1.6	工作項目：地盤灌漿處理(含檢試驗)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0234100003-M1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，回填灌漿，水玻璃	L	100.000		-	M023520000AA
	產品，回填灌漿，反應劑	L	20.000		-	M023520000AB
	機具不分類，灌漿機	時	2.000		-	E000001000001A3
	混凝土技術工	時	2.000		-	L000005D00001
	小工	時	4.000		-	L000006100001
	地盤灌漿處理檢試驗	式	1.000		-	0234100004-M2
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M3	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 10 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.7	工作項目：穿越機場滑行道安全監測		單位：式		計 價 代 碼 ： 0234100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	監測儀器，沉陷觀測釘，安裝未含監測，設於地表面上	處	6.000		-	024953002A-A,* 同壹.一 .A.1.7R.1
	監測儀器，沉陷觀測釘，安裝未含監測，設於既有結構物上	處	4.000		-	024953002A-1A,* 同壹.一 .A.1.7R.2
	監測儀器，傾斜儀，安裝未含監測	組	4.000		-	0249570028-A,* 同壹.一 .A.1.7R.3
	監測系統觀測，含監測報告及技師簽證(含維護)	月	3.000		-	024950000D-A,* 同壹.一 .A.1.7R.4
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
人工：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署
單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 11 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.7R. 1	工作項目：監測儀器，沉陷觀測釘，安裝未含監測，設於地表面上		單位：處		計 價 代 碼 ： 024953002A-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，監測儀器，沉陷觀測釘(設於地表面上)	支	1.000		-	M024953000C-1
	其他技術工	時	0.320		-	L000005000001
	合計	處	1.000		-	
		人工：	機具：	每 處 單價計		-
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.1.7R. 2	工作項目：監測儀器，沉陷觀測釘，安裝未含監測，設於既有結構物上		單位：處		計 價 代 碼 ： 024953002A-1A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，監測儀器，沉陷觀測釘(設於結構物上)	支	1.000		-	M024953000C-2
	其他技術工	時	0.320		-	L000005000001
	合計	處	1.000		-	
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 12 頁 共 199 頁

壹. 一.A.1.7R. 3	工作項目：監測儀器，傾斜儀，安裝未含監測		單位：組		計 價 代 碼 ： 0249570028-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，監測儀器，傾斜儀(含傾度銅盤及角架)	組	1.000		-	M0249570008
	其他技術工	時	1.000		-	L000005000001
	合計	組	1.000		-	
		人工：	機具：	每 組 單價計		-
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.1.7R. 4	工作項目：監測系統觀測，含監測報告及技師簽證(含維護)		單位：月		計 價 代 碼 ： 024950000D-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	監測系統觀測工作及維護	月	1.000		-	024950004D
	資料研判及分析（含技師簽證及報告）	式	1.000		-	W022921W244
	合計	月	1.000		-	
	人工：	機具：	每 月 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 13 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，4M<埋設深度≤5M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A230A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	11.560		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，鋼管材料費（含折舊）	M	4.500		-	02531A20J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	5.940		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，4M<埋設深度≤5M，擋土設施費	M	4.500		-	02531A23A1,*同 壹.一 .A.2.1.1R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A201B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	5.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	2.810		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.560		-	L000005000002
	大工	工	0.560		-	L000006200002
	小工	工	0.560		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 14 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，4M<埋設深度≤5M		單位：處		計 價 代 碼：02531A230A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 15 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 R.1	工作項目：機械切割，道路		單位：M		計 價 代 碼 ： 0222030001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，路面切割機	時	8.000		-	E000001000001-8
	其他技術工	工	1.000		-	L000005000002
	小工	工	2.000		-	L000006100002
	合計	M	320.000		-	
	計	M	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M 單價計		-	
壹. 一.A.2.1.1 R.6	工作項目：圓形鋼管工作井，排水費		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A004A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通排水	處	1.000		-	W0224000012
	簡易沉砂設施	處	1.000		-	W0224000002
	合計	處	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 處 單價計		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 16 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，4M<埋設深度≤5M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A23A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑1890mm	M	1.000		-	E00000100000A-1
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.250		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.250		-	L000005100041
	小工	時	3.250		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
		人工：	機具：	每 M 單價計		-
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.2.1.1 R.11	工作項目：結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331045103-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，(210kgf/cm2，水中用)，第1型水泥，工地交貨	M3	1.000		-	M0305040003-211
	水中混凝土澆置費	M3	1.000		-	03054111A3-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11R.2
	合計	M3	1.000		-	
		人工：	機具：	每 M3 單價計		-
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 17 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 R.11R.2	工作項目：水中混凝土澆置費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03054111A3-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，門形抓斗機	時	1.000		-	E000001000001-3
	特密管	時	1.000		-	E3532X70001
	機具操作技術工	時	1.000		-	L000005100001,#
	小工	時	10.000		-	L000006100001
	合計	M3	12.000		-	
	計	M3	1.000		-	
人工：		機具：	每 M3 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 18 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，5M<埋設深度≤6M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A240A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	11.560		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，鋼管材料費（含折舊）	M	5.500		-	02531A20J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	5.940		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，5M<埋設深度≤6M，擋土設施費	M	5.500		-	02531A24A1,*同 壹.一 .A.2.1.2R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A201B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	6.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	2.810		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.560		-	L000005000002
	大工	工	0.560		-	L000006200002
	小工	工	0.560		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 19 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，5M<埋設深度≤6M		單位：處		計 價 代 碼：02531A240A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 20 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，5M<埋設深度≤6M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A24A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑1890mm	M	1.000		-	E00000100000A-1
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.250		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.250		-	L000005100041
	小工	時	3.250		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 21 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.3	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，7M<埋設深度≤8M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A260A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	11.560		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，鋼管材料費（含折舊）	M	7.500		-	02531A20J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	5.940		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，7M<埋設深度≤8M，擋土設施費	M	7.500		-	02531A26A1,*同 壹.一 .A.2.1.3R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，(覆蓋蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A201B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	8.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	2.810		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.690		-	L000005000002
	大工	工	0.690		-	L000006200002
	小工	工	0.690		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 22 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.3	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，7M<埋設深度≤8M		單位：處		計 價 代 碼：02531A260A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 23 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.3 R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，7M<埋設深度≤8M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A26A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑1890mm	M	1.000		-	E00000100000A-1
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.250		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.250		-	L000005100041
	小工	時	3.250		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 24 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.4	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，8M<埋設深度≤9M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A270A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	11.560		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，鋼管材料費（含折舊）	M	8.500		-	02531A20J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	5.940		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，8M<埋設深度≤9M，擋土設施費	M	8.500		-	02531A27A1,*同 壹.一 .A.2.1.4R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A201B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	9.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	4.210		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.750		-	L000005000002
	大工	工	0.750		-	L000006200002
	小工	工	0.750		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 25 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.4	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，8M<埋設深度≤9M		單位：處		計 價 代 碼：02531A270A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 26 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.4 R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，8M<埋設深度≤9M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A27A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑1890mm	M	1.000		-	E00000100000A-1
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.250		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.250		-	L000005100041
	小工	時	3.250		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 27 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.5	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，9M<埋設深度≤10M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A280A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	11.560		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，鋼管材料費（含折舊）	M	9.500		-	02531A20J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	5.940		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，9M<埋設深度≤10M，擋土設施費	M	9.500		-	02531A28A1,*同 壹.一 .A.2.1.5R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A201B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	10.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	4.210		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.810		-	L000005000002
	大工	工	0.810		-	L000006200002
	小工	工	0.810		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 28 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.5	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，9M<埋設深度≤10M		單位：處		計 價 代 碼：02531A280A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署 單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 29 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.5 R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，9M<埋設深度≤10M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A28A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑1890mm	M	1.000		-	E00000100000A-1
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.250		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.250		-	L000005100041
	小工	時	3.250		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 30 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.6	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，10M<埋設深度≤11M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A290A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	11.560		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，鋼管材料費（含折舊）	M	10.500		-	02531A20J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	5.940		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，10M<埋設深度≤11M，擋土設施費	M	10.500		-	02531A29A1,*同 壹.一 .A.2.1.6R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，(覆蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A201B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	11.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	4.210		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	其他技術工	工	0.880		-	L000005000002
	大工	工	0.880		-	L000006200002
	小工	工	0.880		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 31 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1.6	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，10M<埋設深度≤11M		單位：處		計 價 代 碼：02531A290A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 32 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.6 R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，10M<埋設深度≤11M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A29A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑1890mm	M	1.000		-	E00000100000A-1
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.250		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.250		-	L000005100041
	小工	時	3.250		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：
[印]

負責人：
[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 33 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，11M<埋設深度≤12M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A2A0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	11.560		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，鋼管材料費（含折舊）	M	11.500		-	02531A20J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	5.940		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，11M<埋設深度≤12M，擋土設施費	M	11.500		-	02531A2AA1,*同 壹.一 .A.2.1.7R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A201B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	12.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	4.210		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.880		-	L000005000002
	大工	工	0.880		-	L000006200002
	小工	工	0.880		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 34 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，11M<埋設深度≤12M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A2A0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	合計	處	1.000		-	
人工：		機具：	每 處 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 35 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.7 R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，11M<埋設深度≤12M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A2AA1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑1890mm	M	1.000		-	E00000100000A-1
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.250		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.250		-	L000005100041
	小工	時	3.250		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 36 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.8	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，12M<埋設深度≤13M		單位：處		計 價 代 碼： 02531A2B0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	11.560		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，鋼管材料費（含折舊）	M	12.500		-	02531A20J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	5.940		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，12M<埋設深度≤13M，擋土設施費	M	12.500		-	02531A2BA1,*同 壹.一 .A.2.1.8R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，(覆蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A201B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	13.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	4.210		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	其他技術工	工	0.880		-	L000005000002
	大工	工	0.880		-	L000006200002
	小工	工	0.880		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 37 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1.8	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，12M<埋設深度≤13M		單位：處		計 價 代 碼：02531A2B0A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 38 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.8 R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，12M<埋設深度≤13M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A2BA1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑1890mm	M	1.000		-	E00000100000A-1
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.250		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.250		-	L000005100041
	小工	時	3.250		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 39 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.9	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，4M<埋設深度≤5M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A330A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360			0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000			02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000			02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	4.500			02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570			02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000			02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000			02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000			M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	5.500			02531A0031
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，4M<埋設深度≤5M，擋土設施費	M	4.500			02531A33A1,*同 壹.一 .A.2.1.9R.10
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	3.430			0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	其他技術工	工	0.500			L000005000002
	大工	工	0.500			L000006200002
	小工	工	0.500			L000006100002
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000			0151020004,含照 明
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 40 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.9	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，4M<埋設深度≤5M		單位：處		計 價 代 碼：02531A330A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 41 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.9 R.10	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，4M<埋設深度≤5M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A33A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M	1.000		-	E00000100000A-2
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.480		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.480		-	L000005100041
	小工	時	3.480		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 42 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 0	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，5M<埋設深度≤6M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A340A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360			0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000			02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000			02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	5.500			02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570			02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000			02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，5M<埋設深度≤6M，擋土設施費	M	5.500			02531A34A1,*同 壹.一 .A.2.1.10R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000			02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000			M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	6.500			02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	3.430			0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000			0151020004,含照 明
	其他技術工	工	0.680			L000005000002
	大工	工	0.680			L000006200002
	小工	工	0.680			L000006100002
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 43 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 0	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，5M<埋設深度≤6M		單位：處		計 價 代 碼：02531A340A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 44 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 OR.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，5M<埋設深度≤6M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A34A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M	1.000		-	E00000100000A-2
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.480		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.480		-	L000005100041
	小工	時	3.480		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：
[印]

負責人：
[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 45 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 1	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，6M<埋設深度≤7M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A350A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360			0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000			02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000			02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	6.500			02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570			02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000			02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，6M<埋設深度≤7M，擋土設施費	M	6.500			02531A35A1,*同 壹.一 .A.2.1.11R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000			02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000			M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	7.500			02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	3.430			0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000			0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.680			L000005000002
	大工	工	0.680			L000006200002
	小工	工	0.680			L000006100002
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 46 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1.1	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，6M<埋設深度≤7M		單位：處		計 價 代 碼：02531A350A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 47 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 1R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，6M<埋設深度≤7M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A35A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M	1.000		-	E00000100000A-2
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.480		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.480		-	L000005100041
	小工	時	3.480		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 48 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 2	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，7M<埋設深度≤8M	單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A360A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360			0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000			02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000			02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	7.500			02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570			02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000			02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，7M<埋設深度≤8M，擋土設施費	M	7.500			02531A36A1,*同 壹.一 .A.2.1.12R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000			02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000			M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	8.500			02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	3.430			0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000			0151020004,含照 明
	其他技術工	工	0.830			L000005000002
	大工	工	0.830			L000006200002
	小工	工	0.830			L000006100002
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 處 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 49 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1.2	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，7M<埋設深度≤8M		單位：處		計 價 代 碼：02531A360A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 50 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 2R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，7M<埋設深度≤8M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A36A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M	1.000		-	E00000100000A-2
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.480		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.480		-	L000005100041
	小工	時	3.480		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：
[印]

負責人：
[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 51 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 3	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，8M<埋設深度≤9M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A370A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	8.500		-	02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，8M<埋設深度≤9M，擋土設施費	M	8.500		-	02531A37A1,*同 壹.一 .A.2.1.13R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	9.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	5.150		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	其他技術工	工	0.900		-	L000005000002
	大工	工	0.900		-	L000006200002
	小工	工	0.900		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 52 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 3	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，8M<埋設深度≤9M		單位：處		計 價 代 碼：02531A370A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 53 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 3R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，8M<埋設深度≤9M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A37A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M	1.000		-	E00000100000A-2
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.480		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.480		-	L000005100041
	小工	時	3.480		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：
[印]

負責人：
[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 54 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 4	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，9M<埋設深度≤10M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A380A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	9.500		-	02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，9M<埋設深度≤10M，擋土設施費	M	9.500		-	02531A38A1,*同 壹.一 .A.2.1.14R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	10.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	5.150		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.980		-	L000005000002
	大工	工	0.980		-	L000006200002
	小工	工	0.980		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 55 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 4	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，9M<埋設深度≤10M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A380A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	合計	處	1.000		-	
人工：		機具：	每 處 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 56 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 4R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，9M<埋設深度≤10M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A38A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M	1.000		-	E00000100000A-2
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.480		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.480		-	L000005100041
	小工	時	3.480		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 57 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 5	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，10M<埋設深度≤11M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A390A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	10.500		-	02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，10M<埋設深度≤11M，擋土設施費	M	10.500		-	02531A39A1,*同 壹.一 .A.2.1.15R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	11.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	5.150		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	其他技術工	工	1.050		-	L000005000002
	大工	工	1.050		-	L000006200002
	小工	工	1.050		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 58 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 5	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，10M<埋設深度≤11M		單位：處		計 價 代 碼：02531A390A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 59 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 SR.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，10M<埋設深度≤11M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A39A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M	1.000		-	E00000100000A-2
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.480		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.480		-	L000005100041
	小工	時	3.480		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 60 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 6	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，11M<埋設深度≤12M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A3A0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	11.500		-	02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，11M<埋設深度≤12M，擋土設施費	M	11.500		-	02531A3AA1,*同 壹.一 .A.2.1.16R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	12.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	5.150		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	其他技術工	工	1.130		-	L000005000002
	大工	工	1.130		-	L000006200002
	小工	工	1.130		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 61 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 6	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，11M<埋設深度≤12M		單位：處		計 價 代 碼：02531A3A0A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 62 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 6R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，11M<埋設深度≤12M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A3AA1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M	1.000		-	E00000100000A-2
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.480		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.480		-	L000005100041
	小工	時	3.480		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 63 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，12M<埋設深度≤13M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A3B0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	12.500		-	02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，12M<埋設深度≤13M，擋土設施費	M	12.500		-	02531A3BA1,*同 壹.一 .A.2.1.17R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	13.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	6.860		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	其他技術工	工	1.200		-	L000005000002
	大工	工	1.200		-	L000006200002
	小工	工	1.200		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
人工： 機具：			每 處 單價計		-	
材料： 雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 64 頁 共 199 頁

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 65 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 7R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，12M<埋設深度≤13M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A3BA1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M	1.000		-	E00000100000A-2
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.480		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.480		-	L000005100041
	小工	時	3.480		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 66 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 8	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，13M<埋設深度≤14M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A3C0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	13.500		-	02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，13M<埋設深度≤14M，擋土設施費	M	13.500		-	02531A3CA1,*同 壹.一 .A.2.1.18R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	14.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	6.860		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	其他技術工	工	1.200		-	L000005000002
	大工	工	1.200		-	L000006200002
	小工	工	1.200		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 67 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 8	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，13M<埋設深度≤14M		單位：處		計 價 代 碼：02531A3C0A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 68 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 8R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，13M<埋設深度≤14M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A3CA1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M	1.000		-	E00000100000A-2
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	3.480		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	3.480		-	L000005100041
	小工	時	3.480		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：
[印]

負責人：
[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 69 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 9	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，6M<埋設深度≤7M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A450A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	14.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，鋼管材料費（含折舊）	M	6.500		-	02531A40J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	8.140		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，6M<埋設深度≤7M，擋土設施費	M	6.500		-	02531A45A1,*同 壹.一 .A.2.1.19R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A401B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	7.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	5.270		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	其他技術工	工	0.700		-	L000005000002
	大工	工	0.700		-	L000006200002
	小工	工	0.700		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 70 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 9	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，6M<埋設深度≤7M		單位：處		計 價 代 碼：02531A450A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署 單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 71 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1 9R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，6M<埋設深度≤7M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A45A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2590mm	M	1.000		-	E00000100000A-4
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	6.200		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	6.200		-	L000005100041
	小工	時	6.200		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工： 機具：		每 M 單價計		-		
材料： 雜項：						

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 72 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 0	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，7M<埋設深度≤8M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A460A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	14.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，鋼管材料費（含折舊）	M	7.500		-	02531A40J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	8.140		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，7M<埋設深度≤8M，擋土設施費	M	7.500		-	02531A46A1,*同 壹.一 .A.2.1.20R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A401B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	8.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	5.270		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.800		-	L000005000002
	大工	工	0.800		-	L000006200002
	小工	工	0.800		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 73 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 0	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，7M<埋設深度≤8M		單位：處		計 價 代 碼：02531A460A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 74 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 OR.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，7M<埋設深度≤8M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A46A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2590mm	M	1.000		-	E00000100000A-4
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	6.200		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	6.200		-	L000005100041
	小工	時	6.200		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 75 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 1	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，8m<埋設深度≤9m		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A470A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	14.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，鋼管材料費（含折舊）	M	8.500		-	02531A40J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	8.140		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，8M<埋設深度≤9M，擋土設施費	M	8.500		-	02531A47A1,*同 壹.一 .A.2.1.21R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A401B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	9.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	7.900		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.900		-	L000005000002
	大工	工	0.900		-	L000006200002
	小工	工	0.900		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 76 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 1	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，8m<埋設深度≤9m		單位：處		計 價 代 碼：02531A470A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 77 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 1R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，8M<埋設深度≤9M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A47A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2590mm	M	1.000		-	E00000100000A-4
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	6.200		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	6.200		-	L000005100041
	小工	時	6.200		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 78 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 2	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，10M<埋設深度≤11M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A490A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	14.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，鋼管材料費（含折舊）	M	10.500		-	02531A40J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	8.140		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，10M<埋設深度≤11M，擋土設施費	M	10.500		-	02531A49A1,*同 壹.一 .A.2.1.22R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，(覆蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A401B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	11.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	7.900		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	其他技術工	工	0.900		-	L000005000002
	大工	工	0.900		-	L000006200002
	小工	工	0.900		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 79 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.1.2 2	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，10M<埋設深度≤11M		單位：處		計 價 代 碼：02531A490A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 80 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 2R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，10M<埋設深度≤11M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A49A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2590mm	M	1.000		-	E00000100000A-4
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	6.200		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	6.200		-	L000005100041
	小工	時	6.200		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 81 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 3	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，11M<埋設深度≤12M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A4A0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	14.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，鋼管材料費（含折舊）	M	11.500		-	02531A40J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	8.140		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，11M<埋設深度≤12M，擋土設施費	M	11.500		-	02531A4AA1,*同 壹.一 .A.2.1.23R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A401B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	12.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	7.900		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.900		-	L000005000002
	大工	工	0.900		-	L000006200002
	小工	工	0.900		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：			-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 82 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 3	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，11M<埋設深度≤12M		單位：處		計 價 代 碼：02531A4A0A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 83 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 3R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，11M<埋設深度≤12M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A4AA1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2590mm	M	1.000		-	E00000100000A-4
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	6.200		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	6.200		-	L000005100041
	小工	時	6.200		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：
[印]

負責人：
[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 84 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 4	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，12M<埋設深度≤13M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A4B0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	14.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，鋼管材料費（含折舊）	M	12.500		-	02531A40J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	8.140		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，12M<埋設深度≤13M，擋土設施費	M	12.500		-	02531A4BA1,*同 壹.一 .A.2.1.24R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A401B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	13.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	10.540		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.970		-	L000005000002
	大工	工	0.970		-	L000006200002
	小工	工	0.970		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 85 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 4	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，12M<埋設深度≤13M		單位：處		計 價 代 碼：02531A4B0A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 86 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 4R.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，12M<埋設深度≤13M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A4BA1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2590mm	M	1.000		-	E00000100000A-4
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	6.200		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	6.200		-	L000005100041
	小工	時	6.200		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 87 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 5	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，13M<埋設深度≤14M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A4C0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	14.360			0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000			02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000			02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，鋼管材料費（含折舊）	M	13.500			02531A40J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	8.140			02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000			02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，13M<埋設深度≤14M，擋土設施費	M	13.500			02531A4CA1,*同 壹.一 .A.2.1.25R.7
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000			02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000			M02531A401B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	14.500			02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	10.540			0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000			0151020004,含照明
	其他技術工	工	0.970			L000005000002
	大工	工	0.970			L000006200002
	小工	工	0.970			L000006100002
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 88 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 5	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，13M<埋設深度≤14M		單位：處		計 價 代 碼：02531A4C0A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 89 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 SR.7	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，13M<埋設深度≤14M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A4CA1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2590mm	M	1.000		-	E00000100000A-4
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	6.200		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	6.200		-	L000005100041
	小工	時	6.200		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 90 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 6	工作項目：圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m，(含圓形鋼管工作井，標稱直徑2.09m)，13M<埋設深度≤17M		單位：處		計 價 代 碼：02531B200A-M17	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	15.000			0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000			02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000			02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費(含折舊)	M	13.000			02531A30J1
	圓形鋼襯板工作井，CP型鋼襯板(含另件及安裝)	片	4.000			02531B00RD,含折舊
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	7.850			02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000			02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000			02531A00K4-1
	產品，圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000			M02531B201B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	16.000			02531A0031
	圓形鋼襯板工作井，背填灌漿	M3	3.390			02531B00E3
	圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m，13M<埋設深度≤17M，擋土設施費	M	2.000			02531B2001-M17, 含材料回收價值
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	6.860			0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000			0151020004,含照明
	其他技術工	工	1.450			L000005000002
	大工	工	1.450			L000006200002
人工：			機具：			
材料：			雜項：			
			每 處 單價計			

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 91 頁 共 199 頁

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 92 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 7	工作項目：圓形鋼襯板工作井，標稱直徑3.0m，(含圓形鋼管工作井，標稱直徑2.59m)，13M<埋設深度≤17M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531B300A-M17	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	15.000			0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000			02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000			02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，鋼管材料費(含折舊)	M	13.000			02531A40J1
	圓形鋼襯板工作井，CP型鋼襯板(含另件及安裝)	片	4.000			02531B00RD,含折舊
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	9.430			02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000			02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000			02531A00K4-1
	產品，圓形鋼襯板工作井，標稱直徑3.0m，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000			M02531B301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	16.000			02531A0031
	圓形鋼襯板工作井，標稱直徑3.0m，13M<埋設深度≤17M，擋土設施費	M	2.000			02531B3001-M17, 含材料回收價值
	圓形鋼襯板工作井，背填灌漿	M3	4.020			02531B00E3
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	10.540			0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000			0151020004,含照明
	其他技術工	工	1.450			L000005000002
	大工	工	1.450			L000006200002
人工： 機具：			每 處 單價計		-	
材料： 雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 93 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 7	工作項目：圓形鋼襯板工作井，標稱直徑3.0m，(含圓形鋼管工作井，標稱直徑2.59m)，13M<埋設深度≤17M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531B300A-M17	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小工	工	1.450		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	處	1.000		-	
人工：		機具：	每 處 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 94 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 8	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，5M<埋設深度≤9M，中間工作井		單位：處		計 價 代 碼： 02531A000A-2M	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360			0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	道路施工及復舊，瀝青混凝土路面，10cm	M2	9.550			0295240902-A,* 同壹.一 .A.2.1.28R.2
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000			02531A00L4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	7.000			02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.560			02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000			02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000			02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000			M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	8.000			02531A0031
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，5M<埋設深度≤9M，擋土設施費	M	7.000			02531A0001-2M
	其他技術工	工	0.500			L000005000002
	大工	工	0.500			L000006200002
	小工	工	0.500			L000006100002
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000			0151020004,含照 明
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	合計	處	1.000			
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 95 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 8R.2	工作項目：道路施工及復舊，瀝青混凝土路面，10cm	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0295240902-A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20	M3	0.100		-	0274295303-A,* 同壹.一 .A.2.1.28R.2R.1
	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	2.000		-	0274711002-A,* 同壹.一 .A.2.1.28R.2R.2
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 M2 單價計		-	
壹. 一.A.2.1.2 8R.2R.1	工作項目：瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20	單位：M3		計 價 代 碼 ： 0274295303-A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20，工地交貨	M3	1.000		-	M0274295333
	瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓	M3	1.000		-	02742000A3
	瀝青混凝土鋪面，邊模等零星器材費	M3	1.000		-	02742000F3
	合計	M3	1.000		-	
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 M3 單價計		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 96 頁 共 199 頁

投標廠商： [印] 負責人： [印]

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 97 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.1.2 9	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，9M<埋設深度≤13M，中間工作井		單位：處		計 價 代 碼： 02531A000A-3M	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	12.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼管材料費（含折舊）	M	11.000		-	02531A30J1
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.560		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式	1.000		-	02531A00K4-1
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋蓋板，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A301B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	12.000		-	02531A0031
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，9M<埋設深度≤13M，擋土設施費	M	11.000		-	02531A0001-3M
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	3.430		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	其他技術工	工	0.500		-	L000005000002
	大工	工	0.500		-	L000006200002
	小工	工	0.500		-	L000006100002
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	處	1.000		-	
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 98 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.2.1	工作項目：構造物開挖，複合地質，深度＜5m，機械挖，含裝車未含運費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 02316617J3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3	時	8.000		-	E000004417001
	機具操作技術工，挖掘機	時	8.000		-	L000005100011
	其他技術工	工	0.250		-	L000005000002
	小工	工	2.000		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M3	250.000		-	
	計	M3	1.000		-	
	人工：					

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 99 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.2.3	工作項目：構造物開挖，複合地質，10≤深度<15m，機械挖，含裝車未含運費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 02316637J3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，門形抓斗機	時	16.000		-	E000001000001-3
	機具操作技術工	時	16.000		-	L000005100001,#
	其他技術工	工	0.325		-	L000005000002
	小工	工	2.625		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M3	170.000		-	
	計	M3	1.000		-	
	人工：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 100 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.3.1	工作項目：餘方遠運處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232330043	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重15-15.9t	時	36.000		-	E000003415001， 含覆蓋帆布
	駕駛，傾卸貨車	時	36.000		-	L000005300011
	棄土區費用(含水土保持)，土資場費用及相關規費(含證明費)	M3	100.000		-	02323A0003
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M3	100.000		-	
	計	M3	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M3 單價計		-	
壹. 一.A.2.4.1	工作項目：控制性低強度回填材料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0337700003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，控制性低強度回填材料	M3	1.000		-	M0337700003
	機具不分類，混凝土輸送設備	式	1.000		-	E000001000004- 2
	混凝土技術工	時	0.190		-	L000005D00001
	小工	時	0.390		-	L000006100001
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M3	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M3 單價計		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 101 頁 共 199 頁

壹. 一.A.2.5.1	工作項目：圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤600mm，推進口設施	單位：處		計 價 代 碼 ： 02531ABb0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，污水管線附屬工作，水膨脹橡膠止水封	式	1.000		- M025320100004
	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤600mm，鏡面工處理	處	1.000		- 02531AB0aA
	大工	工	0.500		- L000006200002
	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤600mm，推進口，藥劑處理	處	1.000		- 02531ABbDA
	零星工料	式	1.000		- W0127110004-4
	合計	處	1.000		-
	人工： 材料： 機具： 雜項：		每 處 單價計		-
壹. 一.A.2.5.2	工作項目：圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤600mm，到達口設施	單位：處		計 價 代 碼 ： 02531ABa0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，污水管線附屬工作，水膨脹橡膠止水封	式	1.000		- M025320100004
	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤600mm，鏡面工處理	處	1.000		- 02531AB0aA
	大工	工	0.500		- L000006200002
	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤600mm，到達口，藥劑處理	處	1.000		- 02531ABaDA
	零星工料	式	1.000		- W0127110004-4
	合計	處	1.000		-
	人工： 材料： 機具： 雜項：		每 處 單價計		-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 102 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，50mm頂部環圈，含安裝	單位：個		計 價 代 碼 ： 02532F2A3007		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，50mm頂部環圈	個	1.000		-	M02532F2A0007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	2.350		-	M025321200001
	移動式起重機，10~19t	時	0.210		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.210		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.050		-	L000005000002
	小工	工	0.030		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
	人工：	機具：	每 個 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.3.1.2	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，100mm頂部環圈，含安裝	單位：個		計 價 代 碼 ： 02532F2C3007		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，100mm頂部環圈	個	1.000		-	M02532F2C0007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	2.350		-	M025321200001
	移動式起重機，10~19t	時	0.230		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.230		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.050		-	L000005000002
	小工	工	0.030		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
	人工：	機具：	每 個 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 103 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.3	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，150mm頂部環圈，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532F2D3007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，150mm頂部環圈	個	1.000		-	M02532F2D0007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	2.350		-	M025321200001
	移動式起重機，10~19t	時	0.250		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.250		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.050		-	L000005000002
	小工	工	0.034		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 104 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.4	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，頂部斜管，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532H013007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，頂部斜管	個	1.000		-	M02532H010007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	3.000		-	M02532131000C
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	3.000		-	M025321200001
	移動式起重機，10~19t	時	0.150		-	E000008b000001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.150		-	L000005100041
	其他技術工	工	1.000		-	L000005000002
	小工	工	0.088		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：						

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 105 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.5	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，300mm調整直管，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532H053007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，300mm調整直管	個	1.000		-	M02532H050007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	4.400		-	M025321200001
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	1.000		-	M02532131000C
	移動式起重機，10~19t	時	0.200		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.200		-	L000005100041
	其他技術工	工	1.000		-	L000005000002
	小工	工	0.055		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 106 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.6	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，600mm調整直管，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532H063007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，600mm調整直管	個	1.000		-	M02532H060007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	4.400		-	M025321200001
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	2.000		-	M02532131000C
	移動式起重機，10~19t	時	0.200		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.200		-	L000005100041
	其他技術工	工	1.000		-	L000005000002
	小工	工	0.055		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 107 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.7	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，900mm調整直管，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532H073007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，900mm調整直管	個	1.000		-	M02532H070007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	4.400		-	M025321200001
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	3.000		-	M02532131000C
	移動式起重機，10~19t	時	0.200		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.200		-	L000005100041
	其他技術工	工	1.000		-	L000005000002
	小工	工	0.055		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 108 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.8	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，1200mm調整直管，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532H083007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，1200mm調整直管	個	1.000		-	M02532H080007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	4.400		-	M025321200001
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	4.000		-	M02532131000C
	移動式起重機，10~19t	時	0.300		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.300		-	L000005100041
	其他技術工	工	1.000		-	L000005000002
	小工	工	0.075		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 109 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.9	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，1200mm底座直管，含導水槽及安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532H0F4007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，1200mm底座直管	個	1.000		-	M02532H0F0007
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，導水槽	式	1.000		-	M02532H001004
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	5.340		-	M025321200001
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	4.000		-	M02532131000C
	產品，污水管線附屬工作，水膨脹橡膠止水封	式	1.000		-	M025320100004
	移動式起重機，10~19t	時	0.450		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.450		-	L000005100041
	其他技術工	工	1.000		-	L000005000002
	小工	工	0.095		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 110 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 0	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，底板，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532H043007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，底板	個	1.000		-	M02532H040007
	移動式起重機，10~19t	時	0.200		-	E000008b000001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.200		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.100		-	L000005000002
	小工	工	0.060		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
	人工：	機具：	每 個 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 111 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 1	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，中間平板，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532J033007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，中間平板	個	1.000		-	M02532J030007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	1.000		-	M02532131000C
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	5.341		-	M025321200001
	移動式起重機，10~19t	時	0.180		-	E000008b000001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.180		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.025		-	L000005000002
	小工	工	0.050		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 112 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 2	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，900mm調整直管，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532J073007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，900mm調整直管	個	1.000		-	M02532J070007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	3.000		-	M02532131000C
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	5.341		-	M025321200001
	移動式起重機，10~19t	時	0.220		-	E000008b000001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.220		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.030		-	L000005000002
	小工	工	0.060		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 113 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 3	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，1200mm底座直管，含導水槽及安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532J0F4007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，1200mm底座直管	個	1.000		-	M02532J0F0007
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，導水槽	式	1.000		-	M02532J001004
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	2.000		-	M02532131000C
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	5.341		-	M025321200001
	產品，污水管線附屬工作，水膨脹橡膠止水封	式	1.000		-	M025320100004
	移動式起重機，10~19t	時	0.480		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.480		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.054		-	L000005000002
	小工	工	0.108		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
	人工：	機具：	每 個 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 114 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 4	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，底板，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532J043007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，底板	個	1.000		-	M02532J040007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	5.341		-	M025321200001
	移動式起重機，10~19t	時	0.180		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.180		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.025		-	L000005000002
	小工	工	0.050		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 115 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 5	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，中間平板，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532K033007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，中間平板	個	1.000		-	M02532K030007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	1.000		-	M02532131000C
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	6.602		-	M025321200001
	移動式起重機，10~19t	時	0.210		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.210		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.030		-	L000005000002
	小工	工	0.058		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 116 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 6	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)， 1200mm調整直管，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532K083007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，1200mm調整直管	個	1.000		-	M02532K080007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	6.710		-	M025321200001
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	4.000		-	M02532131000C
	移動式起重機，10~19t	時	0.340		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.340		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.060		-	L000005000002
	小工	工	0.107		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 117 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 7	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，1500mm底座直管，含導水槽及安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532K0G4007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，1500mm底座直管	個	1.000		-	M02532K0G0007
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，導水槽	式	1.000		-	M02532K001004
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	6.602		-	M025321200001
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支	2.000		-	M02532131000C
	產品，污水管線附屬工作，水膨脹橡膠止水封	式	1.000		-	M025320100004
	移動式起重機，10~19t	時	0.510		-	E000008b000001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.510		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.068		-	L000005000002
	小工	工	0.152		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 118 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 8	工作項目：污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，底板，含安裝		單位：個		計 價 代 碼 ： 02532K043007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，勾縫	式	1.000		-	0406130204
	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，底板	個	1.000		-	M02532K040007
	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M	6.602		-	M025321200001
	移動式起重機，10~19t	時	0.210		-	E000008b000001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.210		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.030		-	L000005000002
	小工	工	0.058		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	個	1.000		-	
人工：		機具：	每 個 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 119 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 9	工作項目：污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，標稱直徑750mm，球狀石墨鑄鐵，含防止位移及墜落設施		單位：座		計 價 代 碼 ： 02532P21000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，基礎	M2	0.350		-	0311012202-A,* 同壹.一 .A.3.1.19R.1
	產品，污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，標稱直徑750mm，球狀石墨鑄鐵	組	1.000		-	M02532P210008
	無收縮水泥砂漿	M3	0.010		-	0360100003-A,* 同壹.一 .A.3.1.19R.3
	移動式起重機，10~19t	時	0.300		-	E000008b00001
	機具操作技術工，移動式起重機	時	0.300		-	L000005100041
	其他技術工	工	0.050		-	L000005000002
	小工	工	0.040		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	座	1.000		-	
人工：		機具：	每 座 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 120 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.1 9R.1	工作項目：普通模板，基礎		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311012202-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材，含損耗，TH=18mm	M3	0.020		-	M0605021023
	產品，模板用木材，割材及角材，含損耗	M3	0.010		-	M0605024023
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	1.000		-	M0310040004
	產品，鐵釘，鍍鋅	KG	0.700		-	M0609011009
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	KG	0.800		-	M05060D4009
	模板技術工	時	7.600		-	L000005P00001
	小工	時	7.600		-	L000006100001
	合計	M2	10.000		-	
	計	M2	1.000		-	
	人工：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 121 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.2 0	工作項目：既有人孔出坑		單位：處		計 價 代 碼 ： 0253160C01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	8.360			0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	構造物開挖，複合地質，深度<5m，機械挖	M3	4.120			0231661703-A,含 裝車,*同壹.一 .A.3.1.20R.2
	控制性低強度回填材料	M3	3.270			0337700003-A,* 同壹.一 .A.3.1.20R.3
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	6.570			02531A0021
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	8.000			02531A0031
	祛水	處	1.000			022400000A,*同 壹.一 .A.3.1.20R.6
	臨時設施，照明設備	式	1.000			0151030004
	臨時設施，通訊設備	式	1.000			0151040004
	臨時設施，通風設備	式	1.000			01510B0004
	臨時設施，安全設備	式	1.000			0152316004
	既有人孔壁及擋土設施拆除運棄	式	1.000			Z0253160001
	既有人孔修復及銜接	式	1.000			Z0253160003
	人孔內臨時施工平台	式	1.000			W0253160C04
	既有人孔吊離及復原處理	式	1.000			W0253160C05
	運雜費，機具設備、材料裝卸搬運費	式	1.000			W0253160C06
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	合計	處	1.000			
	人工：	機具：	每 處 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 122 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.2 OR.2	工作項目：構造物開挖，複合地質，深度＜5m，機械挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231661703-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3	時	3.130		-	E000004417001
	機具操作技術工，挖掘機	時	3.130		-	L000005100011
	其他技術工	工	0.100		-	L000005000002
	小工	工	1.900		-	L000006100002
	合計	M3	100.000		-	
	計	M3	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
材料：	雜項：					
壹. 一.A.3.1.2 OR.3	工作項目：控制性低強度回填材料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0337700003-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，控制性低強度回填材料	M3	1.000		-	M0337700003
	機具不分類，混凝土輸送設備	式	1.000		-	E000001000004- 2
	混凝土技術工	時	0.190		-	L000005D00001
	小工	時	0.390		-	L000006100001
	合計	M3	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
材料：	雜項：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 123 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.1.2 OR.6	工作項目：祛水		單位：處		計 價 代 碼 ： 022400000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通排水	處	1.000		-	W0224000012
	簡易沉砂設施	處	1.000		-	W0224000002
	合計	處	1.000		-	
		人工：	機具：	每 處 單價計		-
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.3.2.1	工作項目：污水管線附屬工作，人孔內跌落，跌落管寬度400mm，不銹鋼，跌落高度≤3m		單位：處		計 價 代 碼 ： 02532S42100A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼板，304類，TH=4.5mm	KG	96.930		-	M0573310009
	產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，不銹鋼膨脹螺栓，M16，(含橡膠墊片)	式	1.000		-	M050901M004
	不銹鋼板，鋼材裁切組裝及焊接(含吊裝及運費)	式	1.000		-	0573300004-1
					-	
	其他技術工	工	1.230		-	L000005000002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	處	1.000		-	
		人工：	機具：	每 處 單價計		-
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 124 頁 共 199 頁

壹. 一.A.3.2.2	工作項目：污水管線附屬工作，人孔內跌落，跌落管寬度400mm，不銹鋼，3m<跌落高度≤6m	單位：處		計 價 代 碼 ： 02532S42200A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，不銹鋼板，304類，TH=4.5mm	KG	210.400		- M0573310009
	產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，不銹鋼膨脹螺栓，M16，(含橡膠墊片)	式	1.000		- M050901M004
	不銹鋼板，鋼材裁切組裝及焊接(含吊裝及運費)	式	1.000		- 0573300004-1
	其他技術工	工	2.500		- L000005000002
	零星工料	式	1.000		- W0127110004-4
	合計	處	1.000		-
人工：	材料：	每 處 單價計		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 125 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.1.1 .1	工作項目：短管推進，標稱管徑600mm，複合地質，含管材(含 \$ 355mm高密度聚乙烯管，SDR11，PN16)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0253119811-C300	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	基本產品需求，動力及油料費	式	1.000		-	0161000004
	產品，推進用鋼筋混凝土管，標稱管徑600mm，四級管，含接頭、膠圈及必要之緩衝材	M	1.000		-	M0253327411
	短管推進，標稱管徑600mm，複合地質，折舊費（含拆裝）	M	1.000		-	0253119871
	短管推進，標稱管徑600mm，複合地質，推進費	M	1.000		-	0253119831-A,* 同壹.一 .A.1.2R.4
	污水管線施工，標稱管徑355mm，含管材(HDPE管)	M	1.000		-	0253104011,*同 壹.一 .A.4.1.1.1R.5
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工：機具：		每 M 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 126 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.1.1 .1R.5	工作項目：污水管線施工，標稱管徑355mm，含管材(HDPE管)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0253104011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高密度聚乙烯塑膠管，標稱管徑355mm， 未含管配件	M	2.000		-	M1515140N0051
	污水管線施工，標稱管徑355mm，施工費(採電 焊套)	個	1.000		-	0253104007-2A,# ,*同壹.一 .A.4.1.1.1R.5R. 2
	合計	M	2.000		-	
	計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.4.1.1 .1R.5R.2	工作項目：污水管線施工，標稱管徑355mm，施工費(採電焊套)		單位：個		計 價 代 碼 ： 0253104007-2A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，使用費，電焊機(電焊套用)	式	1.000		-	E000001000014- 4
	產品，高密度聚乙烯塑膠管，標稱管徑355mm， 特殊接頭，電焊套	個	1.000		-	M02533C4037
	水管工	時	1.000		-	L000005N00001
	小工	時	1.000		-	L000006100001
	合計	個	1.000		-	
	人工：	機具：	每 個 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 127 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.1.1 .2	工作項目：明挖埋設，標稱管徑355mm，高密度聚乙烯管，SDR11，PN16，含管材		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531740a1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高密度聚乙烯塑膠管，標稱管徑355mm， 未含管配件	M	5.000		-	M1515140N0051
	污水管線施工，標稱管徑355mm，施工費(採電 焊套)	個	1.000		-	0253104007-2A,# ,*同壹.一 .A.4.1.1.1R.5R. 2
	裝設技術工，排水管道	時	1.140		-	L000005n00051
	小工	時	3.420		-	L000006100001
	吊卡車，15米-噸	時	2.000		-	E000003E10001
	機具操作技術工，吊放機具	時	2.000		-	L0000051000P1
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	5.000		-	
	計	M	1.000		-	
人工： 機具：		每 M 單價計		-		
材料： 雜項：						

投標廠商： [印] 負責人： [印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 128 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.1.1 .3	工作項目：明挖埋設，標稱管徑300mm，不鏽鋼管，SCH20，含管材		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531740012B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼管及管件，材質種類304，標稱管 徑300mm，含管配件，SCH20	M	1.000		-	M15223001J1
	產品，不銹鋼管及管件，管件	式	1.000		-	M1522350004
	水管工	時	0.300		-	L000005N00001
	小工	時	0.400		-	L000006100001
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M 單價計		-	
材料： 雜項：						

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 129 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.1.2 .3	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，5M<埋設深度≤6M		單位：處		計 價 代 碼 ： 02531A440A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械切割，道路	M	14.360		-	0222030001,*同 壹.一 .A.2.1.1R.1
	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式	1.000		-	02531A00L4
	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式	1.000		-	02531100D4
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，鋼管材料費（含折舊）	M	5.500		-	02531A40J1
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，切除	式	1.000		-	02531A4004
	圓形鋼管工作井，安全護欄	M	8.740		-	02531A0021
	圓形鋼管工作井，排水費	處	1.000		-	02531A004A,*同 壹.一 .A.2.1.1R.6
	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，5M<埋設深度≤6M，擋土設施費	M	5.500		-	02531A44A1,*同 壹.一 .A.4.1.2.3R.8
	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費	式	1.000		-	02531A00K4
	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，(覆蓋鈑，折舊含防滑處理)	塊	1.000		-	M02531A401B
	圓形鋼管工作井，工作梯	M	6.500		-	02531A0031
	結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	5.800		-	0331045103-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11
	臨時設施，工程用電設備	式	1.000		-	0151020004,含照 明
	其他技術工	工	0.700		-	L000005000002
	大工	工	0.700		-	L000006200002
	小工	工	0.700		-	L000006100002
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 處 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 130 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.1.2 .3	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，5M<埋設深度≤6M		單位：處		計 價 代 碼：02531A440A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4	
	合計	處	1.000		-		
	人工：		機具：	每 處 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 131 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.1.2 .3R.8	工作項目：圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，5M<埋設深度≤6M，擋土設施費		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531A44A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2590mm	M	1.000		-	E00000100000A-4
	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時	6.200		-	E000001000001-5
	機具操作技術工，移動式起重機	時	6.200		-	L000005100041
	小工	時	6.200		-	L000006100001
	合計	M	1.000		-	
		人工：	機具：	每 M 單價計		-
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.4.1.4 .5	工作項目：臨時擋土樁設施，擋土板(單邊水平長度)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0225513501	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時擋土樁設施，擋土板(含擋土支撐系統)	M	1.000		-	M0225510001
	其他技術工	工	0.080		-	L000005000002
	小工	工	0.080		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
		人工：	機具：	每 M 單價計		-
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 132 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.1.6 .2	工作項目：選擇性回填材料，透水材料，砂，用於構造物回填	單位：M3		計 價 代 碼 ： 02319110A3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，選擇性回填材料，透水材料，砂	L.M3	1.200		- M023191100B
	回填土搗固機	時	0.200		- E000005800001
	機具操作技術工，回填土搗固機	時	0.200		- L0000052000S1
	小工	時	0.800		- L000006100001
	零星工料	式	1.000		- W0127110004-4
	合計	M3	1.000		-
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 M3 單價計		-
壹. 一.A.4.2.1	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第2型水泥	單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023203	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第2型水泥，工地交貨	M3	1.000		- M03050422L3
	機具不分類，混凝土輸送設備	式	1.000		- E000001000004-2
	混凝土振動器	式	1.000		- E000003100004
	混凝土技術工	時	0.400		- L000005D00001
	小工	時	0.400		- L000006100001
	混凝土養護	式	1.000		- 0339000004
	零星工料	式	1.000		- W0127110004-4
	合計	M3	1.000		-
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 M3 單價計		-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 133 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.2	工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第2型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331027203	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm ² ，第2型水泥，工地交貨	M3	1.000		-	M03050462L3
	機具不分類，混凝土輸送設備	式	1.000		-	E000001000004-2
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004
	混凝土技術工	時	0.400		-	L000005D00001
	小工	時	0.400		-	L000006100001
	混凝土養護	式	1.000		-	0339000004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M3	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M3 單價計		-		
壹. 一.A.4.2.3	工作項目：結構用混凝土，(預拌，水中)，210kgf/cm ² ，第2型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331045203	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，(210kgf/cm ² ，水中用)，第2型水泥，工地交貨	M3	1.000		-	M0305040003-212
	水中混凝土澆置費	M3	1.000		-	03054111A3-A,* 同壹.一 .A.2.1.1R.11R.2
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M3	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M3 單價計		-		

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 134 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.4	工作項目：清水模板，乙種		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311021202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材，含損耗，TH=18mm	M3	0.300		-	M0605021023
	產品，模板用木材，割材及角材，含損耗	M3	0.210		-	M0605024023
	產品，合板	M2	33.300		-	M0605010002
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	1.000		-	M0310040004
	產品，鐵釘，鍍鋅	KG	12.000		-	M0609011009
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	KG	13.000		-	M05060D4009
	模板技術工	時	110.000		-	L000005P00001
	小工	時	110.000		-	L000006100001
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M2	100.000		-	
	計	M2	1.000		-	
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 135 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.6	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：KG		計 價 代 碼 ： 0321060079	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W，熱軋，工地交貨	T	1.080		-	M032106C035
	產品，金屬材料，鐵線，鍍鋅	KG	4.000		-	M0506021009
	鋼筋技術工	時	9.000		-	L000005K00001
	鋼筋技術工，鋼筋剪裁	時	9.000		-	L000005K00011
	鋼筋，(不含鋼筋供應，含吊運工資及機具)	T	1.000		-	0321000055
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	KG	1,000.000		-	
	計	KG	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 KG 單價計		-	
壹. 一.A.4.2.7	工作項目：混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，支撐高度＜4.1m		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0310022002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，支撐高度＜4.1m，租金及運費	M2	1.000		-	M0310022002
	安全支撐技術工	時	0.300		-	L000005Q00001
	小工	時	0.300		-	L000006100001
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M2 單價計		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 136 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.8	工作項目：混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，4.1≤支撐高度<6.0m	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0310022102		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，4.1≤支撐高度<6.0m，租金及運費	M2	1.000		-	M0310022152
	產品，施工中安全防護網，網孔10x10cm	M2	1.000		-	M0152102002
	安全支撐技術工	時	0.400		-	L000005Q00001
	小工	時	0.400		-	L000006100001
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.4.2.9	工作項目：混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，6≤ 支撐高度<8.0m	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0310022202		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，6≤ 支撐高度<8.0m，租金及運費	M2	1.000		-	M0310022252
	產品，施工中安全防護網，網孔10x10cm	M2	1.000		-	M0152102002
	安全支撐技術工	時	0.500		-	L000005Q00001
	小工	時	0.500		-	L000006100001
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 137 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.1 0	工作項目：沉箱，480x650cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 0247500001-3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	沉箱基腳結構鋼，W75xH100xL2340cm	KG	6,853.000		-	0247530009-3A,* 同壹.一 .A.4.2.10R.1
	沉箱，製作費，480x650xH1677cm	座	1.000		-	024750000A-4A,* 同壹.一 .A.4.2.10R.2
	基本產品需求，滑材費，外週減磨劑	M2	379.680		-	0161000002
	止水帶，橡膠，200mm寬雙球橡膠	M	60.000		-	0315024021-A,* 同壹.一 .A.4.2.10R.4
	沉箱下沉施工，0≤深度<4m	M	4.000		-	0247521001
	沉箱下沉施工，4≤深度<8m	M	4.000		-	0247522001
	沉箱下沉施工，8≤深度<12m	M	4.000		-	0247523001
	沉箱下沉施工，12≤深度<16m	M	4.000		-	0247524001
	沉箱下沉施工，16≤深度<20m	M	1.000		-	0247525001
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	17.770		-	
	計	M	1.000		-	
人工：	機具：	每 M 單價計			-	
材料：	雜項：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 138 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.1 OR.1	工作項目：沉箱基腳結構鋼，W75×H100×L2340cm		單位：KG		計 價 代 碼 ： 0247530009-3A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼板及其他鋼料	KG	1.000		-	M05500F0009
	鋼料，加工及製造	KG	1.000		-	055001A109-1
	鋼板及其他鋼料，安裝	KG	1.000		-	05500F4009
	合計	KG	1.000		-	
	人工：		機具：	每 KG 單價計		-
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 139 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.1 OR.2	工作項目：沉箱，製作費，480×650×H1677cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 024750000A-4A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第2型水泥	M3	225.630			0331027203-A,* 同壹.一 .A.4.2.1OR.2R.1
	鋼筋，SD280W，連工帶料	T	5.470			0321040075-A,* 同壹.一 .A.4.2.1OR.2R.2
	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	49.850			0321060075-A,* 同壹.一 .A.4.2.1OR.2R.3
	鋼製模板，沉箱	M2	731.540			0311090002-2A,* 同壹.一 .A.4.2.1OR.2R.4
	合計	座	1.000			
人工：		機具：	每 座 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 140 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.1 OR.2R.1	工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第2型水泥	單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331027203-A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm ² ，第2型水泥，工地交貨	M3	1.000		-	M03050462L3
	機具不分類，混凝土輸送設備	式	1.000		-	E000001000004-2
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004
	混凝土技術工	時	0.400		-	L000005D00001
	小工	時	0.400		-	L000006100001
	混凝土養護	式	1.000		-	0339000004
	合計	M3	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M3 單價計		-	
壹. 一.A.4.2.1 OR.2R.2	工作項目：鋼筋，SD280W，連工帶料	單位：T		計 價 代 碼 ： 0321040075-A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD280W，熱軋，工地交貨	T	1.050		-	M032104C035
	產品，金屬材料，鐵線，鍍鋅	KG	4.000		-	M0506021009
	鋼筋技術工	時	9.000		-	L000005K00001
	鋼筋技術工，鋼筋剪裁	時	9.000		-	L000005K00011
	鋼筋，(不含鋼筋供應，含吊運工資及機具)	T	1.000		-	0321000055
	合計	T	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 T 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 141 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.1 0R.2R.3	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料	單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W，熱軋，工地交貨	T	1.080		- M032106C035
	產品，金屬材料，鐵線，鍍鋅	KG	4.000		- M0506021009
	鋼筋技術工	時	9.000		- L000005K00001
	鋼筋技術工，鋼筋剪裁	時	9.000		- L000005K00011
	鋼筋，(不含鋼筋供應，含吊運工資及機具)	T	1.000		- 0321000055
	合計	T	1.000		-
	人工： 機具：		每 T 單價計		- 0321000055
	材料： 雜項：				
壹. 一.A.4.2.1 0R.2R.4	工作項目：鋼製模板，沉箱	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311090002-2A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	鋼製模板，鋼模材料及工廠製作費(含折舊)	M2	3.330		- 03110900Z2-1,使用40次
	鋼製模板，鋼模使用吊車裝拆	T	8.500		- 0311090005
	產品，脫模劑	式	1.000		- M0305060004
	模板技術工	時	80.000		- L000005P00001
	小工	時	32.000		- L000006100001
	合計	M2	100.000		-
	計	M2	1.000		-
	人工： 機具：		每 M2 單價計		- 0311090002-2A
	材料： 雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 142 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.1 OR.4	工作項目：止水帶，橡膠，200mm寬雙球橡膠		單位：M		計 價 代 碼 ： 0315024021-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，止水帶，橡膠，200mm寬雙球橡膠	M	1.000		-	M0315024021
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004
	合計	M	1.000		-	
		人工： 機具：		每 M 單價計		-
	材料： 雜項：					
壹. 一.A.4.2.1 2	工作項目：不銹鋼欄杆，H=110cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 02532910A3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼欄杆	M	1.000		-	M025329100001
	產品，固定鐵件	式	1.000		-	M05500a0004
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
		人工： 機具：		每 M 單價計		-
	材料： 雜項：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 143 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.1 3	工作項目：污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，鋼筋混凝土，預鑄，149×79×TH12cm，含橡膠支承墊及不鏽鋼把手		單位：座		計 價 代 碼：02532P03000B-6	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預鑄混凝土，人孔蓋板，149×79×TH12cm	塊	1.000		-	M034000000A-7
	A36鋼料，鍍鋅，加工及製造	KG	106.840		-	055001A102-A,* 同壹.一 .A.4.2.13R.2
	人造橡膠支承墊	DM3	11.760		-	058229000D-A,* 同壹.一 .A.4.2.13R.3
	不銹鋼棒，SUS304， ϕ 22mm，連工帶料	支	4.000		-	055003c00A-22
	施工費，吊裝費(含搬運)	式	1.000		-	W0127180004-1
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	座	1.000		-	
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 座 單價計		-	
壹. 一.A.4.2.1 3R.2	工作項目：A36鋼料，鍍鋅，加工及製造		單位：KG		計 價 代 碼：055001A102-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，結構用鋼材，一般結構用軋鋼料，A36， $38\text{mm} < T \leq 50.8\text{mm}$	T	1.100		-	M0512536035
	熱浸鍍鋅處理， $550\text{g}/\text{m}^2 \leq$ 鍍鋅附著量	式	1.000		-	0508160004
	吊車，10~19t	時	2.000		-	E3814ZF1001
	機具操作技術工，吊放機具	時	2.000		-	L0000051000P1
	鋼料，加工及製造	KG	1,000.000		-	055001A109-1
	合計	KG	1,000.000		-	
	計	KG	1.000		-	
	人工：	機具：	每 KG 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 144 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.2.1 3R.3	工作項目：人造橡膠支承墊		單位：DM3		計 價 代 碼：058229000D-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，人造橡膠支承墊(含不銹鋼板)	DM3	1.000		-	M058221000D,含 廠商產品檢驗合 格證明書及檢試 驗報告
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004
	搬運費	式	1.000		-	W0127140004
	合計	DM3	1.000		-	
	人工：機具：		每 DM3 單價計		-	
	材料：雜項：					
壹. 一.A.4.2.1 4	工作項目：污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，鋼筋混凝土，預鑄，84x119xTH12cm，含橡膠支承墊及不鏽鋼把手		單位：座		計 價 代 碼：02532P03000B-7	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預鑄混凝土，人孔蓋板，119x84xTH12cm	塊	1.000		-	M034000000A-8
	A36鋼料，鍍鋅，加工及製造	KG	95.230		-	055001A102-A,* 同壹.一 .A.4.2.13R.2
	人造橡膠支承墊	DM3	2.310		-	058229000D-A,* 同壹.一 .A.4.2.13R.3
	不銹鋼棒，SUS304，φ 22mm，連工帶料	支	4.000		-	055003c00A-22
	施工費，吊裝費(含搬運)	式	1.000		-	W0127180004-1
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	座	1.000		-	
	人工：機具：		每 座 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 145 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.3.1	工作項目：沉水式污水泵，防爆型，鑄鐵製(FC-200)，揚程19M，附著脫裝置，30HP	單位：組		計 價 代 碼 ： 1131500008-4		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	沉水式抽水機組(含著脫)，30HP	組	1.000		-	E113150203230P
	不銹鋼導桿及鏈條(含支撐)	組	1.000		-	E113150A032
	運雜費，吊運費	式	1.000		-	W0127130004-3
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004-12
	產品，備品	式	1.000		-	M1131500004
	系統測試工資	式	1.000		-	ZZ0127190004
	防爆器具認證費	式	1.000		-	ZZ1131500334
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	組	1.000		-	
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.4.3.2	工作項目：沉水式污水泵，防爆型，鑄鐵製(FC-200)，揚程19M，附著脫裝置，15HP	單位：組		計 價 代 碼 ： 1131500008-5		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	沉水式抽水機組(含著脫)，15HP	組	1.000		-	E113150203215P
	不銹鋼導桿及鏈條(含支撐)	組	1.000		-	E113150A032
	運雜費，吊運費	式	1.000		-	W0127130004-3
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004-12
	產品，備品	式	1.000		-	M1131500004
	系統測試工資	式	1.000		-	ZZ0127190004
	防爆器具認證費	式	1.000		-	ZZ1131500334
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	組	1.000		-	
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 146 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.3.3	工作項目：揚水管，不鏽鋼管，標稱管徑200mm		單位：M		計 價 代 碼 ： 11215A1401	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，揚水管，不鏽鋼管，標稱管徑200mm	M	1.000		-	M11215A1401
	配管線另件，配管另料(含法蘭、盲法蘭、同徑三通、彎頭、螺絲…等)	式	1.000		-	W01271D0004-A1
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004-12
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
人工：						

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 147 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.3.5	工作項目：可撓管，撓性接頭(不銹鋼製)，標稱口徑300mm		單位：只		計 價 代 碼 ： 152216D006	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，可撓管，撓性接頭(不銹鋼製)，標稱口徑300mm	只	1.000		-	M152216D006
	配管線另件，配管另料	式	1.000		-	W01271D0004-31
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	只	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 只 單價計		-	
壹. 一.A.4.3.1 1	工作項目：污水處理設備，電磁流量計		單位：組		計 價 代 碼 ： 1139207008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，污水處理設備，電磁流量計	組	1.000		-	M1139207008
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	組	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 組 單價計		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 148 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.3.1 2	工作項目：監測儀器，壓力式及浮球液位計(含安裝)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0249500004-4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，監測儀器，壓力式液位計	組	1.000		-	M0249500008-5
	產品，監測儀器，浮球液位計	組	1.000		-	M0249500008-4
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
	人工：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 149 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.3.1 4	工作項目：安裝操作維護手冊		單位：式		計 價 代 碼 ： 018203B01A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	操作說明書及維護手冊編撰	式	1.000		-	018202C01
	操作說明書及維護手冊印製	套	6.000		-	W018202C02
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
	人工：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 150 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.1	工作項目：低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，P1，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1640112308-6	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，W:800，H:1700，D:350，t=2.0mm，SUS304，粉體塗裝(TAF試驗室電力測試認證合格廠)	座	1.000		-	M16401C6F0A-35
	產品，無熔線斷路器，3P，225AT，225AF，25kA，380V	只	2.000		-	M164113D4C806
	產品，電機基本材料及施工方法，銅排(含盤體接地)	式	1.000		-	M1605000004-20
	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料，含配件(壓克力銘牌)	式	1.000		-	M1605010004-5
	組裝工	式	1.000		-	L000005500004
	安裝工	式	1.000		-	L000005m00004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	組	1.000		-	
人工： 機具：		每 組 單價計		-		
材料： 雜項：						

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 151 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2	工作項目：低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，KWH，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1640112308-2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，W:1000，H:1700，D:350，t=2.0mm，SUS304，粉體塗裝(TAF試驗室電力測試認證合格廠)	座	1.000		-	M16401C8F0A-35
	產品，無熔線斷路器，3P，225AT，225AF，25kA，380V	只	2.000		-	M164113D4C806
	產品，電機基本材料及施工方法，銅排(含盤體接地)	式	1.000		-	M1605000004-20
	產品，電機基本材料及施工方法，壓克力銘牌	式	1.000		-	M1605000004-1
	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料	式	1.000		-	M1605010004
	組裝工	式	1.000		-	L000005500004
	安裝工	式	1.000		-	L000005m00004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	組	1.000		-	
人工：機具：		每 組 單價計		-		
材料：雜項：						

投標廠商：
 [印]
 負責人：
 [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 152 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.3	工作項目：低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，MP，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1640112308-3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，W:1200，H:2450，D:1000，t=3.0/2.0mm，SUS304，粉體塗裝(TAF試驗室電力測試認證合格廠)	座	1.000		-	M16401C000A-1001
	產品，無熔線斷路器，1P，20AT，100AF，25kA，380V	只	1.000		-	M16411123C806
	產品，無熔線斷路器，3P，30AT，100AF，25kA，380V	只	2.000		-	M16411333C806
	產品，無熔線斷路器，3P，225AT，225AF，25kA，380V	只	1.000		-	M164113D4C806
	產品，無熔線斷路器，4P，225AT，225AF，25kA，380V	只	1.000		-	M164114D4C806
	產品，控制開關，按鈕開關，CPB 1P 63AF 4A 5KA 220V	只	1.000		-	M16291D900006-1
	產品，控制開關，按鈕開關，CPB 3P 63AF 4A 5KA 220V	只	1.000		-	M16291D900006-2
	產品，漏電斷路器，電流動作型，4P，100AT，50AF，(Ics，25kA)，(DC，380V)，(300mA，0.1s)	只	2.000		-	M164130A2CJ86-C4P
	產品，漏電斷路器，電流動作型，4P，100AT，100AF，(Ics，25kA)，(DC，380V)，(300mA，0.1s)	只	1.000		-	M164130A3CJ86-C4P
	產品，低壓配電盤，比流器，50/5A，600A，15VA/CL 1.0，閘式	只	6.000		-	M16401E3QH6
	產品，低壓配電盤，比流器，100/5A，600A，15VA/CL 1.0，閘式	只	3.000		-	M16401E9QH6
	產品，低壓配電盤，比流器，225/5A，600A，15VA/CL 1.0，閘式	只	3.000		-	M16401EEQH6
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 組 單價計		-	

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 153 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.3	工作項目：低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，MP，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1640112308-3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，集合式數位電表，多功能，V、A、P、HZ、DEMAND、TREND GRAPH、CURRENT WAVEFORM及2-31次各次諧波波形圖表分析W/RS-485及RS-232，IP65	只	1.000		-	M162931000006-2
	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，APFR 6段，含功率過低及過高、高低電流、高低電壓、電容器過載、過溫、無電壓警報輸出功能2-15次V，A諧波波形分析	只	1.000		-	M1628200006-6
	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，電容器組，3 ϕ 380V耐壓至440V 5KVAR	只	4.000		-	M1628200006-7
	產品，電機基本材料及施工方法，PID溫度控制器(數位溫控器)	只	3.000		-	M1605000006-19
	產品，數位式保護電驛，5E馬達保護電驛(低電流、過電流、低電壓、過電壓)，三相電流，電壓數位顯示，故障狀態指示	組	3.000		-	M16291C000008-2
	產品，電機基本材料及施工方法，MC 380V 15A(電容器專用)	只	4.000		-	M1605000006-30
	產品，電機基本材料及施工方法，MC 380V 50A 2a2b	只	2.000		-	M1605000006-29
	產品，電機基本材料及施工方法，MC 380V 100A 2a2b	只	1.000		-	M1605000006-28
	產品，電機基本材料及施工方法，HRC-FUSE 50A	只	5.000		-	M1605000006-31
	產品，變頻器，380V，20HP	只	2.000		-	M1626600006-2
	產品，變頻器，380V，35HP	只	1.000		-	M1626600006-1
	產品，低壓配電盤，電壓錶，電壓切換開關(VS)，3 ϕ 4W	只	1.000		-	M16401G0A26
人工： 機具：		每 組 單價計		-		
材料： 雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 154 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.3	工作項目：低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，MP，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1640112308-3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，電流錶，電流切換開關(AS)，3 \$ 4W	只	3.000		-	M16401H0A26
	產品，低壓配電盤，電流錶，0-50A，廣角度	只	2.000		-	M16401H2106
	產品，低壓配電盤，電流錶，0-100A，廣角度	只	1.000		-	M16401H4106
	產品，低壓配電盤，電壓錶，0-600V，廣角度	只	1.000		-	M16401GA106
	產品，轉換器，3 \$ 4W(電壓)	只	1.000		-	M162916000006-1
	產品，轉換器，3 \$ 4W(電流)	只	3.000		-	M162916000006-2
	產品，控制開關，(選擇開關，保持型(不復歸))，CS	只	3.000		-	M16291D800006-1
	產品，控制開關，照光按鈕開關，PBL	只	12.000		-	M16291DA00006-1
	產品，指示燈，PL	只	3.000		-	M16291G000006-2
	產品，電機基本材料及施工方法，D-FUSE 2A	只	6.000		-	M1605000006-4
	產品，電機基本材料及施工方法，數位顯示溫控電驛，二組輸出及警報，W/RS-485	組	2.000		-	M1605000008-17
	產品，電機基本材料及施工方法，ATC盤面式溫度警報電驛，多模式時間延遲警報，IP65，RS485通訊功能	組	1.000		-	M1605000008-18
	產品，電機基本材料及施工方法，STS貼覆式溫度偵測器，UL認證IP68，符合UL94HB防火等級	只	4.000		-	M1605000006-32
	產品，電機基本材料及施工方法，TVSS 三相100KA/ \$ (含警報接點、正弦波追蹤濾波裝置、可更換式保險絲及突波模組及NEMA12金屬外箱，符合UL標準)	只	1.000		-	M1605000006-25
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 155 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.3	工作項目：低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，MP，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1640112308-3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電機基本材料及施工方法，MID馬達絕緣故障偵測器，附1-3-5mΩ可調及跳脫警報指示	只	3.000		-	M1605000006-33
	產品，電機基本材料及施工方法，盤頂式散熱器(散熱風量1450m3/hr)，0-55度可調，IP44，具IEC或CNS或CE合格品	只	2.000		-	M1605000006-27
	產品，滅火器，滅火裝置採符合環保之氣體，氣體量為500G，無二次公害，不銹鋼外殼IP55，安裝後10年保固	只	1.000		-	M1390100006-1
	產品，電機基本材料及施工方法，TR 3 3KVA 380V/1 3W220-110V 乾式H級附SPD及過溫過載保護裝置，附外箱(符合CNS&CE及TAF17025實驗室認證)	式	1.000		-	M1605000004-23
	產品，電機基本材料及施工方法，電熱器及溫度開關	組	1.000		-	M1605000008-19
	產品，電機基本材料及施工方法，日光燈及微動開關	只	1.000		-	M1605000006-15
	產品，電機基本材料及施工方法，銅排及絕緣礙子(含盤體接地)	式	1.000		-	M1605000004-24
	產品，電機基本材料及施工方法，壓克力銘及透視窗	式	1.000		-	M1605000004-25
	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料，PVC線、端子、端子台及色套等配線另料	式	1.000		-	M1605010004-6
	組裝工	式	1.000		-	L000005500004
	安裝工	式	1.000		-	L000005m00004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	組	1.000		-	
人工： 機具：		每 組 單價計			-	
材料： 雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 156 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.4	工作項目：低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，MP/PLC，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1640112308-7	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，W:1200，H:2450，D:1000，t=3.0/2.0mm，SUS304，粉體塗裝(TAF實驗室電力測試認證合格廠)	座	1.000		-	M16401C000A-1001
	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關(ATS)，4P 225A 25KA 380V，瞬間激磁雙投式，具IEC-60947認證，附電氣與機械互鎖裝置及控制配件	組	1.000		-	M16401J4008-5
	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關(ATS)，盤面型手自動控制模組，W/RS-485，USB，具LCD銀幕及LED狀態顯示，並具有高/低電壓、欠相、相序、不平衡、高/低頻，故障記錄等保護功能 IP65 具IEC或UL合格品	組	1.000		-	M16401J4008-6
	產品，控制開關，按鈕開關，CPB 3P 2A 5KA 110V	只	7.000		-	M16291D900006-3
	產品，漏電斷路器，電流動作型，2P，20AT，50AF，(Ics，25kA)，(DC，220V)，(30mA，0.1s)	只	3.000		-	M16413342CG46-C
	產品，漏電斷路器，3P，20AT，50AF，(Ics，25kA)，(DC，380V)，(30mA，0.1s)	只	2.000		-	M16413542CJ46
	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，50AF，10kA，110V	只	1.000		-	M164113226306
	產品，低壓配電盤，比壓器，PT 1 ϕ 220/110V 3KVA	只	1.000		-	M16401F0006-4
	產品，電力監視及控制設備，電驛，MY4 RELAY(繼電器)	式	1.000		-	M1380240004-1
	產品，電力監視及控制設備，PLC基座，底板框架	組	1.000		-	M1380200018-11
人工： 機具：			每 組 單價計		-	
材料： 雜項：					-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 157 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.4	工作項目：低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，MP/PLC，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1640112308-7	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電力監視及控制設備，PLC，PLC.CPU模組	組	1.000		-	M1380200148
	產品，電力監視及控制設備，PLC，程式設計費	式	1.000		-	M1380200104-2
	產品，電力監視及控制設備，PLC電源模組	組	1.000		-	M1380200038
	產品，電力監視及控制設備，乙太網路模組(ENET)	組	1.000		-	M13802000B8
	產品，電力監視及控制設備，通訊模組(MODBUS)	組	1.000		-	M13802000A8
	產品，電力監視及控制設備，數位輸入模組	只	2.000		-	M1380200056
	產品，電力監視及控制設備，數位輸出模組	只	2.000		-	M1380200066
	產品，電力監視及控制設備，類比輸入模組	只	1.000		-	M1380200076
	產品，電力監視及控制設備，類比輸出模組	只	1.000		-	M1380200086
	產品，電力監視及控制設備，電源避雷器	組	2.000		-	M1380200208
	產品，電力監視及控制設備，訊號避雷器	組	4.000		-	M1380200308
	產品，電機基本材料及施工方法，PID控制器	組	2.000		-	M1605000008-20
	產品，中央監視主控制設備，顯示器，壓力顯示器	組	3.000		-	M1380110008-1
	產品，中央監視主控制設備，主電腦，工業級	台	2.000		-	M138013000A
	產品，中央監視主控制設備，機架箱，41U標準機櫃，19吋	台	2.000		-	M13801F000A-1
	產品，中央監視主控制設備，作業軟體，中文視窗作業系統，OFFICE套裝軟體，防毒軟體	套	2.000		-	M13801A000B
	產品，中央監視主控制設備，網管設備，工業級網路交換器	台	1.000		-	M138017000A-1
	產品，中央監視主控制設備，圖控軟體(套裝)，300點	套	2.000		-	M13801E000B-300
	中央監視主控制設備，圖控軟體，程式設計及規劃	式	1.000		-	13801E0004-2
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 158 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.4	工作項目：低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，MP/PLC，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1640112308-7	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，中央監視主控制設備，不斷電系統，3kVA 110V	只	1.000		-	M13801K0606-100
	產品，中央監視主控制設備，顯示器，7"彩色訊息顯示器(含程式設計)	台	1.000		-	M138011000A-1
	產品，電機基本材料及施工方法，電熱器及溫度開關	組	1.000		-	M1605000008-19
	產品，電機基本材料及施工方法，日光燈及微動開關	只	1.000		-	M1605000006-15
	產品，電機基本材料及施工方法，銅排及絕緣礙子(含盤體接地)	式	1.000		-	M1605000004-24
	產品，電機基本材料及施工方法，壓克力銘及透視窗	式	1.000		-	M1605000004-25
	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料，PVC線、端子、端子台及色套等配線另料	式	1.000		-	M1605010004-6
	儀表、電驛及控制裝置，儀控管線工程(含另料)	式	1.000		-	162910000004-1
	組裝工，控制迴路	式	1.000		-	L000005500004-1
	組裝工	式	1.000		-	L000005500004
	安裝工	式	1.000		-	L000005m00004
	試運轉及測試	式	1.000		-	0182010004-2
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	組	1.000		-	
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 159 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.5	工作項目：低壓配電盤，A級閉鎖配電箱，一般屋外型，304不銹鋼板，立柱式，ML，符合經濟部能源局401條款原製造廠合格廠(TAF實驗室認證及ISO9001合格廠商)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1640112308-8	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，t=2.0mm，SUS304，粉體塗裝(膜厚度90μm以上，TAF試驗室電力測試認證合格廠)	座	1.000		-	M16401C000A-2
	產品，無熔線斷路器，2P，20AT，50AF，10kA，220V	只	1.000		-	M164112226606
	產品，無熔線斷路器，2P，30AT，50AF，10kA，220V	只	1.000		-	M164112326606
	產品，漏電斷路器，2P，20AT，50AF，(Ics，10kA)，(DC，110V)，(30mA，0.1s)	只	1.000		-	M164133426D46
	產品，電機基本材料及施工方法，壓克力銘牌	式	1.000		-	M1605000004-1
	產品，電機基本材料及施工方法，銅排及五金另料	式	1.000		-	M1605000004-26
	組裝工	式	1.000		-	L000005500004
	安裝工	式	1.000		-	L000005m00004
	電機基本材料及施工方法，柱立式箱體基礎及接地設施	式	1.000		-	1605000004-3
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	組	1.000		-	
人工：		機具：	每 組 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 160 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.6	工作項目：導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm，含管配件		單位：M		計 價 代 碼 ： 161323104211	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm，未含管配件	M	1.000		-	M161323104221
	產品，導線管，配管另料，含接頭、彎頭、接合另料等	式	1.000		-	M161320000J4-12
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
		人工：	機具：	每 M 單價計		-
	材料：	雜項：				

壹. 一.A.4.4.7	工作項目：導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚5.1mm，含管配件		單位：M		計 價 代 碼 ： 161323109611	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚5.1mm，未含管配件	M	1.000		-	M161323109621
	產品，導線管，配管另料，含接頭、彎頭、接合另料等	式	1.000		-	M161320000J4-12
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
		人工：	機具：	每 M 單價計		-
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 161 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.8	工作項目：導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱150mm，厚8.5mm，含管配件	單位：M		計 價 代 碼 ： 16132310C911		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱150mm，厚8.5mm，未含管配件	M	1.000		-	M16132310C921
	產品，導線管，配管另料，含接頭、彎頭、接合另料等	式	1.000		-	M161320000J4-12
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M 單價計		-	
壹. 一.A.4.4.9	工作項目：導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G22，含管配件， ϕ 3/4"RSG管	單位：M		計 價 代 碼 ： 161321202011		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G16，未含管配件	M	1.000		-	M161321201021
	產品，導線管，配管另料，含接頭、彎頭、接合另料等	式	1.000		-	M161320000J4-15
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 162 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.1 0	工作項目：導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G28，含管配件，\$ 1"RSG管		單位：M		計 價 代 碼 ： 161321203011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G28， 未含管配件	M	1.000		-	M161321203021
	產品，導線管，配管另料，含接頭、彎頭、接 合另料等	式	1.000		-	M161320000J4- 15
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
		人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M 單價計		-

壹. 一.A.4.4.1 1	工作項目：導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G42，含管配件，\$ 1-1/2"RSG管		單位：M		計 價 代 碼 ： 161321205011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G42， 未含管配件	M	1.000		-	M161321205021
	產品，導線管，配管另料，含接頭、彎頭、接 合另料等	式	1.000		-	M161320000J4- 15
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
		人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M 單價計		-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 163 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.1 2	工作項目：電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2.0mm2		單位：M		計 價 代 碼 ： 161201250001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線， 絞線，2.0mm2	M	1.000		-	M161201250001
	配管線另件，配線另料	式	1.000		-	W01271D0004- 15B
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
		人工：機具： 材料：雜項：		每 M 單價計		-

壹. 一.A.4.4.1 3	工作項目：電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2		單位：M		計 價 代 碼 ： 161201270001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線， 絞線，5.5mm2	M	1.000		-	M161201270001
	配管線另件，配線另料	式	1.000		-	W01271D0004- 15B
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
		人工：機具： 材料：雜項：		每 M 單價計		-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 164 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.1 4	工作項目：電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，8.0mm2		單位：M		計 價 代 碼 ： 161201280001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線， 絞線，8.0mm2	M	5.000		-	M161201280001
	配管線另件，配線另料	式	1.000		-	W01271D0004- 15B
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.4.4.1 5	工作項目：電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，14mm2		單位：M		計 價 代 碼 ： 161201290001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線， 絞線，14mm2	M	1.000		-	M161201290001
	配管線另件，配線另料	式	1.000		-	W01271D0004- 15B
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 165 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.1 6	工作項目：電線及電纜，600V聚氯乙炔絕緣電線，絞線，22mm2	單位：M		計 價 代 碼 ： 1612012A0001		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙炔絕緣電線，絞線，22mm2	M	1.000		-	M1612012A0001
	配管線另件，配線另料	式	1.000		-	W01271D0004-15B
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.4.4.1 7	工作項目：電線及電纜，600V交連聚乙炔絕緣聚氯乙炔被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2	單位：M		計 價 代 碼 ： 1612061A0001		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電線及電纜，600V交連聚乙炔絕緣聚氯乙炔被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2	M	1.000		-	M1612061A0001
	配管線另件，配線另料	式	1.000		-	W01271D0004-15B
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 166 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.1 8	工作項目：電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，22mm2		單位：M		計 價 代 碼 ： 1612061C0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，22mm2	M	1.000		-	M1612061C0001
	配管線另件，配線另料	式	1.000		-	W01271D0004-15B
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
		人工：機具： 材料：雜項：		每 M 單價計		-
壹. 一.A.4.4.1 9	工作項目：電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，100mm2		單位：M		計 價 代 碼 ： 1612061J0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，100mm2	M	1.000		-	M1612061J0001
	配管線另件，配線另料	式	1.000		-	W01271D0004-15B
	施工費	式	1.000		-	W0127180004-20
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	1.000		-	
		人工：機具： 材料：雜項：		每 M 單價計		-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 167 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2 0	工作項目：地下配電管路，管路開挖、回填及餘土處理(含標示帶)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0255200001-1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖，深度＜5m，機械挖，未含運費	M3	0.550			0231601763-A,* 同壹.一 .A.4.4.20R.1
	構造物回填，原材料回填	M3	0.220			0231710003-A,* 同壹.一 .A.4.4.20R.2
	餘方自行處理(含水土保持)	M3	0.130			0232340003-A,* 同壹.一 .A.4.4.20R.3
	選擇性回填材料，透水材料，砂，用於構造物 回填	M3	0.200			02319110A3-A,* 同壹.一 .A.4.4.20R.4
	平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度= 200mm，埋設	M	1.000			0250611311-A,* 同壹.一 .A.4.4.20R.5
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	合計	M	1.000			
人工：	機具：	每 M 單價計				
材料：	雜項：				-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 168 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2 OR.1	工作項目：構造物開挖，深度＜5m，機械挖，未含運費	單位：M3	計 價 代 碼 ： 0231601763-A			
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3	時	2.500		-	E000004417001
	機具操作技術工，挖掘機	時	2.500		-	L000005100011
	小工	工	1.640		-	L000006100002
	合計	M3	100.000		-	
	計	M3	1.000		-	
壹. 一.A.4.4.2 OR.2	工作項目：構造物回填，原材料回填	單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231710003-A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	回填土搗固機	時	0.200		-	E000005800001
	機具操作技術工，壓實機	時	0.200		-	L0000052000N1
	小工	時	0.800		-	L000006100001
	合計	M3	1.000		-	
	人工：	每 M3 單價計		-		

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 169 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2 OR.3	工作項目：餘方自行處理(含水土保持)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232340003-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重15-15.9t	時	31.750		-	E000003415001， 含覆蓋帆布
	駕駛，傾卸貨車	時	31.750		-	L000005300011
	棄土區費用(含水土保持)，土資場費用及相關 規費(含證明費)	M3	100.000		-	02323A0003
	合計	M3	100.000		-	
	計	M3	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M3 單價計		-	
	材料： 雜項：					
壹. 一.A.4.4.2 OR.4	工作項目：選擇性回填材料，透水材料，砂，用於構造物回填		單位：M3		計 價 代 碼 ： 02319110A3-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，選擇性回填材料，透水材料，砂	L.M3	1.200		-	M023191100B
	回填土搗固機	時	0.200		-	E000005800001
	機具操作技術工，回填土搗固機	時	0.200		-	L0000052000S1
	小工	時	0.800		-	L000006100001
	合計	M3	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M3 單價計		-	
材料： 雜項：						

投標廠商： [印]

負責人： [印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 170 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2 0R.5	工作項目：平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm，埋設		單位：M		計 價 代 碼 ： 0250611311-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm	M	200.000		-	M0250611301
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004
	合計	M	200.000		-	
	計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 171 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2 3	工作項目：風管，通風設備工程		單位：式		計 價 代 碼 : 1581000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，軸流式風機，250.0≤風壓<300.0Pa， 0.50≤風量<0.60CMS，電動機容量0.75kw，(EF-B3-1(排風)，30CMM 30mmAq 1HP)	台	1.000		-	M158320H63A
	產品，風管，避震器	組	4.000		-	M1581000008-1
	產品，風管，格柵，30×30cm(排氣用)	組	1.000		-	M1581000008-2
	產品，風管，鍍鋅鐵皮，#22，3'×7'	張	16.000		-	M158101000A-22
	產品，風管，法蘭角鐵	式	1.000		-	M1581000004-1
	產品，風管，吊架	式	1.000		-	M1581000004-2
	產品，風管，帆布接頭	組	2.000		-	M15810000C8
	產品，風管，五金及另料	式	1.000		-	M1581000004-3
	產品，風管，油漆及另料	式	1.000		-	M1581000004-4
	冷凍空調設備裝修工，軸流式風機安裝工資	式	1.000		-	L000005Y00094
	冷凍空調設備裝修工，其它風門安裝工資	式	1.000		-	L000005Y000F4
	冷凍空調設備裝修工，風管製作及安裝工資	式	1.000		-	L000005Y00044
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	空調系統性能確認，試車及風量校正	式	1.000		-	1591200004-1
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
人工：						

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 172 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2 4	工作項目：閉路電視設備，CCTV攝影機設備系統		單位：式		計 價 代 碼 ： 1370400004-2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，閉路電視設備，二百萬畫素全功能網路攝影機(30倍光學變焦、150米智能紅外線、警報I/O、聲音I/O、SD卡ANR)	台	2.000		-	M137040000A-3
	產品，電力監視及控制設備，高速網路交換器(POE)，8埠10/100/1000M	台	1.000		-	M138020000A-1
	產品，中央監視主控制設備，主電腦，16路NVR數位監控錄影主機(內建6TB*2硬碟)	台	1.000		-	M138013000A-1
	產品，中央監視主控制設備，顯示器，液晶顯示，22吋HDMI液晶彩色螢幕	台	2.000		-	M138011270A
	產品，中央監視主控制設備，CMS遠端監控主機	台	2.000		-	M138010000A-5
	產品，中央監視主控制設備，全功能操作鍵盤	台	2.000		-	M138010000A-6
	產品，中央監視主控制設備，防火牆軟體	式	1.000		-	M1380100004-1
	產品，中央監視主控制設備，系統軟體，CMS遠端監控系統	套	2.000		-	M13801C000B-1
	產品，電機基本材料及施工方法，不銹鋼立桿	只	2.000		-	M1605000006-17
	產品，控制用電線及電纜(含管材)	式	1.000		-	M1612300004-1
	安裝另料，配管配線及另件	式	1.000		-	W01271C0004-6
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004
	基礎台，混凝土(不銹鋼立桿)	座	2.000		-	150630000A-3
	電機基本材料及施工方法，代辦網路申裝費用	式	1.000		-	1605000004-4
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 173 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2 5	工作項目：基礎台，混凝土，W150LxL600xH15cm，電氣盤體基座		單位：座		計 價 代 碼 ： 150630000A-2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第2型水泥	M3	1.050			0331023203-A,* 同壹.一 .A.4.4.25R.1
	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第2型水泥	M3	6.750			0331027203-A,* 同壹.一 .A.4.2.10R.2R.1
	鋼筋，SD280W，連工帶料	T	0.190			0321040075-A,* 同壹.一 .A.4.2.10R.2R.2
	清水模板，丙種	M2	11.520			0311021302-A,* 同壹.一 .A.4.4.25R.4
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	合計	座	1.000			
人工：		機具：	每 座 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 174 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2 SR.1	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第2型水泥	單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023203-A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第2型水泥，工地交貨	M3	1.000		-	M03050422L3
	機具不分類，混凝土輸送設備	式	1.000		-	E000001000004-2
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004
	混凝土技術工	時	0.400		-	L000005D00001
	小工	時	0.400		-	L000006100001
	混凝土養護	式	1.000		-	0339000004
	合計	M3	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.4.4.2 SR.4	工作項目：清水模板，丙種	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311021302-A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材，含損耗，TH=18mm	M3	0.230		-	M0605021023
	產品，模板用木材，割材及角材，含損耗	M3	0.130		-	M0605024023
	產品，合板	M2	33.300		-	M0605010002
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	1.000		-	M0310040004
	產品，鐵釘，鍍鋅	KG	10.000		-	M0609011009
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	KG	10.000		-	M05060D4009
	模板技術工	時	72.000		-	L000005P00001
	小工	時	40.000		-	L000006100001
	合計	M2	100.000		-	
	計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 175 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2 6	工作項目：基礎台，混凝土，W130xL260xH15cm，發電機基座		單位：座		計 價 代 碼 ： 150630000A-4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第2型水泥	M3	0.420			0331023203-A,* 同壹.一 .A.4.4.25R.1
	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第2型水泥	M3	2.540			0331027203-A,* 同壹.一 .A.4.2.10R.2R.1
	鋼筋，SD280W，連工帶料	T	0.080			0321040075-A,* 同壹.一 .A.4.2.10R.2R.2
	清水模板，丙種	M2	5.850			0311021302-A,* 同壹.一 .A.4.4.25R.4
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	合計	座	1.000			
人工：		機具：	每 座 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 176 頁 共 199 頁

壹. 一.A.4.4.2 7	工作項目：接地，臺電配電場所、電氣及儀控盤體接地，責任施工		單位：式		計 價 代 碼 ： 1606100004-5	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，接地棒，銅棒，接地歐姆值如圖面所示，責任施工(含測試極)	式	1.000		-	M1606114004-1
	產品，電機基本材料及施工方法，導電水泥或土壤改良劑，接地歐姆值如圖面所示，責任施工	式	1.000		-	M1605000004-22
	產品，接地另料(含模具損耗、熔接火泥及端子等)	式	1.000		-	M1606100004-2
	安裝另料，導線管及接地線材(含配管另件，配線另料)	式	1.000		-	W01271C0004-5
	施工費(含接地測試、配管線)	式	1.000		-	W0127180004-4
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	

投標廠商：
[印]

負責人：
[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 177 頁 共 199 頁

壹. 一.A.5.1	工作項目：地下調查，鑽探取樣		單位：式		計 價 代 碼 ： 0221010004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鑽探作業費	孔	15.000		-	022102001C
	水位觀測井	孔	3.000		-	022103000C
	薄管取樣	組	8.000		-	0221020038
	劈管取樣	組	150.000		-	0221020048
	標準貫入試驗	次	150.000		-	022102005D
	現場透水試驗	組	15.000		-	0221020068
	岩心箱及照片	箱	1.000		-	0221020071
	錘擊能量檢測	組	7.000		-	0221020088
	一般物理性質試驗	組	150.000		-	0221020098
	土壤無圍壓縮強度試驗	組	4.000		-	0221020092
	直接剪力試驗	組	4.000		-	0221020093
	岩石單軸壓縮或卵石單壓強度試驗	組	9.000		-	0221020098-1
	移孔及給水費(含測量及搬運)	式	1.000		-	0221020014
	成果報告書(含技師簽證)	式	1.000		-	0221020024
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
人工：		機具：	每 式 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 178 頁 共 199 頁

壹. 一.A.5.2	工作項目：施工測量，竣工文件(電腦屬性及GIS資料)建檔製作費	單位：式		計 價 代 碼 ： 0172500004-4		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	竣工文件，文件掃描費	式	1.000		-	0178100004-1
	竣工文件，光碟製作費	式	1.000		-	0178100004-2
	竣工文件，相片整理費	式	1.000		-	0178100004-3
	竣工文件，報告製作費	式	1.000		-	0178100004-4
	施工測量，資料庫建檔費	式	1.000		-	0172500004-3,* 同壹.一 .A.5.2R.5
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 式 單價計		-		
壹. 一.A.5.2R. 5	工作項目：施工測量，資料庫建檔費	單位：式		計 價 代 碼 ： 0172500004-3		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工測量，污水下水道GIS屬性資料庫建檔費	式	1.000		-	0172500004-2
	合計	式	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 式 單價計		-		

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 179 頁 共 199 頁

壹. 一.A.5.5	工作項目：施工安全監測		單位：式		計 價 代 碼 ： 0225300004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	監測儀器，沉陷觀測釘，安裝未含監測，設於 地表面上	處	689.000			024953002A-A,* 同壹.一 .A.1.7R.1
	監測儀器，沉陷觀測釘，安裝未含監測，設於 既有結構物上	處	720.000			024953002A-1A,* 同壹.一 .A.1.7R.2
	監測儀器，傾斜儀，安裝未含監測	組	240.000			0249570028-A,* 同壹.一 .A.1.7R.3
	監測系統觀測，含監測報告及技師簽證(含維護)	月	27.000			024950000D-A,* 同壹.一 .A.1.7R.4
	零星工料	式	1.000			W0127110004-4
	合計	式	1.000			
人工：		機具：	每 式 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 180 頁 共 199 頁

壹. 一.A.5.6	工作項目：施工測量		單位：式		計 價 代 碼 ： 0172500004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工前後全區測量補助費	式	1.000		-	0172501004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.A.5.7	工作項目：污水管線施工，現場試驗，檢驗，漏水試驗		單位：式		計 價 代 碼 ： 02531F0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	污水管線施工，現場試驗，檢驗，漏水試驗	M	6,508.000		-	02531F0001,*同 壹.一.A.5.7R.1
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 181 頁 共 199 頁

壹. 一.A.5.7R. 1	工作項目：污水管線施工，現場試驗，檢驗，漏水試驗		單位：M		計 價 代 碼 ： 02531F0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	管線及人孔漏水試驗用水(含運費)	式	1.000		-	0253182104
	漏水試驗擋水設施	式	1.000		-	0253182204
	漏水試驗觀測及紀錄(含抽水機及量水設備)	式	1.000		-	0253182304
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M	100.000		-	
	計	M	1.000		-	
	人工：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 182 頁 共 199 頁

壹. 一.A.5.9	工作項目：施工設施及臨時管制		單位：式		計 價 代 碼 ： 0150000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料機具堆置費	式	1.000		-	0150000024
	環境清理費	式	1.000		-	0150000034
	其他施工設施及臨時管制補助費	式	1.000		-	01500000A4
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
材料：	雜項：					
壹. 一.A.5.10	工作項目：竣工文件，公共工程維護管理制度資料文件		單位：式		計 價 代 碼 ： 0178100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	竣工文件，文件掃描費	式	1.000		-	0178100004-1
	竣工文件，光碟製作費	式	1.000		-	0178100004-2
	竣工文件，相片整理費	式	1.000		-	0178100004-3
	竣工文件，報告製作費	式	1.000		-	0178100004-4
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
人工：	機具：	每 式 單價計		-		
材料：	雜項：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 183 頁 共 199 頁

壹. 一.A.5.12	工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 015831130B		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌， 鋁質，長500x寬320cm(含支撐系統)	座	1.000		-	M015831130B	
	安裝費	式	1.000		-	W0127190004	
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4	
	合計	座	1.000		-		
		人工： 材料：	機具： 雜項：	每 座 單價計		-	

壹. 一.A.5.13	工作項目：施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤高度，含(頂部)警告燈		單位：M		計 價 代 碼 ： 01564W4301		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，(固定 式，槽型鐵板)，H=2.4m，1.2mm，折舊	組	1.000		-	M0156022108-1	
	產品，施工警告燈號，含燈組、配線及施工期 間電費	座	1.000		-	M015568000A,已 扣殘值	
	施工圍籬，安裝(含基礎錨筋)	式	1.000		-	015641C624	
	施工圍籬，防溢座(含施作及拆除)，10x10cm	M	2.250		-	01564N0001	
	施工圍籬，混凝土基礎(含施作及拆除)，30x 30x60cm	處	1.000		-	01564M000C	
	施工圍籬，維護(含油漆)	式	1.000		-	015641C634	
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4	
	合計	M	2.250		-		
	計	M	1.000		-		
		人工： 材料：	機具： 雜項：	每 M 單價計		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 184 頁 共 199 頁

壹. 一.A.5.14	工作項目：環境保護，沖洗設備，移動加壓沖洗設備	單位：組		計 價 代 碼 ： 01572D0008		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	沖洗設備	組	1.000		-	W01572D0008
	環境保護，沖洗設備，洗車沖洗費	月	10.000		-	01572D100A
	環境保護，淤泥清除，污泥清除費(移動式沖洗設備)	月	10.000		-	01572E000A
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	組	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 組 單價計		-	
壹.一.B.1	工作項目：道路施工及復舊，瀝青混凝土路面，5cm	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0295240402		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20	M3	0.050		-	0274295303-A,* 同壹.一 .A.2.1.28R.2R.1
	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	1.000		-	0274711002-A,* 同壹.一 .A.2.1.28R.2R.2
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M2 單價計		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 185 頁 共 199 頁

壹.一.B.2	工作項目：道路施工及復舊，瀝青混凝土路面，10cm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0295240902	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料9.5mm，黏度 AC(1)-20	M3	0.100		-	0274295303-A,* 同壹.一 .A.2.1.28R.2R.1
	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	2.000		-	0274711002-A,* 同壹.一 .A.2.1.28R.2R.2
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.一.B.3	工作項目：道路施工及復舊，瀝青混凝土路面，20cm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 02742000B2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料9.5mm，黏度 AC(1)-20	M3	0.200		-	0274295303-A,* 同壹.一 .A.2.1.28R.2R.1
	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2	4.000		-	0274711002-A,* 同壹.一 .A.2.1.28R.2R.2
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 186 頁 共 199 頁

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 187 頁 共 199 頁

壹.一.B.5	工作項目：瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含運費		單位：M2		計 價 代 碼 0296140322	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	瀝青混凝土刨除機，寬2.2m	時	1.000		-	E000006320001
	瀝青混凝土刨除機，刨除機刨刀損耗	片	6.000		-	E00000630100B
	機具不分類，收料機(包括輸送帶)	時	1.000		-	E000001060001
	機具操作技術工	時	1.000		-	L000005100001, #
	清掃機	時	1.000		-	E000003200001
	駕駛，清掃機	時	1.000		-	L000005300041
	小工	時	2.200		-	L000006100001
	清潔工	時	2.200		-	L000006500001
	瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費	M3	10.000		-	0296103003-A, * 同壹.一.B.5R.9
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M2	200.000		-	
	計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：
[印]

負責人：
[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 188 頁 共 199 頁

壹. 一.B.5R.9	工作項目：瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費		單位：M3		計 價 代 碼：0296103003-A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	傾卸貨車，總重15-15.9t	時	36.970		-	E000003415001， 含覆蓋帆布	
	駕駛，傾卸貨車	時	36.970		-	L000005300011	
	合計	M3	100.000		-		
	計	M3	1.000		-		
	人工：		機具：	每 M3 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 189 頁 共 199 頁

壹.一.B.6	工作項目：瀝青混凝土面層刨除，厚20cm，刨除機1.2m寬，含運費		單位：M2		計 價 代 碼 : 02961C0322	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	瀝青混凝土刨除機，寬2.2m	時	1.000		-	E000006320001
	瀝青混凝土刨除機，刨除機刨刀損耗	片	7.000		-	E00000630100B
	機具不分類，收料機(包括輸送帶)	時	1.000		-	E000001060001
	機具操作技術工	時	1.000		-	L000005100001,#
	清掃機	時	1.000		-	E000003200001
	駕駛，清掃機	時	1.000		-	L000005300041
	小工	時	2.200		-	L000006100001
	清潔工	時	2.200		-	L000006500001
	瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費	M3	14.400		-	0296103003-A,* 同壹.一.B.5R.9
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M2	72.000		-	
	計	M2	1.000		-	

投標廠商：
 [印]
 負責人：
 [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 190 頁 共 199 頁

壹.一.B.7	工作項目：道路施工及復舊，(人行道面層，人行道面磚)，其他鋪面		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0295250032	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥，連工帶料	M3	0.020		-	0406131103-A,* 同壹.一 .A.1.3R.4R.1
	產品，鋪地磚，地坪材料	M2	1.000		-	M0934100002
	其他技術工	工	0.050		-	L000005000002
	小工	工	0.040		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.一.C.1	工作項目：交通維持管理費		單位：日		計 價 代 碼 ： 01556B000C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	交通維持費，計畫費	式	1.000		-	01556B1004
	道路管制人員(義交，使用閃爍型紅色電指揮棒、穿著反光背心、口哨)	人時	14,464.000		-	L000006G00001
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	日	814.000		-	
	計	日	1.000		-	
	人工：	機具：	每 日 單價計		-	
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 191 頁 共 199 頁

壹.一.C.2		工作項目：交通維持安全措施費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0155600004-1	
		工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
		產品，工程告示牌及工地標誌，施工告示牌，小型	個	10.000		-	M0158300007
		產品，工程告示牌及工地標誌，缺氧告示牌	個	5.000		-	M0158300007-1
		產品，工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌	面	5.000		-	M015830000A
		活動型拒馬，一般型，長1.2m	座	24.000		-	0155631A0A,已扣 殘值,*同壹.一 .C.2R.4
		交通錐，高70cm(含連桿)	個	177.000		-	0155642007,已扣 殘值,*同壹.一 .C.2R.5
		施工標誌，折舊	座	30.000		-	015566001A
		交通維持，LED引導標誌，107x56cm	塊	6.000		-	015560000B-1
		交通維持，LED字幕機跑馬燈，W120xH60，室外型(具防水功能)，折舊	座	3.000		-	015568500z
		臨時指揮設施，電動旗手	座	6.000		-	015569500A,已扣 殘值,*同壹.一 .C.2R.9
		施工警告燈號，旋轉警告燈號，附掛式(110V/220V兩用，附L型鐵片)	盞	116.000		-	015568520J-A,已 扣殘值,*同壹.一 .C.2R.10
		施工警告燈號，警示燈條(含變壓器及散熱條)	M	154.000		-	0155680001
		施工圍籬，折舊	M	154.000		-	0156400011-A,* 同壹.一 .C.2R.12
		施工圍籬，移設	M	2,640.000		-	0156400001
		其他交通安全措施費	式	1.000		-	W0155600001
		合計	式	1.000		-	
		人工：	機具：	每 式 單價計		-	
		材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 192 頁 共 199 頁

壹. 一.C.2R.4	工作項目：活動型拒馬，一般型，長1.2m		單位：座		計 價 代 碼 ： 0155631A0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，活動型拒馬，一般型，長1.2m，折舊	座	1.000		-	M0155631A1A
	活動型拒馬，裝拆	座	1.000		-	015563002A
	活動型拒馬，維護及移設	座	1.000		-	015563003A
	合計	座	1.000		-	
		人工： 機具：		每 座 單價計		-
	材料： 雜項：					
壹. 一.C.2R.5	工作項目：交通錐，高70cm(含連桿)		單位：個		計 價 代 碼 ： 0155642007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，交通錐，高70cm	個	1.000		-	M0155642007,已扣殘值
	交通錐，連桿(長2m，可伸縮2m-3.8m，含反光帶)	支	1.000		-	015564080E,已扣殘值
	交通錐，高70cm，裝拆	個	1.000		-	0155642027
	交通錐，高70cm，維護	個	1.000		-	0155642037
	合計	個	1.000		-	
		人工： 機具：		每 個 單價計		-
	材料： 雜項：					

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 193 頁 共 199 頁

壹. 一.C.2R.9	工作項目：臨時指揮設施，電動旗手		單位：座		計 價 代 碼 ： 015569500A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時指揮設施，電動旗手	座	1.000		-	M015569500A,含 設置、已扣殘值
	安裝另料	式	1.000		-	W01271C0004-7
	合計	座	1.000		-	
		人工：	機具：	每 座 單價計		-
	材料：	雜項：				
壹. 一.C.2R.10	工作項目：施工警告燈號，旋轉警告燈號，附掛式(110V/220V兩用， 附L型鐵片)		單位：盞		計 價 代 碼 ： 015568520J-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，附掛式	盞	1.000		-	M015568520J,已 扣殘值
	施工警告燈號，附掛式，裝拆	盞	1.000		-	015568022J
	施工警告燈號，附掛式，維護	盞	1.000		-	015568023J
	臨時設施，工程用電，交通維持警示燈	式	1.000		-	01510A1004
	合計	盞	1.000		-	
		人工：	機具：	每 盞 單價計		-
	材料：	雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 194 頁 共 199 頁

壹. 一.C.2R.12	工作項目：施工圍籬，折舊		單位：M		計 價 代 碼 ： 0156400011-A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅鋼管(\$ 22mm)	M	5.400		-	M05500S0001-22, 已扣殘值
	產品，鍍鋅鋼管(\$ 32mm)	M	3.600		-	M05500S0001-32, 已扣殘值
	鍍鋅鐵網(\$ 2mm#50mm*50mm)	片	1.000		-	M025361254K, 1200mm*1800mm
	產品，鋼板及其他鋼料，厚4.0mm，172×60cm	塊	1.000		-	M05500F008C
	鍍鋅螺絲	組	24.000		-	M025361255T
	烤漆及廣告圖片費	式	1.000		-	025321428004
	石輪(三孔,210kg/cm2水泥外覆PE或鐵皮)	個	1.000		-	M025361499R
	扣件	只	2.000		-	M025361480N
	警示燈(含燈組及配線)	盞	3.000		-	02532124100W
	施工警告燈號，警示燈條(含變壓器及散熱條)	M	5.400		-	0155680001
	製造及搬運費(含小搬運)	式	1.000		-	025321309004
	維護費	式	1.000		-	025321312004
	臨時用電費	式	1.000		-	025321259004
	合計	M	5.400		-	
	計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 195 頁 共 199 頁

壹.一.D.1	工作項目：職業安全衛生設施費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004-1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，一般器材	式	1.000		-	015741B004,*同 壹.一.D.1R.1
	職業安全衛生，保護器材	式	1.000		-	015741C004,*同 壹.一.D.1R.2
	其他安衛設施及管理維護費	式	1.000		-	0157450024
	合計	式	1.000		-	
人工：		機具：	每 式 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 196 頁 共 199 頁

壹. 一.D.1R.1	工作項目：職業安全衛生，一般器材		單位：式		計 價 代 碼 ： 015741B004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，一般器材，氣體檢知器，四用	套	3.000		-	015741310G
	職業安全衛生，一般器材，滅火器	支	6.000		-	015741030B
	職業安全衛生，一般器材，手電筒	個	6.000		-	0157410407
	施工中安全防護網，網孔2x2cm，聚乙烯(PE)， 網繩直徑2~3mm	M2	96.000		-	0152101102
	臨時指揮設施，紅色電指揮棒	個	9.000		-	0155693007
	職業安全衛生，一般器材，機械通風設備	處	121.000		-	015741270J
	職業安全衛生，一般器材，生命感知器	個	9.000		-	0157410007-2
	職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌，150x 90cm	個	3.000		-	0157410207
	職業安全衛生，安全告示牌，工地安全管理守 則告示牌，180x60cm	面	3.000		-	015740011P
	合計	式	1.000		-	
人工：		機具：	每 式 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 197 頁 共 199 頁

壹. 一.D.1R.2	工作項目：職業安全衛生，保護器材		單位：式		計 價 代 碼 ： 015741C004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，職業安全衛生，勞安器材專櫃	個	1.000		-	M0157400007,已扣殘值
	職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用	頂	33.000		-	015742113L
	職業安全衛生，保護器材，呼吸，防塵面罩	個	33.000		-	0157422607
	職業安全衛生，保護器材，臉部，電焊面罩	個	9.000		-	0157423307
	職業安全衛生，保護器材，手部，耐磨手套	雙	33.000		-	0157426B0M
	職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	33.000		-	015742710M
	職業安全衛生，保護器材，足部，雨鞋	雙	6.000		-	015742780M
	職業安全衛生，保護器材，身體，雨衣褲	套	6.000		-	015742860G
	職業安全衛生，保護器材，身體，工作背心	套	30.000		-	015742800G
	職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心	套	9.000		-	0157428A0G
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶，背負式安全帶	具	9.000		-	015742916C
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，防墜器，捲揚式	組	2.000		-	0157429308
	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱及簡易藥品	組	3.000		-	015742A108
	職業安全衛生，人孔安全護欄	處	2.000		-	015740000E,已扣殘值
	職業安全衛生，揚水站安全護欄	M	31.000		-	0157400001-1,已扣殘值
	合計	式	1.000		-	
人工：	機具：	每 式 單價計			-	
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署

單價分析表[標單]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

項次： 工程編號：108-4000-0102-1504-1010

第 198 頁 共 199 頁

壹.一.D.2	工作項目：職業安全衛生管理費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職安人員，職業安全衛生管理員	人月	27.100		-	L000007000023， 管理員一名，須 有合格證照
	職業安全衛生，教育訓練	月	27.100		-	015743000N
	施工安全衛生及管理，安全衛生管理行政作業費	式	1.000		-	0152320004
	職業安全衛生及相關法規必要之計畫等	式	1.000		-	0157400004-2
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.一.E.1	工作項目：環境保護費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157200004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環境保護，空氣污染防治	式	1.000		-	0157210004
	環境保護，振動噪音防制	式	1.000		-	0157220004
	環境保護，水污染防治	式	1.000		-	0157230004
	環境保護，廢棄物清理	式	1.000		-	0157240004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

第 199 頁 共 199 頁

壹.一.F.1	工作項目：品質管理費		單位：日		計 價 代 碼：01450000V		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	品質管理人員	月	2.000		-	L000008200003	
	自主品管文件資料製作	式	1.000		-	W0145000034	
	行政管理費	月	1.000		-	W015742C211	
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004-4	
	合計	日	30.000		-		
	計	日	1.000		-		
	人工：		機具：	每 日 單價計		-	
	材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 1 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
0132100014	工程施工過程拍攝及錄影(含相機及攝錄機設備費用)	式			-	-	-	-	-	-	-	-
013210001B	施工紀錄彩色照片整理及印製	月			-	-	-	-	-	-	-	-
0132100024	施工紀錄片剪輯及光碟製作費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0150000024	材料機具堆置費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0150000034	環境清理費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
01500000A4	其他施工設施及臨時管制補助費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0151000004	臨時設施，水電費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0151020004	臨時設施，工程用電設備	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0151030004	臨時設施，照明設備	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0151040004	臨時設施，通訊設備	式			-	-	-	-	-	-	-	-
01510A1004	臨時設施，工程用電，交通維持警示燈	式			-	-	-	-	-	-	-	-
01510B0004	臨時設施，通風設備	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0152101102	施工中安全防護網，網孔2x2cm，聚乙烯(PE)，網繩直徑2~3mm	M2			-	-	-	-	-	-	-	-
0152316004	臨時設施，安全設備	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0152320004	施工安全衛生及管理，安全衛生管理行政作業費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
015560000B-1	交通維持，LED引導標誌，107x56cm	塊			-	-	-	-	-	-	-	-
015563002A	活動型拒馬，裝拆	座			-	-	-	-	-	-	-	-
015563003A	活動型拒馬，維護及移設	座			-	-	-	-	-	-	-	-
015564080E	交通錐，連桿(長2m，可伸縮2m-3.8m，含反光帶)	支			-	-	-	-	-	-	-	-
0155642027	交通錐，高70cm，裝拆	個			-	-	-	-	-	-	-	-
0155642037	交通錐，高70cm，維護	個			-	-	-	-	-	-	-	-
015566001A	施工標誌，折舊	座			-	-	-	-	-	-	-	-
0155680001	施工警告燈號，警示燈條(含變壓器及散熱條)	M			-	-	-	-	-	-	-	-
015568022J	施工警告燈號，附掛式，裝拆	盞			-	-	-	-	-	-	-	-
015568023J	施工警告燈號，附掛式，維護	盞			-	-	-	-	-	-	-	-
015568500z	交通維持，LED字幕機跑馬燈，W120xH60，室外型(具防水功能)，折舊	座			-	-	-	-	-	-	-	-
0155693007	臨時指揮設施，紅色電指揮棒	個			-	-	-	-	-	-	-	-
01556B1004	交通維持費，計畫費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0156400001	施工圍籬，移設	M			-	-	-	-	-	-	-	-
015641C624	施工圍籬，安裝(含基礎錨筋)	式			-	-	-	-	-	-	-	-
015641C634	施工圍籬，維護(含油漆)	式			-	-	-	-	-	-	-	-
01564F000C	工區出入口大門，鐵扇門，L=8M，折舊	處			-	-	-	-	-	-	-	-
01564M000C	施工圍籬，混凝土基礎(含施作及拆除)，30x30x60cm	處			-	-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 2 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
01564N0001	施工圍籬，防溢座(含施作及拆除)， 10x10cm	M			-	-	-	-	-	-	-	-
0157210004	環境保護，空氣污染防制	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0157220004	環境保護，振動噪音防制	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0157230004	環境保護，水污染防治	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0157240004	環境保護，廢棄物清理	式			-	-	-	-	-	-	-	-
01572D100A	環境保護，沖洗設備，洗車沖洗費	月			-	-	-	-	-	-	-	-
01572E000A	環境保護，淤泥清除，污泥清除費(移動 式沖洗設備)	月			-	-	-	-	-	-	-	-
0157400001-1	職業安全衛生，揚水站安全護欄	M			-	-	-	-	-	-	-	-
0157400004-2	職業安全衛生及相關法規必要之計畫等	式			-	-	-	-	-	-	-	-
015740000E	職業安全衛生，人孔安全護欄	處			-	-	-	-	-	-	-	-
015740011P	職業安全衛生，安全告示牌，工地安全 管理守則告示牌，180x60cm	面			-	-	-	-	-	-	-	-
0157410007-2	職業安全衛生，一般器材，生命感知器	個			-	-	-	-	-	-	-	-
0157410207	職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌 ，150x90cm	個			-	-	-	-	-	-	-	-
015741030B	職業安全衛生，一般器材，滅火器	支			-	-	-	-	-	-	-	-
0157410407	職業安全衛生，一般器材，手電筒	個			-	-	-	-	-	-	-	-
015741270J	職業安全衛生，一般器材，機械通風設 備	處			-	-	-	-	-	-	-	-
015741310G	職業安全衛生，一般器材，氣體檢知器 ，四用	套			-	-	-	-	-	-	-	-
015742113L	職業安全衛生，保護器材，頭部，安全 帽，工地用	頂			-	-	-	-	-	-	-	-
0157422607	職業安全衛生，保護器材，呼吸，防塵 面罩	個			-	-	-	-	-	-	-	-
0157423307	職業安全衛生，保護器材，臉部，電焊 面罩	個			-	-	-	-	-	-	-	-
0157426B0M	職業安全衛生，保護器材，手部，耐磨 手套	雙			-	-	-	-	-	-	-	-
015742710M	職業安全衛生，保護器材，足部，安全 鞋	雙			-	-	-	-	-	-	-	-
015742780M	職業安全衛生，保護器材，足部，雨鞋	雙			-	-	-	-	-	-	-	-
015742800G	職業安全衛生，保護器材，身體，工作 背心	套			-	-	-	-	-	-	-	-
015742860G	職業安全衛生，保護器材，身體，雨衣 褲	套			-	-	-	-	-	-	-	-
0157428A0G	職業安全衛生，保護器材，身體，反光 背心	套			-	-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 3 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
015742916C	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶，背負式安全帶	具			-	-	-	-	-	-	-	-
0157429308	職業安全衛生，保護器材，高處作業，防墜器，捲揚式	組			-	-	-	-	-	-	-	-
015742A108	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱及簡易藥品	組			-	-	-	-	-	-	-	-
015743000N	職業安全衛生，教育訓練	月			-	-	-	-	-	-	-	-
0157450004	職業安全衛生，丁類危險性工作場所審查相關文件製作費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0157450024	其他安衛設施及管理維護費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0161000002	基本產品需求，滑材費，外週減磨劑	M2			-	-	-	-	-	-	-	-
0161000004	基本產品需求，動力及油料費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0161000004-1	基本產品需求，滑材費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0172500004-2	施工測量，污水下水道GIS屬性資料庫建檔費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0172501004	施工前後全區測量補助費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0178100004-1	竣工文件，文件掃描費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0178100004-2	竣工文件，光碟製作費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0178100004-3	竣工文件，相片整理費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0178100004-4	竣工文件，報告製作費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0182010004-2	試運轉及測試	式			-	-	-	-	-	-	-	-
018202C01	操作說明書及維護手冊編撰	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020014	移孔及給水費(含測量及搬運)	式			-	-	-	-	-	-	-	-
022102001C	鑽探作業費	孔			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020024	成果報告書(含技師簽證)	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020038	薄管取樣	組			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020048	劈管取樣	組			-	-	-	-	-	-	-	-
022102005D	標準貫入試驗	次			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020068	現場透水試驗	組			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020071	岩心箱及照片	箱			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020088	錘擊能量檢測	組			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020092	土壤無圍壓壓縮強度試驗	組			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020093	直接剪力試驗	組			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020098	一般物理性質試驗	組			-	-	-	-	-	-	-	-
0221020098-1	岩石單軸壓縮或卵石單壓強度試驗	組			-	-	-	-	-	-	-	-
022103000C	水位觀測井	孔			-	-	-	-	-	-	-	-
0222000104	工地拆除及清理(含運費)	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0225200104	公共管線系統保護及復舊費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
0229000044	報告列印及裝訂	式			-	-	-	-	-	-	-	-
022910005A	工程施工前鄰近建築物現況調查(含鑑定	戶			-	-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 4 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
	費)					-	-	-	-	-	-	-
02323A0003	棄土區費用(含水土保持)，土資場費用及相關規費(含證明費)	M3				-	-	-	-	-	-	-
0234100004-M2	地盤灌漿處理檢試驗	式				-	-	-	-	-	-	-
0247521001	沉箱下沉施工，0≤深度<4m	M				-	-	-	-	-	-	-
0247522001	沉箱下沉施工，4≤深度<8m	M				-	-	-	-	-	-	-
0247523001	沉箱下沉施工，8≤深度<12m	M				-	-	-	-	-	-	-
0247524001	沉箱下沉施工，12≤深度<16m	M				-	-	-	-	-	-	-
0247525001	沉箱下沉施工，16≤深度<20m	M				-	-	-	-	-	-	-
0249500004	彩色檢測錄影	式				-	-	-	-	-	-	-
024950004D	監測系統觀測工作及維護	月				-	-	-	-	-	-	-
02531100D4	圓形鋼管工作井，探循定位及放樣	式				-	-	-	-	-	-	-
02531160A1	短管推進，標稱管徑400mm，鋼筋混凝土管，推進費，(套管)	M				-	-	-	-	-	-	-
02531190A1	短管推進，標稱管徑600mm，鋼筋混凝土管，推進費，(套管)	M				-	-	-	-	-	-	-
0253119871	短管推進，標稱管徑600mm，複合地質，折舊費(含拆裝)	M				-	-	-	-	-	-	-
0253182104	管線及人孔漏水試驗用水(含運費)	式				-	-	-	-	-	-	-
0253182204	漏水試驗擋水設施	式				-	-	-	-	-	-	-
0253182304	漏水試驗觀測及紀錄(含抽水機及量水設備)	式				-	-	-	-	-	-	-
02531A0001-2M	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，5M<埋設深度≤9M，擋土設施費	M				-	-	-	-	-	-	-
02531A0001-3M	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，9M<埋設深度≤13M，擋土設施費	M				-	-	-	-	-	-	-
02531A0021	圓形鋼管工作井，安全護欄	M				-	-	-	-	-	-	-
02531A0031	圓形鋼管工作井，工作梯	M				-	-	-	-	-	-	-
02531A006A1	管溝開挖試挖費	處				-	-	-	-	-	-	-
02531A00K4	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費	式				-	-	-	-	-	-	-
02531A00K4-1	圓形鋼管工作井，機械設備材料裝卸吊裝及搬運費(含引拔及切除)	式				-	-	-	-	-	-	-
02531A00L4	圓形鋼管工作井，工作井內通風及安全設施	式				-	-	-	-	-	-	-
02531A20J1	圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，鋼管材料費(含折舊)	M				-	-	-	-	-	-	-
02531A30cA	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，臨時安全退避設施(含折舊)	處				-	-	-	-	-	-	-
02531A30J1	圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，鋼	M				-	-	-	-	-	-	-

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 5 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
	管材料費（含折舊）					-	-	-	-	-	-	-
02531A4004	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，切 除	式				-	-	-	-	-	-	-
02531A40cA	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，臨 時安全退避設施(含折舊)	處				-	-	-	-	-	-	-
02531A40J1	圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，鋼 管材料費（含折舊）	M				-	-	-	-	-	-	-
02531AB0aA	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤ 600mm，鏡面工處理	處				-	-	-	-	-	-	-
02531ABaDA	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤ 600mm，到達口，藥劑處理	處				-	-	-	-	-	-	-
02531ABbDA	圓形鋼管工作井，300mm<標稱管徑≤ 600mm，推進口，藥劑處理	處				-	-	-	-	-	-	-
02531B00E3	圓形鋼襯板工作井，背填灌漿	M3				-	-	-	-	-	-	-
02531B00RD	圓形鋼襯板工作井，CP型鋼襯板(含另件 及安裝)	片				-	-	-	-	-	-	-
02531B2001-M17	圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m， 13M<埋設深度≤17M，擋土設施費	M				-	-	-	-	-	-	-
02531B3001-M17	圓形鋼襯板工作井，標稱直徑3.0m， 13M<埋設深度≤17M，擋土設施費	M				-	-	-	-	-	-	-
02531H1001	鋼套管推進，直徑800mm鋼管，地盤改良 補助費	M				-	-	-	-	-	-	-
02531H1021	鋼套管推進，直徑800mm鋼管，推進費(套管)	M				-	-	-	-	-	-	-
02531H1061	鋼套管推進，直徑800mm鋼管，背填灌漿 (外周)	M				-	-	-	-	-	-	-
02531H2001	鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，地盤改 良補助費	M				-	-	-	-	-	-	-
02531H2021	鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，推進費	M				-	-	-	-	-	-	-
02531H2061	鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，背填灌 漿(外周)	M				-	-	-	-	-	-	-
025320000001-1	污水管線附屬工作，管內照明通訊及通 風等設備折舊(直徑800mm鋼管，鋼套管)	M				-	-	-	-	-	-	-
025320000001-2	污水管線附屬工作，管內照明通訊及通 風等設備折舊(直徑1000mm鋼管，鋼套管)	M				-	-	-	-	-	-	-
025320000004-1	污水管線附屬工作，井內推墊推環及推 進台設備及附件	式				-	-	-	-	-	-	-
025320000004-3	污水管線附屬工作，井內元押設備及附 件	式				-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 6 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
025320000004-4	污水管線附屬工作，抽污水費	式			-	-	-	-	-
02532124100W	警示燈(含燈組及配線)	盞			-	-	-	-	-
025321259004	臨時用電費	式			-	-	-	-	-
025321309004	製造及搬運費(含小搬運)	式			-	-	-	-	-
025321312004	維護費	式			-	-	-	-	-
025321428004	烤漆及廣告圖片費	式			-	-	-	-	-
02742000A3	瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓	M3			-	-	-	-	-
02742000F3	瀝青混凝土鋪面，邊模等零星器材費	M3			-	-	-	-	-
0274700019	瀝青黏層，拌和廠保溫設備及加溫等(黏層用)	KG			-	-	-	-	-
0282190011	PVC披覆鐵絲網柵欄，固定式，H=250M(含橫拉門、基礎)	M			-	-	-	-	-
0289730704	道路中心樁，回復費	式			-	-	-	-	-
029051400A	移植，(喬木類，一次移植)，10≤米高 直徑<15cm	株			-	-	-	-	-
029051700A	移植，(喬木類，一次移植)，25≤米高 直徑<30cm	株			-	-	-	-	-
0290530L0A	移植，(棕欖類，一次移植)，300cm≤木 質幹高<400cm	株			-	-	-	-	-
0311090005	鋼製模板，鋼模使用吊車裝拆	T			-	-	-	-	-
03110900Z2-1	鋼製模板，鋼模材料及工廠製作費(含折舊)	M2			-	-	-	-	-
0321000055	鋼筋，(不含鋼筋供應，含吊運工資及機具)	T			-	-	-	-	-
0339000004	混凝土養護	式			-	-	-	-	-
0406130204	水泥砂漿，1:3，勾縫	式			-	-	-	-	-
0508160004	熱浸鍍鋅處理，550g/m2≤鍍鋅附著量	式			-	-	-	-	-
055001A109-1	鋼料，加工及製造	KG			-	-	-	-	-
055003c00A-22	不銹鋼棒，SUS304，φ 22mm，連工帶料	支			-	-	-	-	-
055004000E-1	不銹鋼片及鋼板，管支撐架(含安裝)	處			-	-	-	-	-
05500b0001-1	不銹鋼爬梯含護籠	M			-	-	-	-	-
05500F4009	鋼板及其他鋼料，安裝	KG			-	-	-	-	-
0573300004-1	不銹鋼板，鋼材裁切組裝及焊接(含吊裝及運費)	式			-	-	-	-	-
13801E0004-2	中央監視主控制設備，圖控軟體，程式設計及規劃	式			-	-	-	-	-
150630000A-3	基礎台，混凝土(不銹鋼立桿)	座			-	-	-	-	-
151100000006-3	閥，排氣閥，不銹鋼，標稱口徑50mm(含安裝)	只			-	-	-	-	-
151100000006-4	閥，球閥，不銹鋼，標稱口徑15mm(含安	只			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 7 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
	裝)					-	-	-	-	-	-	-
15110Q060N06-R200	逆止閥，不銹鋼，標稱口徑200mm(橡膠閥瓣逆止閥，含安裝)	只				-	-	-	-	-	-	-
15110U060N06	偏心柱塞閥，不銹鋼，標稱口徑200mm(含安裝)	只				-	-	-	-	-	-	-
15110U060Q06-E	偏心柱塞閥，不銹鋼，標稱口徑300mm(電動偏心柱塞閥，含安裝)	只				-	-	-	-	-	-	-
15833P0004	通風設備	式				-	-	-	-	-	-	-
1591200004-1	空調系統性能確認，試車及風量校正	式				-	-	-	-	-	-	-
1605000004-3	電機基本材料及施工方法，柱立式箱體基礎及接地設施	式				-	-	-	-	-	-	-
1605000004-4	電機基本材料及施工方法，代辦網路申裝費用	式				-	-	-	-	-	-	-
16051A0008-3P20A	防爆插座，3P+E-20A-125V，(含五金另料、安裝及運雜費)	組				-	-	-	-	-	-	-
162910000004-1	儀表、電驛及控制裝置，儀控管線工程(含另料)	式				-	-	-	-	-	-	-
165057000A-80	照明燈具，投光式，80W，中色溫(5000K)，LED防爆燈(含五金另料、安裝及運雜費)	盞				-	-	-	-	-	-	-
E000001000001-3	機具不分類，門形抓斗機	時				-	-	-	-	-	-	-
E000001000001-4	機具不分類，彩色電視檢測儀器	時				-	-	-	-	-	-	-
E000001000001-5	機具不分類，移動式起重機(吊鋼管用)	時				-	-	-	-	-	-	-
E000001000001-7	機具不分類，起重機	時				-	-	-	-	-	-	-
E000001000001-8	機具不分類，路面切割機	時				-	-	-	-	-	-	-
E000001000001A3	機具不分類，灌漿機	時				-	-	-	-	-	-	-
E000001000004-2	機具不分類，混凝土輸送設備	式				-	-	-	-	-	-	-
E00000100000A-1	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑1890mm	M				-	-	-	-	-	-	-
E00000100000A-2	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2090mm	M				-	-	-	-	-	-	-
E00000100000A-4	機具不分類，開挖機具移設，維修折舊費，標稱直徑2590mm	M				-	-	-	-	-	-	-
E000001000014-4	機具不分類，使用費，電焊機(電焊套用)	式				-	-	-	-	-	-	-
E000001060001	機具不分類，收料機(包括輸送帶)	時				-	-	-	-	-	-	-
E000003100004	混凝土振動器	式				-	-	-	-	-	-	-
E000003200001	清掃機	時				-	-	-	-	-	-	-
E000003415001	傾卸貨車，總重15-15.9t	時				-	-	-	-	-	-	-
E000003E10001	吊卡車，15米-噸	時				-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 8 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
E000004410001	開挖機，履帶式	時			-	-	-	-	-	-	-	-
E000004417001	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3	時			-	-	-	-	-	-	-	-
E000004803838	推進機組，D=400mm，複合地質，折舊費 (含拆裝)	M			-	-	-	-	-	-	-	-
E000004805838	推進機組，D=600mm，複合地質，折舊費 (含拆裝)	M			-	-	-	-	-	-	-	-
E000005800001	回填土搗固機	時			-	-	-	-	-	-	-	-
E000006100001	液化瀝青灑佈機	時			-	-	-	-	-	-	-	-
E00000630100B	瀝青混凝土刨除機，刨除機刨刀損耗	片			-	-	-	-	-	-	-	-
E000006320001	瀝青混凝土刨除機，寬2.2m	時			-	-	-	-	-	-	-	-
E000006920001	劃線機，(車載式，熱處理聚酯標線用)	時			-	-	-	-	-	-	-	-
E000008b00001	移動式起重機，10~19t	時			-	-	-	-	-	-	-	-
E113150203215P	沉水式抽水機組(含著脫)，15HP	組			-	-	-	-	-	-	-	-
E113150203230P	沉水式抽水機組(含著脫)，30HP	組			-	-	-	-	-	-	-	-
E113150A032	不銹鋼導桿及鏈條(含支撐)	組			-	-	-	-	-	-	-	-
E3532X70001	特密管	時			-	-	-	-	-	-	-	-
E3814ZF1001	吊車，10~19t	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000001000001	管理人員，缺氧作業主管	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005000001	其他技術工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005000001-1	其他技術工，推進工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005000002	其他技術工	工			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005100001	機具操作技術工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005100011	機具操作技術工，挖掘機	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005100041	機具操作技術工，移動式起重機	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005100091	機具操作技術工，瀝青撒佈機	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L0000051000P1	機具操作技術工，吊放機具	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L0000052000N1	機具操作技術工，壓實機	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L0000052000S1	機具操作技術工，回填土搗固機	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005300011	駕駛，傾卸貨車	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005300041	駕駛，清掃機	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005300051	駕駛，車載式畫線機	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005500004	組裝工	式			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005500004-1	組裝工，控制迴路	式			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005D00001	混凝土技術工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005K00001	鋼筋技術工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005K00011	鋼筋技術工，鋼筋剪裁	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005M00001	油漆工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005m00004	安裝工	式			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005N00001	水管工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005n00051	裝設技術工，排水管道	時			-	-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 9 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
L000005P00001	模板技術工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005Q00001	安全支撐技術工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005Y00044	冷凍空調設備裝修工，風管製作及安裝 工資	式			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005Y00094	冷凍空調設備裝修工，軸流式風機安裝 工資	式			-	-	-	-	-	-	-	-
L000005Y000F4	冷凍空調設備裝修工，其它風門安裝工 資	式			-	-	-	-	-	-	-	-
L000006100001	小工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000006100002	小工	工			-	-	-	-	-	-	-	-
L000006200001	大工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000006200002	大工	工			-	-	-	-	-	-	-	-
L000006500001	清潔工	時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000006G00001	道路管制人員(義交，使用閃爍型紅色電 指揮棒、穿著反光背心、口哨)	人時			-	-	-	-	-	-	-	-
L000007000023	職安人員，職業安全衛生管理員	人月			-	-	-	-	-	-	-	-
L000008200003	品質管理人員	月			-	-	-	-	-	-	-	-
M0152102002	產品，施工中安全防護網，網孔 10x10cm	M2			-	-	-	-	-	-	-	-
M0155631A1A	產品，活動型拒馬，一般型，長1.2m， 折舊	座			-	-	-	-	-	-	-	-
M0155642007	產品，交通錐，高70cm	個			-	-	-	-	-	-	-	-
M015568000A	產品，施工警告燈號，含燈組、配線及 施工期間電費	座			-	-	-	-	-	-	-	-
M015568520J	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號， 附掛式	盞			-	-	-	-	-	-	-	-
M015569500A	產品，臨時指揮設施，電動旗手	座			-	-	-	-	-	-	-	-
M0156022108-1	產品，施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬 ，(固定式，槽型鐵板)，H=2.4m， 1.2mm，折舊	組			-	-	-	-	-	-	-	-
M0157400007	產品，職業安全衛生，勞安器材專櫃	個			-	-	-	-	-	-	-	-
M0158300007	產品，工程告示牌及工地標誌，施工告 示牌，小型	個			-	-	-	-	-	-	-	-
M0158300007-1	產品，工程告示牌及工地標誌，缺氧告 示牌	個			-	-	-	-	-	-	-	-
M015830000A	產品，工程告示牌及工地標誌，柔性告 示牌	面			-	-	-	-	-	-	-	-
M015831130B	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告 示牌，鋁質，長500x寬320cm(含支撐系 統)	座			-	-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 10 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
M0225510001	產品，臨時擋土樁設施，擋土板(含擋土支撐系統)	M			-	-	-	-	-	-	-	-
M023191100B	產品，選擇性回填材料，透水材料，砂	L.M3			-	-	-	-	-	-	-	-
M023520000AA	產品，回填灌漿，水玻璃	L			-	-	-	-	-	-	-	-
M023520000AB	產品，回填灌漿，反應劑	L			-	-	-	-	-	-	-	-
M0249500008-4	產品，監測儀器，浮球液位計	組			-	-	-	-	-	-	-	-
M0249500008-5	產品，監測儀器，壓力式液位計	組			-	-	-	-	-	-	-	-
M024953000C-1	產品，監測儀器，沉陷觀測釘(設於地表面上)	支			-	-	-	-	-	-	-	-
M024953000C-2	產品，監測儀器，沉陷觀測釘(設於結構物上)	支			-	-	-	-	-	-	-	-
M0249570008	產品，監測儀器，傾斜儀(含傾度銅盤及角架)	組			-	-	-	-	-	-	-	-
M0250611301	產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm	M			-	-	-	-	-	-	-	-
M02531A201B	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑1890mm，(覆蓋鈹，折舊含防滑處理)	塊			-	-	-	-	-	-	-	-
M02531A301B	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2090mm，(覆蓋鈹，折舊含防滑處理)	塊			-	-	-	-	-	-	-	-
M02531A401B	產品，圓形鋼管工作井，標稱直徑2590mm，(覆蓋鈹，折舊含防滑處理)	塊			-	-	-	-	-	-	-	-
M02531B201B	產品，圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m，(覆蓋鈹，折舊含防滑處理)	塊			-	-	-	-	-	-	-	-
M02531B301B	產品，圓形鋼襯板工作井，標稱直徑3.0m，(覆蓋鈹，折舊含防滑處理)	塊			-	-	-	-	-	-	-	-
M02531H1031	產品，鋼套管推進，直徑800mm鋼管，鋼套管材料費	M			-	-	-	-	-	-	-	-
M02531H2031-16	產品，鋼套管推進，直徑1000mm鋼管，鋼套管材料費，16mm厚	M			-	-	-	-	-	-	-	-
M025320000004	產品，污水管線附屬工作， ϕ 800mm管外周灌減磨劑	式			-	-	-	-	-	-	-	-
M025320000004-2	產品，污水管線附屬工作， ϕ 1000mm管外周灌減磨劑	式			-	-	-	-	-	-	-	-
M025320100004	產品，污水管線附屬工作，水膨脹橡膠止水封	式			-	-	-	-	-	-	-	-
M025321200001	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，擠壓式填縫帶	M			-	-	-	-	-	-	-	-
M02532131000C	產品，污水管線附屬工作，污水管線另件，塑膠包覆人孔踏步，雙腳(不銹鋼)	支			-	-	-	-	-	-	-	-
M025329100001	產品，不銹鋼欄杆	M			-	-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 11 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M02532F2A0007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，50mm頂部環圈	個			-	-	-	-	-
M02532F2C0007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，100mm頂部環圈	個			-	-	-	-	-
M02532F2D0007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔，標稱直徑750mm，150mm頂部環圈	個			-	-	-	-	-
M02532H001004	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，導水槽	式			-	-	-	-	-
M02532H010007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，頂部斜管	個			-	-	-	-	-
M02532H040007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，底板	個			-	-	-	-	-
M02532H050007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，300mm調整直管	個			-	-	-	-	-
M02532H060007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，600mm調整直管	個			-	-	-	-	-
M02532H070007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，900mm調整直管	個			-	-	-	-	-
M02532H080007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，1200mm調整直管	個			-	-	-	-	-
M02532H0F0007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1200型)，1200mm底座直管	個			-	-	-	-	-
M02532J001004	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，導水槽	式			-	-	-	-	-
M02532J030007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，中間平板	個			-	-	-	-	-
M02532J040007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，底板	個			-	-	-	-	-
M02532J070007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，900mm調整直管	個			-	-	-	-	-
M02532J0F0007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1500型)，1200mm底座直管	個			-	-	-	-	-
M02532K001004	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，導水槽	式			-	-	-	-	-
M02532K030007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，中間平板	個			-	-	-	-	-
M02532K040007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，底板	個			-	-	-	-	-

投標廠商： [印]

負責人： [印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 12 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M02532K080007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，1200mm調整直管	個			-	-	-	-	-
M02532K0G0007	產品，污水管線附屬工作，圓形預鑄污水人孔(P1800型)，1500mm底座直管	個			-	-	-	-	-
M02532P210008	產品，污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，標稱直徑750mm，球狀石墨鑄鐵	組			-	-	-	-	-
M0253324411	產品，推進用鋼筋混凝土管，標稱管徑400mm，四級管，含接頭、膠圈及必要之緩衝材	M			-	-	-	-	-
M025332441A	產品，推進用鋼筋混凝土管，標稱管徑400mm，四級管，含接頭、膠圈及必要之緩衝材，L=100cm	支			-	-	-	-	-
M0253327411	產品，推進用鋼筋混凝土管，標稱管徑600mm，四級管，含接頭、膠圈及必要之緩衝材	M			-	-	-	-	-
M025332741A	產品，推進用鋼筋混凝土管，標稱管徑600mm，四級管，含接頭、膠圈及必要之緩衝材，L=100cm	支			-	-	-	-	-
M02533C4037	產品，高密度聚乙烯塑膠管，標稱管徑355mm，特殊接頭，電焊套	個			-	-	-	-	-
M025361254K	鍍鋅鐵網(\$ 2mm#50mm*50mm)	片			-	-	-	-	-
M025361255T	鍍鋅螺絲	組			-	-	-	-	-
M025361480N	扣件	只			-	-	-	-	-
M025361499R	石輪(三孔,210kg/cm2水泥外覆PE或鐵皮)	個			-	-	-	-	-
M0274295333	產品，瀝青混凝土鋪面，密級配，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20，工地交貨	M3			-	-	-	-	-
M0274711309	產品，瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70，工地交貨	KG			-	-	-	-	-
M0289800019	產品，標線，黏層劑(底漆)	KG			-	-	-	-	-
M0289820009	產品，標線，熱處理聚酯	KG			-	-	-	-	-
M02898B0009	產品，標線，玻璃珠	KG			-	-	-	-	-
M030502200B	產品，粒料，細粒料	L.M3			-	-	-	-	-
M0305040003-211	產品，預拌混凝土材料費，(210kgf/cm2，水中用)，第1型水泥，工地交貨	M3			-	-	-	-	-
M0305040003-212	產品，預拌混凝土材料費，(210kgf/cm2，水中用)，第2型水泥，工地交貨	M3			-	-	-	-	-
M03050422L3	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第2型水泥，工地交貨	M3			-	-	-	-	-
M03050462L3	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第2型水泥，工地交貨	M3			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 13 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	cm2，第2型水泥，工地交貨				-	-	-	-	-
M0305060004	產品，脫模劑	式			-	-	-	-	-
M030521140A	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝， 工地交貨	包			-	-	-	-	-
M0310022002	產品，混凝土模板及附屬品，支撐施工 架，鋼料，支撐高度＜4.1m，租金及運 費	M2			-	-	-	-	-
M0310022152	產品，混凝土模板及附屬品，支撐施工 架，鋼料，4.1≤支撐高度＜6.0m，租金 及運費	M2			-	-	-	-	-
M0310022252	產品，混凝土模板及附屬品，支撐施工 架，鋼料，6≤ 支撐高度＜8.0m，租金 及運費	M2			-	-	-	-	-
M0310040004	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支 撐材料	式			-	-	-	-	-
M0315024021	產品，止水帶，橡膠，200mm寬雙球橡膠	M			-	-	-	-	-
M032104C035	產品，鋼筋，SD280W，熱軋，工地交貨	T			-	-	-	-	-
M032106C035	產品，鋼筋，SD420W，熱軋，工地交貨	T			-	-	-	-	-
M0337700003	產品，控制性低強度回填材料	M3			-	-	-	-	-
M034000000A-7	產品，預鑄混凝土，人孔蓋板，149x 79xTH12cm	塊			-	-	-	-	-
M034000000A-8	產品，預鑄混凝土，人孔蓋板，119x 84xTH12cm	塊			-	-	-	-	-
M0360100009	產品，無收縮水泥砂漿	KG			-	-	-	-	-
M0506021009	產品，金屬材料，鐵線，鍍鋅	KG			-	-	-	-	-
M05060D4009	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	KG			-	-	-	-	-
M050901M004	產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，不銹鋼膨脹螺栓，M16，(含橡膠墊片)	式			-	-	-	-	-
M0512536035	產品，結構用鋼材，一般結構用軋鋼料 ，A36，38mm＜T≤50.8mm	T			-	-	-	-	-
M05500a0004	產品，固定鐵件	式			-	-	-	-	-
M05500F0009	產品，鋼板及其他鋼料	KG			-	-	-	-	-
M05500F008C	產品，鋼板及其他鋼料，厚4.0mm， 172x60cm	塊			-	-	-	-	-
M05500S0001-22	產品，鍍鋅鋼管(φ 22mm)	M			-	-	-	-	-
M05500S0001-32	產品，鍍鋅鋼管(φ 32mm)	M			-	-	-	-	-
M0573310009	產品，不銹鋼板，304類，TH=4.5mm	KG			-	-	-	-	-
M058221000D	產品，人造橡膠支承墊(含不銹鋼板)	DM3			-	-	-	-	-
M0605010002	產品，合板	M2			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 14 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
M0605021023	產品，模板用木材，板材，含損耗，TH=18mm	M3				-	-	-	-	-	-	-
M0605024023	產品，模板用木材，割材及角材，含損耗	M3				-	-	-	-	-	-	-
M0609011009	產品，鐵釘，鍍鋅	KG				-	-	-	-	-	-	-
M0934100002	產品，鋪地磚，地坪材料	M2				-	-	-	-	-	-	-
M11215A1401	產品，揚水管，不鏽鋼管，標稱管徑200mm	M				-	-	-	-	-	-	-
M11215A1601	產品，揚水管，不鏽鋼管，標稱管徑300mm	M				-	-	-	-	-	-	-
M1131500004	產品，備品	式				-	-	-	-	-	-	-
M1139207008	產品，污水處理設備，電磁流量計	組				-	-	-	-	-	-	-
M137040000A-3	產品，閉路電視設備，二百萬畫素全功能網路攝影機(30倍光學變焦、150米智能紅外線、警報I/O、聲音I/O、SD卡ANR)	台				-	-	-	-	-	-	-
M1380100004-1	產品，中央監視主控制設備，防火牆軟體	式				-	-	-	-	-	-	-
M138010000A-5	產品，中央監視主控制設備，CMS遠端監控主機	台				-	-	-	-	-	-	-
M138010000A-6	產品，中央監視主控制設備，全功能操作鍵盤	台				-	-	-	-	-	-	-
M1380110008-1	產品，中央監視主控制設備，顯示器，壓力顯示器	組				-	-	-	-	-	-	-
M138011000A-1	產品，中央監視主控制設備，顯示器，7"彩色訊息顯示器(含程式設計)	台				-	-	-	-	-	-	-
M138011270A	產品，中央監視主控制設備，顯示器，液晶顯示，22吋HDMI液晶彩色螢幕	台				-	-	-	-	-	-	-
M138013000A	產品，中央監視主控制設備，主電腦，工業級	台				-	-	-	-	-	-	-
M138013000A-1	產品，中央監視主控制設備，主電腦，16路NVR數位監控錄影主機(內建6TB*2硬碟)	台				-	-	-	-	-	-	-
M138017000A-1	產品，中央監視主控制設備，網管設備，工業級網路交換器	台				-	-	-	-	-	-	-
M13801A000B	產品，中央監視主控制設備，作業軟體，中文視窗作業系統，OFFICE套裝軟體，防毒軟體	套				-	-	-	-	-	-	-
M13801C000B-1	產品，中央監視主控制設備，系統軟體，CMS遠端監控系統	套				-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 15 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M13801E000B-300	產品，中央監視主控制設備，圖控軟體(套裝)，300點	套			-	-	-	-	-
M13801F000A-1	產品，中央監視主控制設備，機架箱，41U標準機櫃，19吋	台			-	-	-	-	-
M13801K0606-100	產品，中央監視主控制設備，不斷電系統，3kVA 110V	只			-	-	-	-	-
M138020000A-1	產品，電力監視及控制設備，高速網路交換器(POE)，8埠10/100/1000M	台			-	-	-	-	-
M1380200018-11	產品，電力監視及控制設備，PLC基座，底板框架	組			-	-	-	-	-
M1380200038	產品，電力監視及控制設備，PLC電源模組	組			-	-	-	-	-
M1380200056	產品，電力監視及控制設備，數位輸入模組	只			-	-	-	-	-
M1380200066	產品，電力監視及控制設備，數位輸出模組	只			-	-	-	-	-
M1380200076	產品，電力監視及控制設備，類比輸入模組	只			-	-	-	-	-
M1380200086	產品，電力監視及控制設備，類比輸出模組	只			-	-	-	-	-
M13802000A8	產品，電力監視及控制設備，通訊模組(MODBUS)	組			-	-	-	-	-
M13802000B8	產品，電力監視及控制設備，乙太網路模組(ENET)	組			-	-	-	-	-
M1380200104-2	產品，電力監視及控制設備，PLC，程式設計費	式			-	-	-	-	-
M1380200148	產品，電力監視及控制設備，PLC，PLC.CPU模組	組			-	-	-	-	-
M1380200208	產品，電力監視及控制設備，電源避雷器	組			-	-	-	-	-
M1380200308	產品，電力監視及控制設備，訊號避雷器	組			-	-	-	-	-
M1380240004-1	產品，電力監視及控制設備，電驛，MY4 RELAY(繼電器)	式			-	-	-	-	-
M1390100006-1	產品，滅火器，滅火裝置採符合環保之氣體，氣體量為500G，無二次公害，不銹鋼外殼IP55，安裝後10年保固	只			-	-	-	-	-
M1515140N0051	產品，高密度聚乙烯塑膠管，標稱管徑355mm，未含管配件	M			-	-	-	-	-
M152216D006	產品，可撓管，撓性接頭(不銹鋼製)，	只			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 16 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	標稱口徑300mm				-	-	-	-	-
M15223001J1	產品，不銹鋼管及管件，材質種類304， 標稱管徑300mm，含管配件，SCH20	M			-	-	-	-	-
M1522350004	產品，不銹鋼管及管件，管件	式			-	-	-	-	-
M1581000004-1	產品，風管，法蘭角鐵	式			-	-	-	-	-
M1581000004-2	產品，風管，吊架	式			-	-	-	-	-
M1581000004-3	產品，風管，五金及另料	式			-	-	-	-	-
M1581000004-4	產品，風管，油漆及另料	式			-	-	-	-	-
M1581000008-1	產品，風管，避震器	組			-	-	-	-	-
M1581000008-2	產品，風管，格柵，30×30cm(排氣用)	組			-	-	-	-	-
M15810000C8	產品，風管，帆布接頭	組			-	-	-	-	-
M158101000A-22	產品，風管，鍍鋅鐵皮，#22，3'×7'	張			-	-	-	-	-
M158320H63A	產品，軸流式風機，250.0≤風壓< 300.0Pa，0.50≤風量<0.60CMS，電動機 容量0.75kw，(EF-B3-1(排風)，30CMM 30mmAq 1HP)	台			-	-	-	-	-
M1605000004-1	產品，電機基本材料及施工方法，壓克力銘牌	式			-	-	-	-	-
M1605000004-20	產品，電機基本材料及施工方法，銅排(含盤體接地)	式			-	-	-	-	-
M1605000004-22	產品，電機基本材料及施工方法，導電水泥或土壤改良劑，接地歐姆值如圖面所示，責任施工	式			-	-	-	-	-
M1605000004-23	產品，電機基本材料及施工方法，TR 3φ 3KVA 380V/1φ 3W220-110V 乾式H級 附SPD及過溫過載保護裝置，附外箱(符合CNS&CE及TAF17025實驗室認證)	式			-	-	-	-	-
M1605000004-24	產品，電機基本材料及施工方法，銅排及絕緣礙子(含盤體接地)	式			-	-	-	-	-
M1605000004-25	產品，電機基本材料及施工方法，壓克力銘及透視窗	式			-	-	-	-	-
M1605000004-26	產品，電機基本材料及施工方法，銅排及五金另料	式			-	-	-	-	-
M1605000006-15	產品，電機基本材料及施工方法，日光燈及微動開關	只			-	-	-	-	-
M1605000006-17	產品，電機基本材料及施工方法，不銹鋼立桿	只			-	-	-	-	-
M1605000006-19	產品，電機基本材料及施工方法，PID溫度控制器(數位溫控器)	只			-	-	-	-	-
M1605000006-25	產品，電機基本材料及施工方法，	只			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 17 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
	TVSS 三相 100KA/ ¢ (含警報接點、正弦波追蹤濾波裝置、可更換式保險絲及突波模組及NEMA12金屬外箱，符合UL標準)					-	-	-	-	-	-	-
M1605000006-27	產品，電機基本材料及施工方法，盤頂式散熱器(散熱風量1450m3/hr)，0-55度可調，IP44，具IEC或CNS或CE合格品	只				-	-	-	-	-	-	-
M1605000006-28	產品，電機基本材料及施工方法，MC 380V 100A 2a2b	只				-	-	-	-	-	-	-
M1605000006-29	產品，電機基本材料及施工方法，MC 380V 50A 2a2b	只				-	-	-	-	-	-	-
M1605000006-30	產品，電機基本材料及施工方法，MC 380V 15A(電容器專用)	只				-	-	-	-	-	-	-
M1605000006-31	產品，電機基本材料及施工方法，HRC-FUSE 50A	只				-	-	-	-	-	-	-
M1605000006-32	產品，電機基本材料及施工方法，STS貼覆式溫度偵測器，UL認證IP68，符合UL94HB防火等級	只				-	-	-	-	-	-	-
M1605000006-33	產品，電機基本材料及施工方法，MID馬達絕緣故障偵測器，附1-3-5mΩ可調及跳脫警報指示	只				-	-	-	-	-	-	-
M1605000006-4	產品，電機基本材料及施工方法，D-FUSE 2A	只				-	-	-	-	-	-	-
M1605000008-17	產品，電機基本材料及施工方法，數位顯示溫控電驛，二組輸出及警報，W/RS-485	組				-	-	-	-	-	-	-
M1605000008-18	產品，電機基本材料及施工方法，ATC盤面式溫度警報電驛，多模式時間延遲警報，IP65，RS485通訊功能	組				-	-	-	-	-	-	-
M1605000008-19	產品，電機基本材料及施工方法，電熱器及溫度開關	組				-	-	-	-	-	-	-
M1605000008-20	產品，電機基本材料及施工方法，PID控制器	組				-	-	-	-	-	-	-
M1605010004	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料	式				-	-	-	-	-	-	-
M1605010004-5	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料，含配件(壓克力銘牌)	式				-	-	-	-	-	-	-
M1605010004-6	產品，電機基本材料及施工方法，五金及另料，PVC線、端子、端子台及色套等配線另料	式				-	-	-	-	-	-	-
M1606100004-2	產品，接地另料(含模具損耗、熔接火泥	式				-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 18 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	及端子等)				-	-	-	-	-
M1606114004-1	產品，接地棒，銅棒，接地歐姆值如圖面所示，責任施工(含測試極)	式			-	-	-	-	-
M161201250001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2.0mm2	M			-	-	-	-	-
M161201270001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2	M			-	-	-	-	-
M161201280001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，8.0mm2	M			-	-	-	-	-
M161201290001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，14mm2	M			-	-	-	-	-
M1612012A0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，22mm2	M			-	-	-	-	-
M1612061A0001	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2	M			-	-	-	-	-
M1612061C0001	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，22mm2	M			-	-	-	-	-
M1612061J0001	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，100mm2	M			-	-	-	-	-
M1612300004-1	產品，控制用電線及電纜(含管材)	式			-	-	-	-	-
M1613200000J4-12	產品，導線管，配管另料，含接頭、彎頭、接合另料等	式			-	-	-	-	-
M1613200000J4-15	產品，導線管，配管另料，含接頭、彎頭、接合另料等	式			-	-	-	-	-
M161321201021	產品，導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G16，未含管配件	M			-	-	-	-	-
M161321203021	產品，導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G28，未含管配件	M			-	-	-	-	-
M161321205021	產品，導線管，電線用鋼管，厚管，稱呼G42，未含管配件	M			-	-	-	-	-
M161323104221	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm，未含管配件	M			-	-	-	-	-
M161323109621	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚5.1mm，未含管配件	M			-	-	-	-	-
M16132310C921	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱150mm，厚8.5mm，未含管配件	M			-	-	-	-	-
M1626600006-1	產品，變頻器，380V，35HP	只			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 19 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M1626600006-2	產品，變頻器，380V，20HP	只			-	-	-	-	-
M1628200006-6	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，APFR 6段，含功率過低及過高、高低電流、高低電壓、電容器過載、過溫、無電壓警報輸出功能2-15次V，A諧波波形分析	只			-	-	-	-	-
M1628200006-7	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，電容器組，3 ϕ 380V耐壓至440V 5KVAR	只			-	-	-	-	-
M162916000006-1	產品，轉換器，3 ϕ 4W(電壓)	只			-	-	-	-	-
M162916000006-2	產品，轉換器，3 ϕ 4W(電流)	只			-	-	-	-	-
M16291C000008-2	產品，數位式保護電驛，5E馬達保護電驛(低電流、過電流、低電壓、過電壓)，三相電流，電壓數位顯示，故障狀態指示	組			-	-	-	-	-
M16291D800006-1	產品，控制開關，(選擇開關，保持型(不復歸))，CS	只			-	-	-	-	-
M16291D900006-1	產品，控制開關，按鈕開關，CPB 1P 63AF 4A 5KA 220V	只			-	-	-	-	-
M16291D900006-2	產品，控制開關，按鈕開關，CPB 3P 63AF 4A 5KA 220V	只			-	-	-	-	-
M16291D900006-3	產品，控制開關，按鈕開關，CPB 3P 2A 5KA 110V	只			-	-	-	-	-
M16291DA00006-1	產品，控制開關，照光按鈕開關，PBL	只			-	-	-	-	-
M16291G000006-2	產品，指示燈，PL	只			-	-	-	-	-
M162931000006-2	產品，集合式數位電表，多功能，V、A、P、HZ、DEMAND、TREND GRAPH、CURRENT WAVEFORM及2-31次各次諧波波形圖表分析W/RS-485及RS-232，IP65	只			-	-	-	-	-
M16401C000A-1001	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，W:1200，H:2450，D:1000，t=3.0/2.0mm，SUS304，粉體塗裝(TAF試驗室電力測試認證合格廠)	座			-	-	-	-	-
M16401C000A-2	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，t=2.0mm，SUS304，粉體塗裝(膜厚度90 μ m以上，TAF試驗室電力測試認證合格廠)	座			-	-	-	-	-
M16401C6F0A-35	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)，W:800，H:1700，D:350，t=2.0mm，SUS304，粉體塗裝(TAF試驗室電力測試	座			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 20 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	認證合格廠)				-	-	-	-	-
M16401C8F0A-35	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)， W:1000，H:1700，D:350，t=2.0mm， SUS304，粉體塗裝(TAF試驗室電力測試 認證合格廠)	座			-	-	-	-	-
M16401E3QH6	產品，低壓配電盤，比流器，50/5A， 600A，15VA/CL 1.0，開式	只			-	-	-	-	-
M16401E9QH6	產品，低壓配電盤，比流器，100/5A， 600A，15VA/CL 1.0，開式	只			-	-	-	-	-
M16401EEQH6	產品，低壓配電盤，比流器，225/5A， 600A，15VA/CL 1.0，開式	只			-	-	-	-	-
M16401F0006-4	產品，低壓配電盤，比壓器，PT 1 \$ 220/110V 3KVA	只			-	-	-	-	-
M16401G0A26	產品，低壓配電盤，電壓錶，電壓切換 開關(VS)，3 \$ 4W	只			-	-	-	-	-
M16401GA106	產品，低壓配電盤，電壓錶，0-600V， 廣角度	只			-	-	-	-	-
M16401H0A26	產品，低壓配電盤，電流錶，電流切換 開關(AS)，3 \$ 4W	只			-	-	-	-	-
M16401H2106	產品，低壓配電盤，電流錶，0-50A，廣 角度	只			-	-	-	-	-
M16401H4106	產品，低壓配電盤，電流錶，0-100A， 廣角度	只			-	-	-	-	-
M16401J4008-5	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開 關(ATS)，4P 225A 25KA 380V，瞬間激 磁双投式，具IEC-60947認證，附電氣與 機械互鎖裝置及控制配件	組			-	-	-	-	-
M16401J4008-6	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開 關(ATS)，盤面型手自動控制模組，W/ RS-485，USB，具LCD銀幕及LED狀態顯示 ，並具有高/低電壓、欠相、相序、不平 衡、高/低頻，故障記錄等保護功能 IP65 具IEC或UL合格品	組			-	-	-	-	-
M16411123C806	產品，無熔線斷路器，1P，20AT， 100AF，25kA，380V	只			-	-	-	-	-
M164112226606	產品，無熔線斷路器，2P，20AT， 50AF，10kA，220V	只			-	-	-	-	-
M164112326606	產品，無熔線斷路器，2P，30AT， 50AF，10kA，220V	只			-	-	-	-	-
M164113226306	產品，無熔線斷路器，3P，20AT，	只			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 21 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
	50AF, 10kA, 110V				-	-	-	-	-	-	-	-
M16411333C806	產品, 無熔線斷路器, 3P, 30AT, 100AF, 25kA, 380V	只			-	-	-	-	-	-	-	-
M164113D4C806	產品, 無熔線斷路器, 3P, 225AT, 225AF, 25kA, 380V	只			-	-	-	-	-	-	-	-
M164114D4C806	產品, 無熔線斷路器, 4P, 225AT, 225AF, 25kA, 380V	只			-	-	-	-	-	-	-	-
M164130A2CJ86-C4P	產品, 漏電斷路器, 電流動作型, 4P, 100AT, 50AF, (Ics, 25kA), (DC, 380V), (300mA, 0.1s)	只			-	-	-	-	-	-	-	-
M164130A3CJ86-C4P	產品, 漏電斷路器, 電流動作型, 4P, 100AT, 100AF, (Ics, 25kA), (DC, 380V), (300mA, 0.1s)	只			-	-	-	-	-	-	-	-
M164133426D46	產品, 漏電斷路器, 2P, 20AT, 50AF, (Ics, 10kA), (DC, 110V), (30mA, 0.1s)	只			-	-	-	-	-	-	-	-
M16413342CG46-C	產品, 漏電斷路器, 電流動作型, 2P, 20AT, 50AF, (Ics, 25kA), (DC, 220V), (30mA, 0.1s)	只			-	-	-	-	-	-	-	-
M16413542CJ46	產品, 漏電斷路器, 3P, 20AT, 50AF, (Ics, 25kA), (DC, 380V), (30mA, 0.1s)	只			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127110004-4	零星工料	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127130004	運雜費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127130004-3	運雜費, 吊運費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127140004	搬運費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127180004	施工費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127180004-1	施工費, 吊裝費(含搬運)	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127180004-20	施工費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127180004-4	施工費(含接地測試、配管線)	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127190004	安裝費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127190004-12	安裝費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W0127190004-20	安裝費	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W01271B00A2	電力、用水、機具、燃油等費用	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W01271B00A3	機具安裝調整指導工料	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W01271B10A1	試車人員費用	人月			-	-	-	-	-	-	-	-
W01271C0004-5	安裝另料, 導線管及接地線材(含配管另件, 配線另料)	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W01271C0004-6	安裝另料, 配管配線及另件	式			-	-	-	-	-	-	-	-
W01271C0004-7	安裝另料	式			-	-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 資源統計表[標單]

工 程 編 號 108-4000-0102-1504-1010

工 程 名 稱 花蓮縣新城(北埔地區)污水下水道系統工程第一標

單位〔元〕

第 22 頁 共 22 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
W01271D0004-15B	配管線另件，配線另料	式				-	-	-	-	-	-	-
W01271D0004-31	配管線另件，配管另料	式				-	-	-	-	-	-	-
W01271D0004-A1	配管線另件，配管另料(含法蘭、盲法蘭、同徑三通、彎頭、螺絲…等)	式				-	-	-	-	-	-	-
W0145000034	自主品管文件資料製作	式				-	-	-	-	-	-	-
W0155600001	其他交通安全措施費	式				-	-	-	-	-	-	-
W01572D0008	沖洗設備	組				-	-	-	-	-	-	-
W015742C211	行政管理費	月				-	-	-	-	-	-	-
W018202A02	操作人員訓練講義編寫及講習費	式				-	-	-	-	-	-	-
W018202A03	操作人員訓練講義印製	本				-	-	-	-	-	-	-
W018202C02	操作說明書及維護手冊印製	套				-	-	-	-	-	-	-
W0224000002	簡易沉砂設施	處				-	-	-	-	-	-	-
W0224000012	普通排水	處				-	-	-	-	-	-	-
W022921W244	資料研判及分析（含技師簽證及報告）	式				-	-	-	-	-	-	-
W0253160C04	人孔內臨時施工平台	式				-	-	-	-	-	-	-
W0253160C05	既有人孔吊離及復原處理	式				-	-	-	-	-	-	-
W0253160C06	運雜費，機具設備、材料裝卸搬運費	式				-	-	-	-	-	-	-
Z0253160001	既有人孔壁及擋土設施拆除運棄	式				-	-	-	-	-	-	-
Z0253160003	既有人孔修復及銜接	式				-	-	-	-	-	-	-
ZZ0127190004	系統測試工資	式				-	-	-	-	-	-	-
ZZ1131500334	防爆器具認證費	式				-	-	-	-	-	-	-
壹.一.D.4	施工人員安全衛生創新成效作業費	式				-	-	-	-	-	-	-
壹.一.F.2	一級品管材料試驗費	式				-	-	-	-	-	-	-
壹.一.F.3	精進品質管制作業費	式				-	-	-	-	-	-	-
壹.一.G	施工廠商管理費，壹.一.A～壹.一.Fx 3%	式				-	-	-	-	-	-	-
壹.一.H	施工廠商利潤，約壹.一.A～壹.一.Fx 4%	式				-	-	-	-	-	-	-
壹.一.I.1	營造工程財物損失險	式				-	-	-	-	-	-	-
壹.一.I.2	第三人意外責任險	式				-	-	-	-	-	-	-
壹.一.I.3	雇主意外責任險附加保險(甲式)	式				-	-	-	-	-	-	-
壹.一.I.4	第三人建築物龜裂、倒塌責任險附加保險(含公共設施)	式				-	-	-	-	-	-	-
壹.一.J	營業稅，以上項目x5%	式				-	-	-	-	-	-	-
	總價(總計)					-	-	-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]