



附註：  
1. 以搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。  
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接，搭接範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於 $d/4$ 或10cm。  
3. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱端來核心區之另一面。


1 大梁鋼筋配置標準圖




2 小梁鋼筋配置標準圖



3 地梁穿孔補強詳圖



4 地梁鋼筋搭接位置標準圖



5 梁穿孔補強圖

附註：  
1. D=穿孔孔徑。  
2. 穿孔孔徑不得大於 $1/3$ 梁深。  
3. 穿孔不可在同一斷面垂直排列。  
4. 距柱面 $2$ 倍梁深範圍內不得穿孔。  
5. 穿孔水平排列須相距 $3D$ 或30cm以上。  
6. 各補強鋼筋(箍筋除外)，須自鋼筋交點起有足夠伸展長度。  
7. 穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求。