


屋頂層平面圖

1



1

2

3

說明

壹：工程範圍

本工程為地上貳層之建物（如圖示）。

貳：注意事項

- 在工程施工時，承包商應遵守建管及環保、勞工安全衛生有關單位之規定，確實作好對汙水廢棄物之處理，噪音的管制等公害，妥善防治避免造成環境污染，並應負責其防治費用。（費用包括在本工程內）
- 開工前及施工中，承包商應確實做好工地安全有關措施，以策安全。如安全圍籬及工程告示牌，等。（費用包括在假設工程內）

- 投標廠商對本工程發包圖說內容若有任何疑問應於開標前提前，否則決標後一律以〈施工說明書（含工程規範及材料規範）〉之解釋為主，並不得提出任何異議或要求加價。
- 本工程內各項目施工前，承包商應依據圖說放樣，並經建築師及業主核定後方得施工，一切放樣尺寸仍由承包商負責全責。
- 工程進行中，承包商應隨時保持工地之整潔，完工後並將全部屋內外清掃乾淨。
- 其他有關各項工程之施工規範，比照施工說明書載本為原則。
- 凡外牆及地坪牆面平頂材料之分割尺寸及型式，應於施工前依設計規範或圖說之圖樣繪製施工詳圖，方得施工。
- 本工程承包商應配合水電工程預留必要之穿孔及開口，並確實施作補強措施。

參：說明事項

- 圖示磚牆除標示者外一律為 $1/2$ 磚牆。
- 內部磚牆，兩間牆身長度，高度每超過牆厚 30 倍須設伸縮縫。

- 交接界面（如路緣石，客土，人行道，馬路及排水溝等）均應保持平整和順，不得有參差不齊之交接面。

- 所有平面圖外牆均為結構體厚度，不含外裝材料厚度。



- 所有室內各空間地坪材料厚度不可處，須以不鏽鋼門檻於出入口處區分或另詳粉刷表說明。

- 屋頂鋪設需配合空調，太陽能基礎座等捐贈固定設施。

- 假設工程事務設備中電腦設備規格下：（略）

完工後並移交業主使用管理。

屋頂層平面圖



B

C

A



陳昭榕建築事務所

C.Y.Chee Architects

建築師 謹啓

地址：台北市103基隆路一段5號樓之七

電話：(02)2739-2325#102

傳真：(02)2739-2327

電子郵件：nickscn010@gmail.com

印鑑

簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣 C型 - 退休夫婦住宅	比例尺	1:100	圖號	A2-03
圖號名稱	屋頂層平面圖	單位	cm		
業務編號		圖紙	A3	張號	4 22

行政部營建署頒製
(高高屏地區 編號02-C型)